

„სოფლის მხარდაჭერის პროგრამის" ფარგლებში
გათვალისწინებული სარეაბილიტაციო სამუშაოები
ქ. ჯვარში

რუსთაველის №12-ში მდებარე კორპუსის გარე კანალიზაციის სისტემის
რეაბილიტაცია

მოცულობითი უწყისი

№№	სამუშაოს დასახელება	განზ	რაოდ.
1	2	3	4
1	გრუნტის გათხრა III კატ. გრუნტში ესკავატორით 0.25 მ3 ჩამჩის მოც. კანალიზაციის მილის მოსაწყობად 30,0X0,6X1,2=	მ3	21,6
3	ტრანშეის ძირის და კედლების მოსწორება ხელით	მ3	6,000
4	თხრილის ძირზე ქვიშის ბალიშის მოწყობა საკანალიზაციო მილისათვის სისქით: 25 სმ 30,0XX0,25X0,60=	მ3	4,5
5	ქვიშა	მ3	4,95
6	მასის ტრანსპორტირება 4 კმ-ზე	ტ6	8,100
7	პლასტმასის გოფირებული კანალიზაციის მილის მონტაჟი დ-250 მმ	კმ	0,030
9	კანალიზაციის გოფირებული მილი დ-230 მმ (სქელკედლიანი)	გ/მ	31,500
11	არსებული ანაკრები რკ/ბეტონის კანალიზაციის ჭიაში ქვიშა-ხრეშოვანი ნარევის ჩაყრა ხელით ფენობრივი დატკეპნით ჩ=1,0 მ, 4-ც	მ3	6,280
12	ქვიშა-ხრეშოვანი ნარევი	მ3	6,900
13	ქვიშა-ხრეშოვანის მასის ტრანსპორტირება 4 კმ-ზე	ტ6	11,300
14	არსებული ანაკრები რკ/ბეტონის კანალიზაციის ჭის გვერდების გამაგრება და ქვესაფენი შრის მოწყობა ბეტონით 4-ცალი	მ3	1,400
16	ბეტონი “მ300“	მ3	1,420
17	ყალიბის ფარი	მ2	0,984
19	გრუნტის უკუჩაყრა თხრილში კანალიზაციის მილების თავზე	მ3	11,000
21	თხრილში ქვიშა-ხრეშოვანი ნარევის ჩაყრა ხელით ფენობრივი დატკეპნით სისქით: 20 სმ 25,0X0,2X0,6=	მ3	3,120
22	ქვიშა-ხრეშოვანი ნარევი	მ3	3,432
23	ზედმეტი გრუნტის და სამშენებლო ნაგავის დატვირთვა ხელით ავტოთვიომცლელზე	მ3	7,5

24	სამშენებლო ნაგავის გატნა 4 კმ-ზე	ტნ	13,500
	ჯამი		
	სატრანსპორტო ხარჯები მასალაზე	%	
	ჯამი		
	ზედნადები ხარჯები	%	
	ჯამი		
	გეგმიური მოგება	%	
	ჯამი		