

ხარჯთაღრიცხვა

№	სამუშაოს დასახელება	განზომილება	რაოდენობა	მასალა		ხელფასი		მანქანა-მექანიზმები		ჯამი
				ერთ. ფასი	სულ	ერთ. ფასი	სულ	ერთ. ფასი	სულ	
	ქვედა წყალშოუს სათავე	X	X	X	X	X	X	X	X	X
	არსებულ ბეტონის 2 ცალ რეზერვუარზე გრუნტის დამუშავება	მ³	1							
	ხის ყალიბის მოწყობა	მ³	0.3							
	ბეტონის ჩასხმა მ-250 (კედლების და ძირის)	მ³	1							
	გრუნტის დამუშავება ხელით 3 ცალი შემკრების მოსაწყობად	მ³	2							
	პლასტმასის 200 ლიტრიანი რეზერვუარის მონტაჟი	ცალი	3							
	ავზებზე ლითონის მილტუჩის მოწყობა დ-50 მმ	ცალი	3							
	გრუნტის დამუშავება ხელით მილის ჩასადებად	გრძ.მ.	300							
	დ-50 მმ წყალსადენის მილის მონტაჟი, გრუნტის მიერით 8 ატმ. 50*2.4 მმ ფასონური ნაწილებით	გრძ.მ.	300							
	დ-63 მმ წყალსადენის მილის მონტაჟი ლითონის არსებულ რეზერვუარამდე (ღელის კალაპოტში) 63*3 მმ 8 ატმ. ფასონური ნაწილებით	გრძ.მ.	250							
	ლითონის არსებული რეზერვუარის სახურავის მოწყობა ფოლადის ფურცლით სისქით 4 მმ.	მ²	2							
	ლითონის რეზერვუარზე დ-90 მმ მილტუჩის მონტაჟი	ცალი	1							
	გრუნტის დამუშავება მექანიზმით მილის ჩასადებად სიღმე 50 სმ.	გრძ.მ.	140							
	დ-90 მმ წყალსადენის მილის მონტაჟი 8 ატმ 90*4.3 მმ გრუნტის მიერით	გრძ.მ.	140							
	გრუნტის დამუშავება მექანიზმით რეზერვუარის მოსაწყობად (2.5*2.5*1.8 მ კედლის სისქე 0.25 მ)	მ³	11.25							
	ხრეშის ბალიშის მოწყობა 2.5*2.5*0.2 მ	მ³	1.25							
	ხის ყალიბის მოწყობა ბეტონის შემკრებისათვის	მ³	2							

	არმატურის მოწყობა დ-12 მმ ბიჯი 15 სმ	გრძ.მ.	820							
	ბეტონის ჩასხმა მ-250	მ³	7							
	რეზერვუარის დახურვა 35*35 მმ კუთხოვანაში ჩასმული ფოლადის ფურცლით სისქე 4 მმ 0.7*0.7 მ.	მ²	0.5							
	გამრეცხი ურდულის მონტაჟი დ-80 მმ	ცალი	1							
	გარე კედლების იდროიზოლაცია თხევადი ბითუმით	მ²	30.5							
	ზედმეტი წყლის გადამღვრელის მოწყობა დ=-90 მმ პლასტმასის მილით გრუნტში ჩადებით.	გრძ.მ.	200							
	რეზერვუარზე დ-40 მმ მილტუჩის მოწყობა ვენტილით	ცალი	3							
	მასალების ტრანსპორტირება	რეისი	3							
	ჯამი									
	ზედნადები ხარჯები	%								
	ჯამი									
	გეგმიური დაგროვება	%								
	ჯამი									

პრეტენდენტის ხელმოწერა _____ ბ.ა.