

ქონში ბაგა-ბაღის გარე კანალიზაციის რეაბილიტაციის

№	სამუშაოს დასახელება	განზომილება	რაოდენობა	მექსთ	მასალა		ხელფასი		ტრანსპორტი		ჯამი
					ერთ. ფასი	სულ	ერთ. ფასი	სულ	ერთ. ფასი	სულ	
1	ბაღის ეზოში არსებული საკანალიზაციო ჭეშის დემონტაჟი	ცალი	3								
2	გრუნტის დამუშავება ხელით ახალი ჭეშის მოსაწყობად	მ³	3								
3	რკ/ბეტონის ფილის მონტაჟი(ჭის ძირისთვის) 1.2*1.2*0.15 მ.	ცალი	3								
4	ჭეშის რკ/ბეტონის რგოლების მონტაჟი H=1000 მმ. D=1000 მმ.	ცალი	3								
5	ჭის რკ/ბეტონის გადახურვის ფილის მონტაჟი 1.2*1.2*0.22 მ	ცალი	3								
6	გრუნტის დამუშავება ჭეშს შორის ექსკავატორით 35*0.3*1.0 მ	მ³	10.5								
7	გრუნტის დამუშავება ხელით	მ³	3								
8	ქვიშის ბალიშის მოწყობა მილის ქვემოთ და ზემოთ 10-10სმ	მ³	2.1								
9	არსებული დ-150 მმ კანალიზაციის მილის მონტაჟი გოფირებული	გრძ.მ.	35								
10	გრუნტის მიყრა მექანიზმით	მ³	10								
11	ბეტონის სათვალთვალო ჭის მოწყობა ბაღის ეზოდან სეპტიკამდე შუალედში 1.0*1.0*0.7 მ კედლის სისქე 10 სმ	მ³	0.3								
12	ჭის სახურავის მოწყობა (არსებული)	ცალი	1								
16	მასალების ტრანსპორტირება , სამშენებლო ნაგვის გატანა	რეისი	2								
17	ჯამი										
18	ზედნადები ხარჯები	%									
19	ჯამი										
20	გეგმიური დაგროვება	%									
21	ჯამი										

პროექტდენტის ხელმოწერა ————— ბ.ა.