

სამუშაოთა მოცულობების კრებსითი უწყისი

ონის მუნიციპალიტეტი. სოფელ ღარში მდინარე ღარულის კალაპოტის ფორმირება
და ნაპირსამაგრი გაბიონის მოწყობა.

№№	სამუშაოთა დასახელება	ზანზომი.	რაოდენობა	შენიშვნა
1	2	3	4	14

მავთულბადის გაბიონის მოწყობა, ძვანრილის საფუძველზე. L-140მ.

1. ძვანრილის მოწყობა				
1	ბრუნტის დამუშავება ძვანრილის საძირკველში აღბილზე დაყრით			
	ა. ექსკავატორით	მ ³	1320	V _{გოცხვი} -1.0მ ³
	ბ. ხელით	მ ³	70	
2	ძვანრილის მოწყობა ჩასოლვით d >1.0მ	მ ³	1410	h-2,0მ
2. გაბიონების მოწყობა				
3	გაბიონის ყუთი № 1	ც	210	2.0×1.0×1.0
4	ყუთების საძოვო მავთული	კბ	3675.0	D - 2,7 _{მმ}
5	ყუთების შესაკრავი მავთული	კბ	239.4	D - 2.2 _{მმ}
6	ძვა	მ ³	420	
3. ამოღებული ბრუნტის უკუჩაყრა - მიწაყრილის მოწყობა				
7	გაბიონის უკანა მხარეს, მიწაყრილის შევსება აღბილზე დაყრით ბრუნტით, ექსკავატორით.	მ ³	1390	
კალაპოტის ფორმირება - დამცავი დამბის მოწყობა. L-2000მ.				
1	სველი ბრუნტის დამუშავება მდინარის კალაპოტში ექსკავატორით. აღბილზე დაყრით	მ ³	32500	V _{გოცხვი} -1.0მ ³

2	დაქრილი ბრუნტის გადაღბილება ბუღლოჟერიტი ღამცავი ღამბის მოსაწყოგად	მ ³	32500	საშ. გადაღბილება-50მ
სტადიონის რეაბილიტაცია				
1	სტადიონის მიმდებარე ტერიტორიის მოგანდაკება ხელით (ბრუნტის აღბილზე გაშლა)	მ ³	10	
2	სტადიონის ხელოვნური საფარის გარეცხვა გაწმენდა	ღარი	200	
3	სტადიონის შემოფარგვლა h-1.0მ ფიცრებით (არსებულის დემონტაჟი-მონტაჟი)	მ ² /მ ³	90/2.7	ფიცარი (20X3)სმ
4	ხის მერხების შეცვლა (არსებულის დემონტაჟი- მონტაჟი)			
	დასჯლომები	მ ² /მ ³	0.2/1.6	ფიცარი (14X7)სმ
	საზურგეები	მ ² /მ ³	0.2/0.4	ფიცარი (25X3.5)სმ
5	სტადიონის შეღებვა	მ ²	500.0	

საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო მონაცემები

მასალების ზიღვის საშუალო მანძილები:			
1	ქვა ქვაყრილისთვის	კმ	15
2	ქვა გაბიონისთვის	კმ	5
3	გაბიონის ქუთები	კმ	120