

სოფ. დიმში გეგეშიძეების უბანში მგზავრთა მოსაცდელის მშენებლობა
ხარჯთაღრიცხვა

შედგენილია 1984 წლის ნორმებით

შედგენილია 2016 წლის II-კვარტლის ფასებში

სახარჯთაღრიცხვო ღირებულება

0,00 ლარი

#	საფუძველი	სამუშაოს დასახელება	განზ.	ნორმატიული რესურსი		ხელფასი		მასალა		სამშენებლო მექანიზმები		ჯამი
				ერთეულზე	სულ	ერთ. ფასი	სულ	ერთ. ფასი	სულ	ერთ. ფასი	სულ	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	1-80-3	მიწის გაჭრა ხელით საძირკვლებისათვის	კბ/მ		1,12							
		შრომის დანახარჯი	კ/სთ	2,06	2,31							
2	6-1-22	წერტილოვანი და მონოლითური ლენტური საძირკვლების და სარტყელების მოწყობა რკ/ბეტონით	კბ/მ		1,68							
		შრომის დანახარჯი	კ/სთ	3,78	6,35							
		ბეტონი B-20	კბ/მ	1,02	1,71							
		ყალიბის ფარი	კბ/მ	0,016	0,03							
		ფიცარი სისქით 40 მმ 3ხ.	კბ/მ	0,016	0,03							
		ელექტროდი	კგ	0,025	0,04							
		არმატურა ა-I	კგ	პრ	0,0058							
		არმატურა ა-II	კგ	პრ	0,107							
		სხვა მასალა	ლარი	0,16	0,27							
	9-7-5	ლითონის კონსტრუქციების დამზადება და მონტაჟი პროექტის მიხედვით	ტ		0,408							
		შრომის დანახარჯი	კ/სთ	25,3	10,32							
		მანქანები	ლარი	12,7	5,18							

3		მილკვადრატი კვ 80*80*3 მმ 11.2მ	ტ	პრ	0,084							
		მილკვადრატი კვ 50*70*3 მმ 16.2მ	ტ	პრ	0,0914							
		მილკვადრატი კვ 30*30*2 მმ 59.2მ	ტ	პრ	0,1114							
		მილკვადრატი კვ 30*50*2 მმ 20.5მ	ტ	პრ	0,0514							
		მილკვადრატი კვ 50*50*2 მმ 14.3მ	ტ	პრ	0,045							
		მილკვადრატი კვ 20*20*2 მმ 20მ	ტ	პრ	0,0251							
		ელექტროდი	კბ	3,1	1,26							
		სხვა ხარჯები	ლარი	2,78	1,13							
4	8-5-9	აგურის კედლების მოწყობა სისქით 25 სმ	კბ/მ		5,00							
		შრომის დანახარჯი	კბ/მ	9,2	46,00							
		კირ-ცემენტის ხსნარი მ-50	კბ/მ	0,138	0,69							
		აგური თიხის (მეტეხის)	1000ც	0,45	2,25							
5	12-8-5	სახურავის მოწყობა პროფნასტილით სისქით 0.5 მმ	კვ/მ		16,8							
		შრომის დანახარჯი	კ/სთ	0,83	13,94							
		პროფნასტილი	კვ/მ	1,2	20,16							
		სჭვალა (1 კვ.მ-ზე - 6ც) სიგრძით 50 მმ	ც	6	100,80							
6	6-1-17	იატაკის მოწყობა ბეტონით მ-200 სისქით 5 სმ	კბ/მ		0,455							
		შრომის დანახარჯი	კ/სთ	2,42	1,10							
		სხვა მანქანები	ლარი	1,08	0,49							
		ბეტონი მ-200	კბ/მ	1,015	0,46							

[illegible]