

სს „ელექტროენერგეტიკული სისტემის კომერციული ოპერატორის“ ოფისის სარემონტო სამუშაოების ხარჯთაღრიცხვა

N	სამუშაოს/მასალის დასახელება	განზომ. ერთეული	რაოდენ.	მასალა		ხელფასი		ჯამი (სულ)	შენიშვნა
				ერთ. ფასი	ჯამი	ერთ. ფასი	ჯამი		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I	კარებისა და ჩარჩოების რემონტი	–	–	–	–	–	–	–	
1	მღფ-ის კარის შეკეთება/გამაგრების სამუშაოები. 1 კარის ფართი 3 კვ.მ-მდე ტიხრებში (ჩარჩოებით)	ც	28.00	–	–				
2	მღფ-ის პირითი ლარტყა ("ნალიჩნიკი") 20 ცალი (დ=7სმ /12მმ)	კვ.მ	4.40			–	–		
3	ჩარჩოს გასამაგრებელი ანკერები	ც	120.00			–	–		
4	მღფ-ის ფერდო ("ოტკოსი") 12 ცალი (დ=10სმ /12მმ)	კვ.მ	1.85			–	–		
5	კარის ხის ჩარჩო (კარის ზომა 2.1/0.8)	ც	4.00			–	–		
6	ლურსმანი	კბ	5.00			–	–		
II	კარების საკეტები	–	–	–	–	–	–	–	
7	კარის არსებული საკეტის („კლიტე“) მოხსნა-დაყენება	ც	4.00	–	–				
III	კარის დენფერი	–	–	–	–	–	–	–	
8	კარის დენფერი მონტაჟით	ც	2.00						
IV	ლამინირებული იატაკის მოწყობა	–	–	–	–	–	–	–	
9	ძველი პლინტუსისა და გადაბმების აყრა	მ	206.40	–	–				
10	არსებულ (ძველ) ლამინირებულ იატაკზე ახალი ლამინირებული პარკეტის იატაკის (არანაკლებ კლასი 32 და არანაკლებ 10 მმ სისქის) მოწყობა პლინტუსით, ქვებაგით/დრუბლით, ზღურბლებითა და გადაბმებით	კვ.მ	363.00	–	–				
11	ლიფტის ზღურბლი ალუმინის, ლამინირებული (ფართე)	მ	3.30			–	–		
12	კარის ზღურბლი	მ	33.80			–	–		
13	ლამინირებული პარკეტი არანაკლებ კლასი 32 და არანაკლებ 10 მმ სისქის	კვ.მ	363.00			–	–		
14	პლინტუსი პლასტმასის	მ	184.00			–	–		
15	პლინტუსის პლასტმასის კუთხეები და გადაბმები	ც	178.00			–	–		
V	სამღებრო სამუშაოები და მასალები	–	–	–	–	–	–	–	
16	დერეფნის კედლების მაღალხარისხოვანი შეღებვა წყალემულსიური საღებავით	კვ.მ	533.40	–	–				
17	საღებავი დერეფნის კედლებისათვის	კბ	148.00			–	–		

18	ოთახების კედლების მაღალხარისხოვანი შეღებვა წყალემულსიური საღებავით	კვ.მ	1010.00	—	—				
19	საღებავი ოთახების კედლებისათვის	კვ	280.00			—	—		
20	ოთახებში ფანჯრის რაფების შეღებვა ფასადური ტიპის საღებავით	კვ.მ	27.00	—	—				
21	ფასადური ტიპის საღებავი	კვ	7.50			—	—		
VI	ე.წ „საზურგეების" მოწყობა ოთახების კედლებზე	—	—	—	—	—	—	—	
22	ავეჯის შესაბამისი ფერის, ლამინირებული, 18 მმ სისქისა და 30 სმ სიგანის დსპ-ს, პლასტმასის კანტიანი („კრომკიანი") საზურგეები და მათი მოწყობა ოთახების კედლებზე	კვ.მ	73.40						
23	სამაგრები („დუბელები") l=50 მმ	ც	546.00			—	—		
24	კანტი პლასტმასის („კრომკა")	მ	580.00			—	—		
VII	სხვა დამხმარე სამუშაოები	—	—	—	—	—	—	—	
25	საოფისე ავეჯის და ინვენტარის შიდა გადაადგილება საჭიროებისამებრ, სხადასხვა ინვენტარისა და ნივთების მოხსნა-დაყენება	—	—	—	—				
26	სამუშაოთა შედეგად დაგროვილი ნარჩენების (ნაგვის) გატანა	—	—	—	—				
27	სამუშაო ტერიტორიის, კედლების, ფანჯრების, კარების, ავეჯის, საოფისე მოწყობილობების, მასალის გადასაზიდად გამოყენებული ლიფტის, შენობის კიბეების და ა.შ. გასუფთავება/გაწმენდა რემონტის კვალისაგან	—	—	—	—				
28	სამღებრო სამუშაოების პროცესში სხვადასხვა მატერიალური ნივთების საჭიროებისამებრ შეფუთვა/გადაფარება	—	—	—	—				
	ჯამი								
	ზედნადები ხარჯები - 5%								არაუმეტეს
	სატრანსპორტო ხარჯი - 2%								არაუმეტეს
	ჯამი								
	გაუთვალისწინებელი ხარჯი - 3%								გაუთვალისწინებელი ხარჯი ანაზღაურდება მისი ფაქტობრივი ხარჯვის/გამოყენების მიხედვით
	ჯამი								
	მოგება - 8%								არაუმეტეს
	ჯამი								
	დღგ 18%:								
	სულ							28 000.00	არაუმეტეს