



ა ხ მ ე ტ ი ს მ უ ნ ი ც ი პ ა ლ ი ტ ე ტ ი

ახმეტის მუნიციპალიტეტის სოფ.ქისტაურის №2 საბავშვო ბაღის (II
სართული) სარეაბილიტაციო სამუშაოების გამარტივებული
ელექტრონული ტენდერის საშუალებით შესყიდვის

(კლასიფიკატორის კოდი -[45400000](#) - შენობის დასრულების სამუშაოები)

დაფინანსების წყარო- სახელმწიფო ბიუჯეტი და თანადაფინანსება ადგილობრივი
ბიუჯეტიდან

ს ა ტ ე ნ დ ე რ ო დ ო კ უ მ ე ნ ტ ა ც ი ა

ქ. ახმეტა

2016 წ

ს ა რ ჟ ე ვ ი

1. ინსტრუქცია-----	3
2. ტექნიკური დოკუმენტაცია-----	4
3. დანართი # 1 - რეკვიზიტები-----	16
4. დანართი #2- ფასების ცხრილი-----	17
5. დანართი #3-განხორციელებული ანალოგიური სამუშაოების-----	27
6. სახელმწიფო შესყიდვის შესახებ ხელშეკრულების პროექტი-----	28

1. ინსტრუქცია ტენდერში მონაწილეთათვის

1.1 ელექტრონული სახელმწიფო შესყიდვა ტარდება სახელმწიფო შესყიდვების ერთიან ელექტრონულ სისტემაში (შემდგომში -სისტემა).

1.2 სისტემაში შესყიდვის პროცედურები ხორციელდება საქართველოს კანონის „სახელმწიფო შესყიდვების შესახებ“ და სახელმწიფო შესყიდვების სააგენტოს თავმჯდომარის 2011 წლის 7 აპრილის #9 ბრძანების „ გამარტივებული ელექტრონული ტენდერისა და ელექტრონული ტენდერის ჩატარების წესის“ შესაბამისად.

1.3 გამარტივებული ელექტრონულ ტენდერთან დაკავშირებული ყველა დოკუმენტი ან/და ინფორმაცია წარმოდგენილი უნდა იქნეს ქართულ ენაზე. დოკუმენტების ან/და ინფორმაციის უცხოურ ენაზე წარდგენის შემთხვევაში მათ უნდა დაერთოს ნოტარიულად დამოწმებული ქართული თარგმანი.

1.4.დავის შემთხვევაში უცხოენოვან დოკუმენტსა და მის ქართულ ენაზე შესრულებულ თარგმანს შორის, პრიორიტეტის მინიჭების საკითხს წყვეტს სატენდერო კომისია.

1.5.სისტემაში ატვირთული ყველა დოკუმენტი ან/და ინფორმაცია ხელმისაწვდომი ან/და ბეჭდვადმიწოდებული უნდა იყოს უფლებამოსილი პირის მიერ.

1.6.ხელშეკრულების ფორმა და პირობები მოცემულია სატენდერო დოკუმენტაციაშიც, რომელიც ხელშეკრულების დადების მომენტისთვის დაზუსტდება სატენდერო წინადადების შესაბამისად.

1.7. პრეტენდენტს არა აქვს უფლება წარმოადგინოს ალტერნატიული წინადადება.

1.8. სატენდერო დოკუმენტაციასთან დაკავშირებული განმარტების მიღება პრეტენდენტს შეუძლია სისტემის მოდულის - „კითხვა/პასუხის“ მეშვეობით.

2. ტექნიკური დოკუმენტაცია

ტექნიკური დავალება

ახმეტის მუნიციპალიტეტის სოფ.ქისტაურის №2 საბავშვო ბაღის სარეაბილიტაციო სამუშაოები.

სამუშაოების სავარაუდო ღირებულება შეადგენს 46 459 ლარს დღგ-ს გარეშე. მათ შორის სოფლის მხარდჭერის პროგრამით 33 222 თანადაფინანსება ადგილობრივი ბიუჯეტიდან 13 237 ლარი.

2.2 ტექნიკური დოკუმენტაცია

როგორც იურიდიული ასევე ფიზიკური პირები წარმოადგენენ:

2.2.1 რეკვიზიტებისა და საბანკო ანგარიშების ფორმას დანართი #1-ის შესაბამისად

2.2.2 ფასების ცხრილს შესასრულებელ სამუშაოებზე დანართი #2-ის შესაბამისად.

2.2.3 ინფორმაცია ანალოგიური სამუშაოების გამოცდილების შესახებ, პრეტენდენტს 2014 წლის 1 იანვრიდან 2016 წლის 1 ივლისამდე პერიოდში შესრულებული უნდა ჰქონდეს მინიმუმ 140 (ას ორმოცი ათასი) ლარის ანალოგიური ხასიათის სამუშაოების (სამშენებლო-სარემონტო სამუშაოების) გამოცდილება.სისტემაში უნდა აიტვირთოს შესაბამისი ხელშეკრულებები და მიღება- ჩაბარების აქტები.

3. პრეტენდენტი ვალდებულია მის მიერ ელექტრონულად წარმოდგენილი რეკვიზიტები და ფასების ცხრილი დედნის სახით წარმოადგინოს შემსყიდველ ორგანიზაციაში ხელშეკრულების გაფორმების მომენტისათვის.

4 პრეტენდენტის მიერ სისტემაში ასატვირთია დანართი #1 (რეკვიზიტების ცხრილი) , დანართი #2 (ფასების ცხრილი) და დანართი#3 ინფორმაცია ანალოგიური სამუშაოების გამოცდილების შესახებ და გამოცდილების დამადასტურებელი ხელშეკრულებები და მიღება-ჩაბარების აქტები

5.1 სატენდერო წინადადების ფასის გაანგარიშების მეთოდი:

5.2 სატენდერო წინადადების ფასი გამოსახული უნდა იყოს ეროვნულ ვალუტაში-ლარში. სატენდერო წინადადების ფასი მოიცავს შესყიდვის ობიექტის მიწოდებასთან დაკავშირებით მიმწოდებლის ყველა ხარჯს და საქართველოს კანონმდებლობით გათვალისწინებულ გადასახადებს, გარდა დამატებითი ღირებულების გადასახადისა.

5.3 პრეტენდენტმა სატენდერო წინადადების ფასში არ უნდა გაითვალისწინოს დღგ, მიუხედავად იმისა, არის თუ არა იგი დღგ--ის გადამხდელი საქართველოს კანონმდებლობის შესაბამისად.შემსყიდველი ორგანიზაცია ვალდებულია ხელშეკრულების ღირებულებაში გაითვალისწინოს სატენდერო სატენდერო წინადადების ფასის შესაბამისი დღგ-ის ოდენობა, თუ ხელშეკრულების დადების

მომენტისთვის პრეტენდენტი არის დღგ-ის გადამხდელი საქართველოს კანონმდებლობის მოთხოვნათა შესაბამისად , რისთვისაც პრეტენდენტმა უნდა წარმოადგინოს შესაბამისი დამადასტურებელი დოკუმენტი საგადასახადო ორგანოდან, კერძოდ ცნობა დღგ-ს გადამხდელად რეგისტრაციის შესახებ, რომელიც გაცემული უნდა იყოს ტენდერის სტატუსის „წინადადების მიღება დაწყებულია“ შემდგომ პერიოდში. აღნიშნული ცნობა განიხილება როგორც საკვალიფიკაციო დოკუმენტი.

6 ანგარიშსწორების პირობები:

6.1 ანგარიშსწორება მოხდება უნაღდო ანგარიშსწორებით.

6.2 ანგარიშსწორება განხორციელდება ეროვნულ ვალუტაში (ლარში).

6.3 ანგარიშსწორება განხორციელდება ეტაპობრივად, შესრულებული სამუშაოს მიხედვით, წარმოდგენილი შუალედური ფორმა #2-ის შესაბამისად, აქტის გაფორმებიდან 10(ათი) კალენდარული დღის ვადაში, ხოლო საბოლოო ანგარიშსწორება მოხდება მიღება - ჩაბარების აქტის შესაბამისად, აქტის გაფორმებიდან 10 (ათი) კალენდარული დღის განმავლობაში.

7. იმ შემთხვევაში თუ ტენდერი ელექტრონული ვაჭრობის შედეგად გამარჯვებული მიმწოდებლის მიერ სისტემაში დაფიქსირებული საბოლოო ფასი 20%-ით ან მეტით დაბალია შესყიდვის ობიექტის სავარაუდო ღირებულებაზე, შემსყიდველი ორგანიზაციის მოთხოვნის შემთხვევაში, მიმწოდებელმა უნდა დაასაბუთოს ფასწარმოქმნის ადეკვატური ან/და ამ ფასად ტენდერით გათვალისწინებული ვალდებულების შესრულების შესაძლებლობა ლევან სამხარაულის სახელობის სასამართლო ექსპერტიზის ბიუროს ან სხვა აკრედიტირებული ორგანოს მიერ გაცემული დადებითი დასკვნის საფუძველზე.(სხვა აკრედიტირებული პირის მიერ გაცემული დასკვნის წარმოდგენის შემთხვევაში პრეტენდენტს უდგება ვალდებულება დასკვნასთან ერთად დამატებით წარმოადგინოს დასკვნის გამცემი აკრედიტირებული პირის შესაბამისი აკრედიტაციის მოწმობა).

8, სამუშაოს შესრულების ვადაა ხელშეკრულების გაფორმებიდან 2016 წლის 31 დეკემბრამდე.

9. გამარჯვებულ ორგანიზაციას ხელშეკრულების გაფორმებამდე დამატებით მოეთხოვება ინფორმაცია არაუმეტეს 5 (ხუთი) სამუშაო დღისა.

10. სისტემაში თავდაპირველი ხარჯთაღრიცხვის წარმოდგენლობა გამოიწვევს პრეტენდენტის დისკვალიფიკაციას.

11. იმ შემთხვევაში თუ პრეტენდენტი სამუშაოების შესასრულებლად გამოიყენებს ქვეკონტრაქტორს, უნდა წარმოადგინოს ქვეკონტრაქტორთან დადებული ხელშეკრულება.

დამატებითი ინფორმაცია ინფორმაცია შეგიძლიათ მიიღოთ საკონტაქტო პირისაგან, სატენდერო აპარატის წევრ მარიკა სააკაძისაგან T- 599 857 854
ელ.ფოსტა: akhmeta.tenders@gmail.com

ტექნიკური დავალება

ახმეტის მუნიციპალიტეტის სოფ.ქისტაურის N2-ე საბავშვო ბაღის რეაბილიტაცია (II სართულზე)

№	შიფრის ან განთავსების №	სამუშაოს დასახელება	ერთეული განზომილება	ერთეული განზომილების რაოდენობა
1	2	3	4	5
		1. ნგრევის სამუშაო		
1	ს.ფასი	მოიხსნას ფანჯრის ბლოკი ღიობიდან (1,25*1,95)	მ²	2,43
2	46-79	მოინგრას შერეული წყობის კედელი (0,8*1,25); [6,5*4,6]	მ³	1
3	რ15-108	მოიხსნას კარდონი ჭერიდან [(0,2*0,5)*4,6]	მ²	212
		1. ჯამი		
		2. კიბის უჯრედი		
4	1-966	მოითხაროს ორმოები ხელით წერტილოვანი სამირკველისთვის 10(0,5*0,6*0,5); [6,15*4,6];(0,9*1,35*0,1)	მ³	1,5
5	ს.ფასი	მოეწყოს „მ-200“ ბეტონის წერტილოვანი სამირკველი (დგარების ქვეშ) [6,13*6] (1,77*1,02)	მ³	1,5
6	ს.ფასი	მოეწყოს საყრდენი ლითონის დგარები და გრძივები ფოლადის მილკვადრატით კვეთით (100*100)მმ δ=6 მმ	გ/მ	98,4
7	ს.ფასი	მოეწყოს შველერი N16-ის კიბის ირიბანები და ბაქანი 22,1+15,4	გ/მ	37,5
		ელექტროდი	კპ	9

8	ს.ფას ი	მოეწყოს „მ-200“ ბეტონის ბაქანი მიწაზე 0,15(1,4*0,9)	მ³	0,19
9	ს.ფას ი	მოეწყოს რკ/ბეტონი ბაქანით [8,4*6]	მ³	0,42
		„მ-200“ ბეტონი (0,15*1,5*1,9)+0,19	მ³	0,42
		ხის ქარგილი	მ³	0,09
		არმატურა Φ14AIII (1,5*1,9)2*10	გ/მ	57
10	7-18	მოეწყოს მოზაიკური კიბის საფეხურები (1,79*6)	მ	23
11	ს.ფას ი	მოეწყოს კიბეზე ლითონის მოაჯირი (10,6*0,8)	გ/მ	10,6
12	ს.ფას ი	მოეწყოს ხის ნივნივები მილკვადრატზე [(1,9*3)+(6,9*1)0,12*0,07	მ³	0,12
13	ს.ფას ი	მოეწყოს შელარტყვა ნივნივაზე 1,9*3+6,9*3	მ³	0,07
		ლარტყა (5*5)სმ	გ/მ	26,4
14	ს.ფას ი	მოეწყოს ხის ფიცარი ნივნივების ბოლოზე [1,53*6]	მ²	1,3
15	ს.ფას ი	გადაეკვრას მოცინკებული 0,5მმ სისქის ფოლადის ფურცელი ფიცარზე 0,5*(1,5*1,9*6,9); [6*0,259]	მ²	5,15
16	ს.ფას ი	მოეწყოს პროფ.ფენილის საფარი 0,5მმ სისქის ფურცლით	მ²	10
		პროფ.ფენილის(საჭკვალ) ლურსმანი	მ	60
17	ს.ფას ი	0,5მმ სისქის ფოლადის ფურცლოვანის ჩაფენა კედელსა და კიბეს შორის	მ²	4,4
18	ს.ფას ი	მოეწყოს პლასტიკატის ფილა (კიბის ჭერზე)	მ²	20,6
		პლასტიკატის ფილა (20,6*1,07)	მ²	22
		ლითონის კარკასი ყველა ელემენტის გათვალისწინებით	მ²	20,6
19	ს.ფას ი	მუშაობა ა/ამწით	კ/სთ	4
		2. ჯამი		
		3. სხვადასხვა სამუშაოები		

20	ს.ფას ი	ქვის დატვირთვა ხელით ა/თვითმცლელზე	მ³	3
21	ს.ფას ი	იგივეს შემოზიდვა ა/თვითმცლელით ობიექტამდე	მ³	3
22	ს.ფას ი	შეივსოს კედელის ღიობის ნაწილი შერეული წყობით (1,129*0,5*2,7)+(0,4*2,7*0,5) [5,76*6]	მ³	2,28
		ცემენტის ხსნარი 0,38*2,28	მ³	0,86
		3. ჯამი		
		4. ტიხრები		
23	ს.ფას ი	მოეწყოს ორმხრივი ტიხარი ნესტ.გამძლე თაბაშირ-მუყაოს ფილით 2(3,97*3,23)-(0,9*2,7*2)+2(3,21+2)3,23-(0,9*2,7)2+2(4,1*3,23); (59,6-4,86-4,86	მ²	42,8
		თაბაშირ-მუყაოს ნესტგამძლე ფილა 85,6*1,07-4,8	მ²	86,8
		ლითონის კარკასი ყველა ელემენტის გათვალისწინებით	მ²	86,8
		4. ჯამი		
		5. კარ-ფანჯარა		
24	ს.ფას ი	მოიხსნას კარების ბლოკი ღიობიდან	მ²	16,9
25	ს.ფას ი	მოეწყოს მეტალოპლასტმასის ცალფრთიანი კარების ბლოკი ღიობში (0,9*2,7)3	მ²	7,3
26	ს.ფას ი	მოეწყოს მეტალოპლასტმასის ორფრთიანი კარები 2(1,24*2,7)+(1,29*2,7)+(1,17*2,7)+(1,29*2,7)	მ²	13,4
27	ს.ფას ი	მოეწყოს სარკმელი ღიობში (0,8*1)	მ²	0,8
28	ს.ფას ი	მოეწყოს მზა ლითონის კარები (შემოსასვლელში) 2,7*1,24	მ²	3,3
		5. ჯამი		
		6. იატაკი		

29	ს.ფას ი	მოეწყოს $\Phi 10AIII$ არმატურის ბადე (სამზარეულოსა და სან.კვანძში) (16,5+5,5); (330+110); (440*0,62)	ტნ	0,27
		არმატურა $\Phi 10AIII$	გ/მ	440
30	ს.ფას ი	მოეწყოს „მ-200“ ბეტონის ფენა არმატურის ზემოთ	მ ²	22
		„მ-200“ ბეტონი 22*0,05	მ ³	1,1
31	ს.ფას ი	მოეწყოს მეტლახის ფილა იატაკზე	მ ²	22
		მეტლახის ფილა (22*1,02)	მ ²	22,4
		წებო ცემენტი 6,25*22	კგ	138
32	ს.ფას ი	მოეწყოს ლამინატი პარკეტი იატაკზე რბილი საფენით და პლინტუსით (179,3*2,63)	მ ²	181,9
		ლამინატი პარკეტი	მ ²	185,5
		6. ჯამი		
		7. ჭერი		
33	ს.ფას ი	მოეწყოს ჭერზე თაბაშირ-მუყაოს ფილა	მ ²	190
		თაბაშირ-მუყაოს ფილა (190*1,07)	მ ²	203,3
		ლითონის კარკასი ყველა ელემენტის გათვალისწინებით	მ ²	190
34	ს.ფას ი	მოეწყოს (სამზარეულოსა და სან.კვანძში) პლასტიკატის ფილა (16,59+5,5)	მ ²	22
		პლასტიკატის ფილა (22*1,07)	მ ²	23,5
		ლითონის კარკასი ყველა ელემენტის გათვალისწინებით	მ ²	22
		7. ჯამი		
		8. შიდა წყალმომარაგება. კანალიზაცია		
35	რ23- 42	გაიჩვრიტოს მზიდო კედელი ხელით ხვრელების მოსაწყობად [8,57*6] ცემენტის ხსნარის უკუ შეკეთებით [8,57*6]	ც	2
36	რ23- 50	იგივე ტიხარში [0,77*4,6] ცემენტის ხსნარის უკუ შეკეთებით	ც	1

37	ს.ფას ი	მოეწყოს ორიანი რაკოვინა"(სამზარეულოსა და ტუალეტში) წყალდამხარჯი ონკანით	კომპ.	4
38	ს.ფას ი	მოეწყოს უნიტაზი წყალჩამრეცხი ავზით, მოქნილი შლანგით და გარმოშვით	კომპ.	2
39	ს.ფას ი	მოეწყოს პლასტმასის წყალ.გაყვანილობის მილი დ40მმ ფასონური ნაწილების გათვალისწინებით	გ/მ	11,2
40	ს.ფას ი	იგივე დ20მმ	გ/მ	10
41	ს.ფას ი	მოეწყოს წყლისჩამკეტი ვენტილი დ40მმ	ც	2
42	ს.ფას ი	იგივე დ20მმ	ც	4
43	ს.ფას ი	მოეწყოს საკანალიზაციო პლასტმასის მილი დ100მმ ფასონური ნაწილებით	გ/მ	14,7
		8. ჯამი		
		9. გარე წყალმომარაგება კანალიზაცია		
44	ს.ფას ი	მოითხაროს ყამირი ხელით წყალგაყვანილობა კანალიზაციისთვის (16*0,4*0,5)+(5*0,5*0,4)	მ³	4,2
45	ს.ფას ი	მოეწყოს დ40მმ წყალგაყვანილობის პლასტმასის მილი ფასონური ნაწილების გათვალისწინებით 4+12+4+4	გ/მ	24
46	ს.ფას ი	მოეწყოს პლასტმასის მილი დ20მმ დ40-დ20მმ გადამყვანით	გ/მ	6
47	ს.ფას ი	მოეწყოს წყლის სარეზერვო ავზი მოცულობით 500ლ.	ც	1
48	ს.ფას ი	მოეწყოს დ40მმ წყალგამცლელი და წყალმიმწოდი ვენტილი	ც	2
49	ს.ფას ი	შეიფუტოს წყლის ავზი თბოიზოლაციით და ფოლგით 2,8*1,4+0,49*2 სისქით 5სმ	მ²	4,9
50	ს.ფას ი	მოეწყოს წყლის ჩამკეტი ჰა მთავარ მაგისტრალზე 0,4*1,6	მ³	0,6
		მცირე გაბარიტული ბლოკი	ც	40

		ცემენტის ხსნარი წყობაზე	მ³	0,07
51	ს.ფას ი	მოეწყოს წყლის ჩამკეტი ჭა მთავარ მაგისტრალზე დ400მმ	მ	1
52	ს.ფას ი	მოეწყოს პოლიმერული ხუფი ჭაზე დიამეტრით 0,4მ	მ	1
53	ს.ფას ი	მოეწყოს ტრანშიში და კედელზე საკანალიზაციო მილი დ100მმ	გ/მ	11
54	ს.ფას ი	მოეწყოს (საჰაერო ნაწილზე)თბოიზოლაცია წყლის მილზე და საკანალიზაციო მილზე	გ/მ	8
55	ს.ფას ი	მოეწყოს პომპა ტვინით	მ	1
56	ს.ფას ი	მიწის უკუ მიყრა ხელით ტრანშიშიზე	მ³	4,2
		9. ჯამი		
		10. წყლის სარეზერვო ავზის (შესანახი) სათავსო		
57	ს.ფას ი	მოითხაროს ყამირი ხელით ლენტური საძირკველისათვის 8*0,5*0,2	მ³	0,8
58	ს.ფას ი	მოეწყოს „მ-200“ ბეტონის საძირკველი	მ³	0,8
59	ს.ფას ი	აშენდეს კედელი მცირე გაბარიტული ბეტონის ბლოკით 2*8*0,2- (0,8*2*0,2)	მ³	2,8
		ბეტონის ბლოკი	მ	180
60	ს.ფას ი	მოეწყოს ხის მაუერლატი და ლარტყები დგარი და ნივნივი სახურავზე	მ³	0,13
61	ს.ფას ი	მოეწყოს პროფ.ფენილის საფარი სახურავზე 2,1*2,1*1,15	მ²	5,1
		პროფ.ფენილის საჭკალი ლურსმანი	მ	31
62	ს.ფას ი	მოეწყოს მეტალოპლასტმასის კარები საკეტი ბოქლონით ღიობში (0,8*2)	მ²	1,6
		10. ჯამი		
		11. საკანალიზაციო ორმო ამოსადებით		

63	ს.ფას ი	მოითხაროს ყამირი ქვაბულში ექსკავატორით	კ/სთ	4
64	ს.ფას ი	მოითხაროს ყამირი ხელით საძირკველისათვის 8*0,2*0,4	მ³	0,64
65	ს.ფას ი	მოეწყოს „მ-200“ ბეტონის საძირკველი და ზეძირკველი 2,5*8*0,4	მ³	8
		„მ-200“ ბეტონი (8*1,02)	მ³	8,2
66	ს.ფას ი	მოეწყოს მონოლითური რკ.ბეტონის გადახურვის ფილა (2*2*0,15); [18,7*6]	მ³	0,6
		არმატურა Φ14AIII (1,14*1,18)	გ/მ	40
		ხის ქარგილი	მ³	0,14
67	ს.ფას ი	მოეწყოს ფოლადის დ127მმ მილის მონაკვეთი ამოსაღები ლუკით კედლის სისქით 4მმ [20,2*1,18]	გ/მ	0,5
68	ს.ფას ი	ზედმეტი მიწის დატვირთვა ექსკავატორით ა/თვითმცლელზე	მ³	8
69	ს.ფას ი	ზედმეტი გრუნტის გატანა გულგულის ნაგავსაყრელზე ა/თვითმცლელით	მ³	8
		11. ჯამი		
		12. საკვამლე მიღები		
70	ს.ფას ი	მზიდი კედლის გაჩვრეტა ხელით ცემენტის ხსნარის უკუ შეკეთებით [8,57*4,6]	მ	4
71	ს.ფას ი	მოითხაროს ყამირი ხელით საკვამლე მილის ქვეშ (0,5*0,5*0,8)4	მ³	0,8
72	ს.ფას ი	მოეწყოს „მ-200“ ბეტონის საძირკველი მიღების ქვეს	მ³	0,8
73	ს.ფას ი	დამონტაჟდეს ფოლადის საკვამლე მიღები ჭვარტლის გამოსაყრელი კარით და ქუდით დ219 მმ 43,8*1,18+5	გ/მ	40
		მისამაგრებელი არმატურა დ8მმ	გ/მ	24
74	ს.ფას ი	დ100მმ ფოლადის მილის დაერთება საკვამლე მილთან	გ/მ	4
		ელექტროდი	კვ	4

75	ს.ფას ი	მუშაობა ა/ამწით	კ/სთ	8
		12. ჯამი		
		13. ვენტილაცია		
76	რ23- 47	მზიდი კედლის გაჩვრეტა ხელით ცემენტის ხსნარის უკუ შეკეთებით [8,57*6]	ც	1
77	ს.ფას ი	მოეწყოს გამწოვი ვენტილაცია ელ.ძრავით	კომპ.	1
		13. ჯამი		
		14. მოსაპირკეთებელი სამუშაო		
78	ს.ფას ი	შეკეთდეს კედლის ლესილი ცემენტის ხსნარით	მ²	18
		ცემენტის ხსნარი	მ³	0,4
79	ს.ფას ი	ძველი დაზიანებული „შპალერის“ აყრა კედლიდან [0,09*4,6]	მ²	297
80	ს.ფას ი	შეიღებოს კედელი და ჭერი წყალემულისა საღებავით (9,01+6,37)2*3,23+(2,88+6,37)2*3,23+(5,65+6,37)2*3,23+(3,2+6,37)2*3,23+(9,82+4,1+2+3,21+2,15+13,03)3,23+19,+10,7	მ²	609,9
		წყალემულისა საღებავი 0,26*609,9	კბ	158,5
		„შპაკლი“ (საფითხნი) 609,9*0,73	კბ	482
		წებო „პვა“	კბ	7,3
		ზუმფარის ქაღალდი	მ²	2
81	ს.ფას ი	მოეწყოს სამზარეულოსა და სან.კვანძში „კაფელი“ კედელზე 2+(1,8+3,06+1,8+2)1,0	მ²	5,6
		მოჭიქურებული ფილა (კაფელი)	მ²	5,6
		წებო ცემენტი (8,3*5,6)	კბ	46,4
82	ს.ფას ი	შეიღებოს კედელი ზ.საღებავით (სან.კვანძში და სამზარეულოში (4,16+3,97)2*3,23+(3,06+1,8)2,0*3,23-10,6	მ²	77,4
		ზ.საღებავი (0,26*77,4)	კბ	20,1
		ზ.საღებავის გამხსნელი	კბ	4,6

		„შპსაკლი“ (საფითხნი)	კპ	61,1
83	ს.ფას ი	შეიღებოს ლითონის კონსტრუქცია ზ.საღებავით 3,3*2,2+98,4*0,4+37,5*2*0,16	მ²	58,6
		ზ.საღებავის გამხსნელი	კპ	3,5
		ზ.საღებავი (58,6*0,26)	კპ	15,2
		14. ჯამი		
		1-14 ჯამი		
		ზედნადები ხარჯები		
		ჯამი		
		გეგმიური დაგროვება		
		ჯამი		
		გაუთვალისწინებელი ხარჯები -2%		
		ჯამი		

**ახმეტის მუნიციპალიტეტის სოფ.ქისტაურის N2-ე საბავშვო ბაღის შიგა ელ.გაყვანილობა
რეაბილიტაცია (II სართულზე)**

№	შიფრის ან განთავსების №	სამუშაოს დასახელება	ერთეული განზომილება	ერთეული განზომილების რაოდენობა
1	2	3	4	5
1	რ21-60	მოითხაროს ღარები კედელზე დახურული ელ.გაყვანილობისათვის [0,57*4,6]	გ/მ	123
2	ს.ფასი	გაიჭიმოს სპილენძის სადენი ღარებსა და ქერზე კვეთით 2*2,4	გ/მ	181
3	ს.ფასი	მოეწყოს სანათი ჩამრთველით (6,9+10,6)	ც	12
4	ს.ფასი	მოეწყოს დახურული ტიპის შტეკსელი	ც	10

5	ს.ფასი	მოწყობის ჯგუფური განათების ფარი	6	1
6	ს.ფასი	ღარის გადაგლეხვა გაჯის ხსნარით		6
7	ს.ფასი	გაჯის ხსნარი	კგ	180
		ჯამი		
		შრომის ხელფასი		
		ჯამი		
		გეგმიური დაგროვება		
		სულ ჯამი		

შენიშვნა:

- 1 სამუშაოების შესრულებისას გამოყენებული მასალები და მოწყობილობები უნდა იყოს მაღალი ხარისხის და შეესაბამებოდეს დადგენილ სტანდარტებს, აღნიშნულ სამუშაოზე უნდა ვრცელდებოდეს 2 (ორი) წლიანი გარანტია.
- 2 პრეტენდენტმა უნდა მიუთითოს ხარჯთაღრიცხვის ჩამონათვალში მოცემულ სამუშაოთა ყველა სახეობაზე, ხარჯთაღრიცხვაში განუფასებელი სამუშაოები შემსყიდველის მიერ არ ანაზღაურდება და ჩაითვლება, რომ ეს სამუშაოები დაიფარება სხვა სამუშაოების ხარჯზე.
- 3 სამშენებლო სამუშაოზე ხარჯთაღრიცხვის შედგენისას პრეტენდენტმა უნდა ისარგებლოს საქართველოს მთავრობის 2014 წლის 14 იანვრის №55 დადგენილების (ტექნიკური რეგლამენტის „სამშენებლო სამუშაოების სახელმწიფო შესყიდვისას ზედნადები ხარჯებისა და გეგმიური მოგების განსაზღვრის წესის“ შესახებ) შესაბამისად.
- 4 გაუთვალისწინებელი თანხის პროცენტის ცვლილება დაუშვებელია, მისი გამოყენება მოხდება მხოლოდ შემსყიდველის ნებართვით, შეთანხმების საფუძველზე.

რეკვიზიტები:

1	პრეტენდენტის იურიდიული ფორმა და დასახელება	
2	ხელმძღვანელის სახელი გვარი	
3	პრეტენდენტის იურიდიული ან/ ფაქტიური მისამართი	
4	საიდენტიფიკაციო კოდი	
5	პრეტენდენტის ტელეფონის ნომერი	
6	ელექტრონული მისამართი	
7	ბანკის დასახელება	
8	ბანკის კოდი	
9	ანგარიშსწორების ანგარიში	
10	სატენდერო წინადადების ფასი	

პრეტენდენტი

/ხელმოწერა/

ფასების ცხრილი

სოფ.ქისტაურის N2-ე საბავშვო ბაღის რეაბილიტაცია (II სართულზე)

№	ში ფრ ის ან გან თავ სებ ის №	სამუშაოს დასახელება	ერთ ეულ ი განზ ომი ლება	ერთე ული განზ ომი ლები ს რაოდ ენობა	შრომის ხელფას ი		მასალის ღირებუ ლება		სატრანს პორტო ხარჯი		ს უ ლ
					ერთ ეუ ლის	ს უ ლ	ერთ ეუ ლის	ს უ ლ	ერთ ეუ ლის	ს უ ლ	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		1. ნგრევის სამუშაო									
1	ს.ფ ასი	მოიხსნას ფანჯრის ბლოკი ღიობიდან (1,25*1,95)	მ²	2,43							
2	46- 79	მოიხსნას შერეული წყობის კედელი (0,8*1,25); [6,5*4,6]	მ³	1							
3	რ15 - 108	მოიხსნას კარდონი ჭერიდან [(0,2*0,5)*4,6]	მ²	212							
		1. ჯამი									
		2. კიბის უჯრედი									
4	1- 966	მოითხაროს ორმოები ხელით წერტილოვანი საძირკველისთვის 10(0,5*0,6*0,5); [6,15*4,6];(0,9*1,35*0,1)	მ³	1,5							
5	ს.ფ ასი	მოეწყოს „მ-200“ ბეტონის წერტილოვანი საძირკველი (დგარების კვეშ) [6,13*6] (1,77*1,02)	მ³	1,5							
6	ს.ფ ასი	მოეწყოს საყრდენი ლითონის დგარები და გრძივები ფოლადის მილკვადრატით კვეთით (100*100)მმ δ=6 მმ	გ/მ	98,4							
7	ს.ფ ასი	მოეწყოს შველერი N16-ის კიბის ირიბანები და ბაქანი 22,1+15,4	გ/მ	37,5							
		ელექტროდი	კპ	9							

8	ს.ფ ასი	მოეწეოს „მ-200“ ბეტონის ბაქანი მიწაზე 0,15(1,4*0,9)	მ³	0,19							
9	ს.ფ ასი	მოეწეოს რკ/ბეტონი ბაქანით [8,4*6]	მ³	0,42							
		„მ-200“ ბეტონი (0,15*1,5*1,9)+0,19	მ³	0,42							
		ხის ქარგილი	მ³	0,09							
		არმატურა Φ14AIII (1,5*1,9)2*10	გ/მ	57							
10	7- 18	მოეწეოს მოზაიკური კიბის საფეხურები (1,79*6)	ც	23							
11	ს.ფ ასი	მოეწეოს კიბეზე ლითონის მოაჯირი (10,6*0,8)	გ/მ	10,6							
12	ს.ფ ასი	მოეწეოს ხის ნივნივები მილკვადრატზე [(1,9*3)+(6,9*1)0,12*0,07	მ³	0,12							
13	ს.ფ ასი	მოეწეოს შელარტყვა ნივნივაზე 1,9*3+6,9*3	მ³	0,07							
		ლარტყა (5*5)სმ	გ/მ	26,4							
14	ს.ფ ასი	მოეწეოს ხის ფიცარი ნივნივების ბოლოზე [1,53*6]	მ²	1,3							
15	ს.ფ ასი	გადაეკვრას მოცინკებული 0,5მმ სისქის ფოლადის ფურცელი ფიცარზე 0,5*(1,5*1,9*6,9); [6*0,259]	მ²	5,15							
16	ს.ფ ასი	მოეწეოს პროფ.ფენილის საფარი 0,5მმ სისქის ფურცლით	მ²	10							
		პროფ.ფენილის(საჭკვალის) ლურსმანი	ც	60							
17	ს.ფ ასი	0,5მმ სისქის ფოლადის ფურცლოვანის ჩაფენა კედელსა და კიბეს შორის	მ²	4,4							
18	ს.ფ ასი	მოეწეოს პლასტიკატის ფილა (კიბის ქერზე)	მ²	20,6							
		პლასტიკატის ფილა (20,6*1,07)	მ²	22							
		ლითონის კარკასი ყველა ელემენტის გათვალისწინებით	მ²	20,6							
19	ს.ფ ასი	მუშაობა ა/ამწით	კ/სთ	4							
		2. ჯამი									
		3. სხვადასხვა სამუშაოები									

20	ს.ფ ასი	ქვის დატვირთვა ხელით ა/თვითმცლელზე	მ³	3								
21	ს.ფ ასი	იგივეს შემოზიდვა ა/თვითმცლელით ობიექტამდე	მ³	3								
22	ს.ფ ასი	შეივსოს კედელის ღიობის ნაწილი შერეული წყობით (1,129*0,5*2,7)+(0,4*2,7*0,5) [5,76*6]	მ³	2,28								
		ცემენტის ხსნარი 0,38*2,28	მ³	0,86								
		3. ჯამი										
		4. ტიხრები										
23	ს.ფ ასი	მოეწყოს ორმხრივი ტიხარი ნესტ.გამძლე თაბაშირ-მუყაოს ფილით 2(3,97*3,23)-(0,9*2,7*2)+2(3,21+2)3,23- (0,9*2,7)2+2(4,1*3,23); (59,6-4,86-4,86	მ²	42,8								
		თაბაშირ-მუყაოს ნესტგამძლე ფილა 85,6*1,07-4,8	მ²	86,8								
		ლითონის კარკასი ყველა ელემენტის გათვალისწინებით	მ²	86,8								
		4. ჯამი										
		5. კარ-ფანჯარა										
24	ს.ფ ასი	მოიხსნას კარების ბლოკი ღიობიდან	მ²	16,9								
25	ს.ფ ასი	მოეწყოს მეტალოპლასტმასის ცალფრთიანი კარების ბლოკი ღიობში (0,9*2,7)3	მ²	7,3								
26	ს.ფ ასი	მოეწყოს მეტალოპლასტმასის ორფრთიანი კარები 2(1,24*2,7)+(1,29*2,7)+(1,17*2,7)+(1,29*2,7)	მ²	13,4								
27	ს.ფ ასი	მოეწყოს სარკმელი ღიობში (0,8*1)	მ²	0,8								
28	ს.ფ ასი	მოეწყოს მზა ლითონის კარები (შემოსასვლელში) 2,7*1,24	მ²	3,3								
		5. ჯამი										
		6. იატაკი										

29	ს.ფ ასი	მოეწეოს $\Phi 10AIII$ არმატურის ბადე (სამზარეულოსა და სან.კვანძში) (16,5+5,5); (330+110); (440*0,62)	ტნ	0,27							
		არმატურა $\Phi 10AIII$	გ/მ	440							
30	ს.ფ ასი	მოეწეოს „მ-200“ ბეტონის ფენა არმატურის ზემოთ	მ ²	22							
		„მ-200“ ბეტონი 22*0,05	მ ³	1,1							
31	ს.ფ ასი	მოეწეოს მეტლახის ფილა იატაკზე	მ ²	22							
		მეტლახის ფილა (22*1,02)	მ ²	22,4							
		წებო ცემენტი 6,25*22	კგ	138							
32	ს.ფ ასი	მოეწეოს ლამინატი პარკეტი იატაკზე რბილი საფენით და პლინტუსით (179,3*2,63)	მ ²	181,9							
		ლამინატი პარკეტი	მ ²	185,5							
		6. ჯამი									
		7. ჭერი									
33	ს.ფ ასი	მოეწეოს ჭერზე თაბაშირ-მუყაოს ფილა	მ ²	190							
		თაბაშირ-მუყაოს ფილა (190*1,07)	მ ²	203,3							
		ლითონის კარკასი ყველა ელემენტის გათვალისწინებით	მ ²	190							
34	ს.ფ ასი	მოეწეოს (სამზარეულოსა და სან.კვანძში) პლასტიკატის ფილა (16,59+5,5)	მ ²	22							
		პლასტიკატის ფილა (22*1,07)	მ ²	23,5							
		ლითონის კარკასი ყველა ელემენტის გათვალისწინებით	მ ²	22							
		7. ჯამი									
		8. შიდა წყალმომარაგება. კანალიზაცია									
35	რ23 -42	გაიჩვიტოს მზიდვი კედელი ხელით ხვრელების მოსაწყობად [8,57*6] ცემენტის ხსნარის უკუ შეკეთებით [8,57*6]	ც	2							
36	რ23 -50	იგივე ტიხარში [0,77*4,6] ცემენტის ხსნარის უკუ შეკეთებით	ც	1							

37	ს.ფ ასი	მოეწეოს ორიანი რაკოვინა"(სამზარეულოსა და ტუალეტში) წყალდამხარჯი ონკანით	კომპ.	4							
38	ს.ფ ასი	მოეწეოს უნიტაზი წყალჩამრეცხი ავზით, მოქნილი შლანგით და გარმოშვით	კომპ.	2							
39	ს.ფ ასი	მოეწეოს პლასტმასის წყალ.გაყვანილობის მილი დ40მმ ფასონური ნაწილების გათვალისწინებით	გ/მ	11,2							
40	ს.ფ ასი	იგივე დ20მმ	გ/მ	10							
41	ს.ფ ასი	მოეწეოს წყლისჩამკეტი ვენტილი დ40მმ	ც	2							
42	ს.ფ ასი	იგივე დ20მმ	ც	4							
43	ს.ფ ასი	მოეწეოს საკანალიზაციო პლასტმასის მილი დ100მმ ფასონური ნაწილებით	გ/მ	14,7							
		8. ჯამი									
		9. გარე წყალმომარაგება კანალიზაცია									
44	ს.ფ ასი	მოითხაროს ყამირი ხელით წყალგაყვანილობა კანალიზაციისთვის (16*0,4*0,5)+(5*0,5*0,4)	მ³	4,2							
45	ს.ფ ასი	მოეწეოს დ40მმ წყალგაყვანილობის პლასტმასის მილი ფასონური ნაწილების გათვალისწინებით 4+12+4+4	გ/მ	24							
46	ს.ფ ასი	მოეწეოს პლასტმასის მილი დ20მმ დ40-დ20მმ გადამყვანით	გ/მ	6							
47	ს.ფ ასი	მოეწეოს წყლის სარეზერვო ავზი მოცულობით 500ლ.	ც	1							
48	ს.ფ ასი	მოეწეოს დ40მმ წყალგამცლელი და წყალმიმწოდი ვენტილი	ც	2							
49	ს.ფ ასი	შეიფუტოს წყლის ავზი თბოიზოლაციით და ფოლგით 2,8*1,4+0,49*2 სისქით 5სმ	მ²	4,9							
50	ს.ფ ასი	მოეწეოს წყლის ჩამკეტი ჭა მთავარ მაგისტრალზე 0,4*1,6	მ³	0,6							

		მცირე გაბარიტული ბლოკი	ც	40							
		ცემენტის ხსნარი წყობაზე	მ³	0,07							
51	ს.ფ ასი	მოეწყოს წყლის ჩამკეტი ჭა მთავარ მაგისტრალზე დ400მმ	ც	1							
52	ს.ფ ასი	მოეწყოს პოლიმერული ხუფი ჭაზე დიამეტრით 0,4მ	ც	1							
53	ს.ფ ასი	მოეწყოს ტრანშიში და კედელზე საკანალიზაციო მილი დ100მმ	გ/მ	11							
54	ს.ფ ასი	მოეწყოს (საპაერო ნაწილზე)თბოიზოლაცია წყლის მილზე და საკანალიზაციო მილზე	გ/მ	8							
55	ს.ფ ასი	მოეწყოს პომპა ტვინით	ც	1							
56	ს.ფ ასი	მიწის უკუ მიყრა ხელით ტრანშიზე	მ³	4,2							
		9. ჯამი									
		10. წყლის სარეზერვო აგვის (შესანახი) სათავსო									
57	ს.ფ ასი	მოითხაროს ყამირი ხელით ლენტური სამირკველისათვის 8*0,5*0,2	მ³	0,8							
58	ს.ფ ასი	მოეწყოს „მ-200“ ბეტონის სამირკველი	მ³	0,8							
59	ს.ფ ასი	აშენდეს კედელი მცირე გაბარიტული ბეტონის ბლოკით 2*8*0,2-(0,8*2*0,2)	მ³	2,8							
		ბეტონის ბლოკი	ც	180							
60	ს.ფ ასი	მოეწყოს ხის მაუერლატი და ლარტყევი დგარი და ნივნივი სახურავზე	მ³	0,13							
61	ს.ფ ასი	მოეწყოს პროფ.ფენილის საფარი სახურავზე 2,1*2,1*1,15	მ²	5,1							
		პროფ.ფენილის საჭკალი ლურსმანი	ც	31							
62	ს.ფ ასი	მოეწყოს მეტალოპლასტმასის კარები საკეტი ბოქლონით ღიობში (0,8*2)	მ²	1,6							
		10. ჯამი									
		11. საკანალიზაციო ორმო ამოსადებით									

63	ს.ფ ასი	მოითხაროს ყამირი ქვაბულში ექსკავატორით	კ/სთ	4							
64	ს.ფ ასი	მოითხაროს ყამირი ხელით სამირკველისათვის 8*0,2*0,4	მ³	0,64							
65	ს.ფ ასი	მოეწყოს „მ-200“ ბეტონის სამირკველი და ზემირკველი 2,5*8*0,4	მ³	8							
		„მ-200“ ბეტონი (8*1,02)	მ³	8,2							
66	ს.ფ ასი	მოეწყოს მონოლითური რკ.ბეტონის გადახურვის ფილა (2*2*0,15); [18,7*6]	მ³	0,6							
		არმატურა Φ14AIII (1,14*1,18)	გ/მ	40							
		ხის ქარგილი	მ³	0,14							
67	ს.ფ ასი	მოეწყოს ფოლადის დ127მმ მილის მონაკვეთი ამოსაღები ლუკით კედლის სისქით 4მმ [20,2*1,18]	გ/მ	0,5							
68	ს.ფ ასი	ზედმეტი მიწის დატვირთვა ექსკავატორით ა/თვითმცლელზე	მ³	8							
69	ს.ფ ასი	ზედმეტი გრუნტის გატანა გულგულის ნაგავსაყრელზე ა/თვითმცლელით	მ³	8							
		11. ჯამი									
		12. საკვამლე მიღები									
70	ს.ფ ასი	მზიდი კედლის გაჩვრეტა ხელით ცემენტის ხსნარის უკუ შეკეთებით [8,57*4,6]	ც	4							
71	ს.ფ ასი	მოითხაროს ყამირი ხელით საკვამლე მილის ქვეშ (0,5*0,5*0,8)4	მ³	0,8							
72	ს.ფ ასი	მოეწყოს „მ-200“ ბეტონის სამირკველი მიღების ქვეს	მ³	0,8							
73	ს.ფ ასი	დამონტაჟდეს ფოლადის საკვამლე მილები ჭვარტლის გამოსაყრელი კარით და ქუდით დ219 მმ 43,8*1,18+5	გ/მ	40							
		მისამაგრებელი არმატურა დ8მმ	გ/მ	24							
74	ს.ფ ასი	დ100მმ ფოლადის მილის დაერთება საკვამლე მილთან	გ/მ	4							
		ელექტროდი	კბ	4							

75	ს.ფ ასი	მუშაობა ა/ამწით	კ/სთ	8								
		12. ჯამი										
		13. ვენტილაცია										
76	რ23 -47	მზიდი კედლის გაჩვრეტა ხელით ცემენტის ხსნარის უკუ შეკეთებით [8,57*6]	ც	1								
77	ს.ფ ასი	მოეწყოს გამწოვი ვენტილაცია ელ.ძრავით	კომპ.	1								
		13. ჯამი										
		14. მოსაპირკეთებელი სამუშაო										
78	ს.ფ ასი	შეკეთდეს კედლის ლესილი ცემენტის ხსნარით	მ ²	18								
		ცემენტის ხსნარი	მ ³	0,4								
79	ს.ფ ასი	ძველი დაზიანებული „შპალერის“ აყრა კედლიდან [0,09*4,6]	მ ²	297								
80	ს.ფ ასი	შეიღებოს კედელი და ჭერი წყალემულსია საღებავით (9,01+6,37)2*3,23+(2,88+6,37)2*3,23+(5,65 +6,37)2*3,23+(3,2+6,37)2*3,23+(9,82+4,1+2 +3,21+2,15+13,03)3,23+19,+10,7	მ ²	609,9								
		წყალემულსია საღებავი 0,26*609,9	კბ	158,5								
		„შპაკლი“ (საფითხნი) 609,9*0,73	კბ	482								
		წებო „პვა“	კბ	7,3								
		ზუმფარის ქაღალდი	მ ²	2								
81	ს.ფ ასი	მოეწყოს სამზარეულოსა და სან.კვანძში „კაფელი“ კედელზე 2+(1,8+3,06+1,8+2)1,0	მ ²	5,6								
		მოჭიქურებული ფილა (კაფელი)	მ ²	5,6								
		წებო ცემენტი (8,3*5,6)	კბ	46,4								
82	ს.ფ ასი	შეიღებოს კედელი ზ.საღებავით (სან.კვანძში და სამზარეულოში (4,16+3,97)2*3,23+(3,06+1,8)2,0*3,23-10,6	მ ²	77,4								
		ზ.საღებავი (0,26*77,4)	კბ	20,1								
		ზ.საღებავის გამხსნელი	კბ	4,6								

		„შპსკლი“ (საფითხნი)	კბ	61,1							
83	ს.ფასი	შეიღებოს ლითონის კონსტრუქცია ზ.საღებავით 3,3*2,2+98,4*0,4+37,5*2*0,16	მ²	58,6							
		ზ.საღებავის გამხსნელი	კბ	3,5							
		ზ.საღებავი (58,6*0,26)	კბ	15,2							
		14. ჯამი									
		1-14 ჯამი									
		ზედნადები ხარჯები									
		ჯამი									
		გეგმიური დაგროვება									
		ჯამი									
		გაუთვალისწინებელი ხარჯები -2%									
		ჯამი									

**სოფ.ქისტაურის N2-ე საბავშვო ბაღის შიგა ელ.გაყვანილობა
რეაბილიტაცია (II სართულზე)**

№	შიფრის ან განთავს ების №	სამუშაოს დასახელება	ერთეულ ი განზომი ლება	ერთეული განზომილ ების რაოდენობ ა	შრომის ხელფასი		მასალის ღირებულება		სატრანსპორტ ო ხარჯი		სულ
					ერთეუ ლის	სულ	ერთეუ ლის	სულ	ერთეუ ლის	სულ	
1	2	3	4	5							
1	რ21-60	მოითხაროს ღარები კედელზე დახურული ელ.გაყვანილობი სათვის [0,57*4,6]	გ/მ	123							
2	ს.ფასი	გაიჭიმოს სპილენძის სადენი ღარებსა და ჭერზე კვეთით 2*2,4	გ/მ	181							
3	ს.ფასი	მოეწყოს სანათი ჩამრთველით (6,9+10,6)	ც	12							

4	ს.ფასი	მოეწყოს დახურული ტიპის შტეპსელი	ც	10							
5	ს.ფასი	მოეწყოს ჯგუფური განათების ფარი	ც	1							
6	ს.ფასი	ლარის გადაგლესვა გაჯის ხსნარით		6							
7	ს.ფასი	გაჯის ხსნარი	კგ	180							
		ჯამი									
		შრომის ხელფასი									
		ჯამი									
		გეგმიური დაგროვება									
		სულ ჯამი									

ხელმძღვანელი

/ხელმოწერა/

მონაცემები პრეტენდენტის მიერ
განხორციელებული ანალოგიური სამუშაოების
შესრულების შესახებ

პრეტენდენტის დასახელება _____

№	სამუშაოს დასახელება	შემსყიდველის დასახელება	ხელშეკრულების ღირებულება	ფაქტიურად შესრულებული სამუშაოს ღირებულება	ხელშეკრულების გაფორმების თარიღი
1					
2					
3					

შენიშვნა: პრეტენდენტს 2014 წლის 1 იანვრიდან 2016 წლის 1 ივლისამდე პერიოდში შესრულებული უნდა ჰქონდეს მინიმუმ 140 000 (ას ორმოცი ათასი) ლარის ანალოგიური ხასიათის სამუშაოების (სამშენებლო-სარემონტო სამუშაოების) გამოცდილება. უნდა აიტვირთოს შესაბამისი ხელშეკრულებები და მიღება- ჩაბარების აქტები.

ხელმოწერა _____

ხელშეკრულების პირობების საბოლოო ვარიანტი შესაძლოა დაზუსტდეს ან დაიხვეწოს ტენდერში გამარჯვებულ პრეტენდენტთან ხელშეკრულების გაფორმების პროცესში

ხ ე ლ შ ე კ რ უ ლ ე ბ ა

სახელმწიფო შესყიდვების შესახებ №

ერთის მხრივ **ახმეტის მუნიციპალიტეტი** (შემდგომში „შემსყიდველი“) წარმოდგენილი გამგებლის ბექა ბაიდაურის სახით და მეორეს მხრივ-----

----- (შემდგომში „მიმწოდებელი“) წარმოდგენილი მისი დირექტორის ----- სახით, სახელმწიფო შესყიდვების კანონის და პრეტენდენტის (მისი დასახელება) სატენდერო წინადადების საფუძველზე, გამარტივებული ელექტრონული ტენდერის ჩატარების

შედეგად დებენ წინამდებარე სახელმწიფო შესყიდვის შესახებ ხელშეკრულებას შემდეგზე:

1. ხელშეკრულებაში გამოყენებულ ტერმინთა განმარტებები

- 1.1. „ხელშეკრულება სახელმწიფო შესყიდვის შესახებ“ (შემდგომში – „ხელშეკრულება“) – შემსყიდველსა და მიმწოდებელს შორის დადებული წინამდებარე ხელშეკრულება, რომელიც ხელმოწერილია მხარეთა მიერ, მასზე თანდართული ყველა დოკუმენტით.
- 1.2. „ხელშეკრულების ღირებულება“ – საერთო თანხა, რომელიც უნდა გადაიხადოს შემსყიდველმა მიმწოდებლის მიერ ხელშეკრულებით ნაკისრი ვალდებულებების სრული და ზედმიწევნით შესრულებისათვის.
- 1.3. „დღე“, „კვირა“, „თვე“ – კალენდარული დღე, კვირა, თვე.
- 1.4. „შემსყიდველი“ – ორგანიზაცია, რომელიც ახორციელებს შესყიდვას.
- 1.5. „მიმწოდებელი“ – პირი, რომელმაც მოიპოვა გამარჯვება ტენდერში და აწვდის საქონელს ან /და მომსახურებას სახელმწიფო შესყიდვის შესახებ მოცემული ხელშეკრულების ფარგლებში.
- 1.6. „ტექნიკური დავალება“ – სატენდერო დოკუმენტაციის ტექნიკური დავალება, რომელიც დაეკრება ხელშეკრულებას როგორც მისი განუყოფელი ნაწილი.

2. ხელშეკრულების საგანი

- 2.1. ხელშეკრულების საგანს წარმოადგენს **სოფ.ქისტაურის N2-ე საბავშვო ბაღის**

რეაბილიტაცია (II სართულზე).

კლასიფიკატორის კოდი - [45400000 - შენობის დასრულების სამუშაოები.](#)

- 2.2. ხელშეკრულებით გათვალისწინებული საქონლის აღწერა მოცემულია ტექნიკურ დავალებაში, რომელიც წარმოადგენს ხელშეკრულების განუყოფელ ნაწილს.

3. ხელშეკრულების ღირებულება

3.1. ხელშეკრულების ჯამური ღირებულება შეადგენს – _____ ლარს.(დღგ-ს ჩათვლით)

3.2. ხელშეკრულების ჯამური ღირებულება მოიცავს ხელშეკრულებით გათვალისწინებული მომსახურების შესყიდვასთან და თანმდევი მომსახურების გაწევასთან დაკავშირებულ მიმწოდებლის ყველა ხარჯს და საქართველოს კანონმდებლობით გათვალისწინებულ გადასახადებს.

4. ანგარიშსწორების ფორმა და ვადები

4.1. მიმწოდებელთან ანგარიშსწორება განხორციელდება უნაღდო ანგარიშსწორების ფორმით ეროვნულ ვალუტაში, შესაბამისი შუალედური სააანგარიშსწორებო დოკუმენტაციის გაფორმებიდან არაუმეტეს 10 (ათი) კალენდარული დღის განმავლობაში.

წინამდებარე დოკუმენტი წარმოადგენს სახელმწიფო შესყიდვების შესახებ ხელშეკრულების პროექტს, რომელიც დაიდება გამარტივებული ელექტრონული ტენდერის ჩატარების შედეგად. წინამდებარე ხელშეკრულების პროექტის პირობების დაზუსტება განხორციელდება გამარჯვებული პრეტენდენტის სატენდერო წინადადების შესაბამისად, რომელიც ამავდროულად თანდართული ექნება ხელშეკრულებას, როგორც მისი განუყოფელი ნაწილი.

5. შესყიდვის ობიექტის მიღება-ჩაბარების წესი

5.1. მომსახურება ჩაითვლება მიღებულად მხოლოდ მხარეთა მიერ გაფორმებული სააანგარიშსწორებო დოკუმენტაციის ხელმოწერის შემდეგ.

6. მხარეთა უფლება-მოვალეობები

6.1. მიმწოდებელი უფლებამოსილია მოსთხოვოს შემსყიდველს მომსახურების ღირებულების ანაზღაურება ხელშეკრულებით გათვალისწინებული ვადებისა და პირობების დაცვით.

6.2. მიმწოდებელი პასუხისმგებელია მიწოდებული მომსახურების ხარისხსა და დროულობაზე.

6.3. შემსყიდველი ვალდებულია მიმწოდებლის მიერ ხელშეკრულებით ნაკისრი ვალდებულების სრულად და ჯეროვნად შესრულების შემთხვევაში აუნაზღაუროს მას მოწოდებული მომსახურების ღირებულება.

7. თანმდევი მომსახურება

7.1. მიმწოდებელი ვალდებულია გაუწიოს შემსყიდველს ხელშეკრულების პირობებით გათვალისწინებული თანმდევი მომსახურება, რომელიც დაკავშირებულია საქონლის მიწოდებასთან და/ან შესყიდვის ობიექტის შემდგომ ექსპლუატაციასთან.

7.2. თანმდევი მომსახურების ღირებულება შედის ხელშეკრულების ფასში.

8. ხელშეკრულებით ნაკისრი ვალდებულებების შესრულების ინსპექტირება

8.1. ხელშეკრულებით ნაკისრი ვალდებულებების შესრულების ინსპექტირებას განახორციელებს შემსყიდველის მიერ ხელშეკრულების დადების მომენტისათვის შესაბამისად განსაზღვრული პირი.

8.2. ინსპექტირება გულისხმობს მიმწოდებლის მიერ ხელშეკრულების პირობების შესრულების, აგრეთვე გაწეული მომსახურების ხარისხის კონტროლს.

8.3. ყველა გამოვლენილი ხარვეზის ან ნაკლის აღმოფხვრასთან დაკავშირებული ხარჯების ანაზღაურება ეკისრება მიმწოდებელს საქართველოს კანონმდებლობით დადგენილი წესით.

9. ხელშეკრულებაში ცვლილებების შეტანა

9.1. არავითარი გადახრა ან ცვლილება ხელშეკრულების პირობებში არ დაიშვება ორივე მხრის მიერ ხელმოწერილი წერილობითი შესწორებების გარდა.

9.2. თუ რაიმე წინასწარ გაუთვალისწინებელი მიზეზების გამო წარმოიშობა ხელშეკრულების პირობების

შეცვლის აუცილებლობა, ცვლილებების შეტანის ინიციატორი ვალდებულია წერილობით შეატყობინოს მეორე მხარეს შესაბამისი ინფორმაცია.

9.3. ნებისმიერი ცვლილება, რომელსაც მოჰყვება ხელშეკრულების ფასის გაზრდა ან შემსყიდველისათვის პირობების გაუარესება, დაუშვებელია გარდა საქართველოს სამოქალაქო კოდექსის 398-ე მუხლით დადგენილი შემთხვევებისა "სახელმწიფო შესყიდვების შესახებ" საქართველოს კანონის და ამ დებულების მოთხოვნათა გათვალისწინებით. (3.08.2010 - 5)

9.4. ხელშეკრულების პირობების ნებისმიერი ცვლილება უნდა გაფორმდეს ხელშეკრულების დანართის სახით, რომელიც ჩაითვლება ხელშეკრულების განუყოფელ ნაწილად.

10. ხელშეკრულების შესრულების გარანტია (ამ მექანიზმის გამოყენების შემთხვევაში)

10.1. ხელშეკრულების შესრულების უზრუნველყოფის მიზნით მიმწოდებლის მიერ წარმოდგენილი გარანტია

გამოიყენება ნებისმიერი ზარალის ანაზღაურების მიზნით, რომელიც მიადგება შემსყიდველს მიმწოდებლის

მიერ ხელშეკრულების პირობების შეუსრულებლობის ან არასრული შესრულების გამო.

(გარანტირების

მექანიზმის გამოყენება სავალდებულოა თუ შესყიდვის ობიექტის სავარაუდო ღირებულება აღემატება 200.000

ლარს და გარანტიის ოდენობა არ უნდა აღემატებოდეს ხელშეკრულების ჯამური ღირებულების 5 პროცენტს

12

და არ უნდა იყოს 2 პროცენტზე ნაკლები). იმ გარემოებების ჩამონათვალი, რომელთა დადგომა გამოიწვევს

მიმწოდებლისათვის გარანტიის დაუბრუნებლობას და აღნიშნულ გარემოებათა დადგომის გამო, შემსყიდველისათვის მიყენებული ზარალის ანაზღაურების მიზნით, საგარანტიო თანხის გამოყენების წესი

განსაზღვრულია ხელშეკრულების პირობებში. (3.08.2010 5)

10.2. მიმწოდებლის მიერ ხელშეკრულებით ნაკისრი ვალდებულებების სრულად შესრულების შემდეგ შემსყიდველი ვალდებულია დაუბრუნოს მიმწოდებელს ხელშეკრულების შესრულების

უზრუნველყოფის

გარანტია.

10.3. მიმწოდებლისაგან დამოუკიდებელი მიზეზების გამო ხელშეკრულების შეწყვეტის შემთხვევაში შემსყიდველი ორგანიზაცია ვალდებულია მიმწოდებლის მოთხოვნისთანავე დაუბრუნოს მას ხელშეკრულების

შესრულების უზრუნველყოფის გარანტია.

11. ხელშეკრულების პირობების შეუსრულებლობა

11.1. დაუძლეველი ძალის პირობების გარდა, მიმწოდებლის მიერ ხელშეკრულების პირობების

შეუსრულებლობისა ან/და დაგვიანებით შესრულების შემთხვევაში გამოიყენება საჯარიმო სანქციები, ყოველ

ვადაგადაცილებულ დღეზე 0.1 % ოდენობით.

11.2 თუ პირგასამტეხლოს მთლიანი ჯამი გადააჭარბებს ხელშეკრულების საერთო ღირებულების 6 %-ს, შემსყიდველს უფლება აქვს ცალმხრივად შეწყვიტოს ხელშეკრულება.

11.3. საჯარიმო სანქციების გადახდა არ ათავისუფლებს მიმწოდებელს ძირითადი ვალდებულებების შესრულებისაგან.

12. დაუძლეველი ძალა

12.1. მხარეები თავისუფლდებიან ხელშეკრულებით განსაზღვრული ვალდებულებების

შეუსრულებლობით

გამოწვეული პასუხისმგებლობისაგან, თუ აღნიშნული გამოწვეულია დაუძლეველი ძალის ზეგავლენით.

აღნიშნულის არსებობის შემთხვევაში, მხარე ვალდებულია აცნობოს მეორე მხარეს ნაკისრი ვალდებულებების

შესრულების შეუძლებლობის შესახებ.

12.2. თუ ერთ-ერთი მხარე დაუძლეველი ძალის გამო ვერ ასრულებს ნაკისრ ვალდებულებებს, იგი ვალდებულია დაუყოვნებლივ, მაგრამ არაუგვიანეს მომდევნო კალენდარული დღისა აცნობოს მეორე მხარეს

მათი დადგომის ან/და დასრულების შესახებ. წინააღმდეგ შემთხვევაში, შესაბამისი მხარე არ გათავისუფლდება

ნაკისრი ვალდებულებებისაგან;

12.3. მხარეთა პასუხისმგებლობა და ვალდებულებები განახლდება დაუძლეველი ძალის მოქმედების დასრულებისთანავე.

13. სადაო საკითხების გადაწყვეტა

13.1. შემსყიდველმა და მიმწოდებელმა ყველა ღონე უნდა იხმაროს, რათა პირდაპირი

არაოფიციალური

მოლაპარაკებების პროცესში შეთანხმებით მოაგვარონ ყველა უთანხმოება და დავა, წარმოქმნილი მათ შორის

ხელშეკრულების ან მასთან დაკავშირებული სხვა კომპონენტის ირგვლივ.

13.2. თუ ასეთი მოლაპარაკებების დაწყებიდან 30 (ოცდაათი) დღის განმავლობაში შემსყიდველი და მიმწოდებელი ვერ შეძლებენ სადაო საკითხის შეთანხმებით მოგვარებას, ნებისმიერ მხრეს დავის გადაწყვეტის

მიზნით შეუძლია დადგენილი წესის და მიხედვით მიმართოს საქართველოს სასამართლოს, თუ ხელშეკრულების პირობებში სხვა რამ არ არის გათვალისწინებული.

14. გამოყენებული სამართალი

14.1. ხელშეკრულება დადებულია საქართველოს კანონმდებლობის შესაბამისად და ინტერპრეტირებული

იქნება საქართველოს კანონმდებლობის მიხედვით.

15. ხელშეკრულების ენა

15.1. ხელშეკრულება დაწერილ უნდა იქნას ქართულ ენაზე. იმ შემთხვევაში, თუ ხელშეკრულების მეორე მხარე

არის უცხო ქვეყნის წარმომადგენელი, მაშინ მეორე ეგზემპლარი ითარგმნება მიმწოდებლისათვის მისაღებ

ენაზე. ინტერპრეტაციისას ქართულ ენაზე დაწერილი ხელშეკრულება წარმოადგენს გადამწყვეტს.

13

ხელშეკრულებასთან დაკავშირებული მთელი წერილობითი მოლაპარაკებები და სხვა დოკუმენტაცია, რომელიც გაიცვლება მხარეთა შორის, უნდა შეესაბამებოდეს აღნიშნულ პირობებს.

შემსყიდველი:

ახმეტის მუნიციპალიტეტი

ქ.ახმეტა

ჩოლოყაშვილის ქ.№49

ს/კოდი 224631165

მიმწოდებელი:

ბ/კოდი: _____

ა/ა _____

ახმეტის მუნიციპალიტეტის გამგებელი

ბექა ბაიდაური
