

სამუშაოთა მოცულობის უწყისი

№№ რიგზე	სამუშაოს დასახელება	ბანზომილების ერთეული	რაოდენობა
1	2	3	4
	შიბა წყალსადენი და კანალიზაცია		
1	კანალიზაციის პლასტმასის მილსადენი დ=100მმ	ბრძ.მ.	10.0
2	კანალიზაციის პლასტმასის მილსადენი დ=50მმ	ბრძ.მ.	80.0
3	წყალსადენის პლასტმასის მილსადენი დ=20მმ	ბრძ.მ.	65.0
4	წყალსადენის პლასტმასის მილსადენი დ=25მმ	ბრძ.მ.	40.0
5	წყალსადენის პლასტმასის მილსადენი დ=32მმ	ბრძ.მ.	18.0
6	წყალსადენის პლასტმასის მილსადენი დ=40მმ	ბრძ.მ.	70.0
7	პლასტმასის ფასონური ნაწილები წყალსადენ. და კანალიზაციისათ.	10ცალი	9.5
8	ვენტილი წყლის ჩამკეტი ბურთულებიანი დ=20მმ	ცალი	50.0
9	ვენტილი წყლის ჩამკეტი ბურთულებიანი დ=25მმ	ცალი	8.0
10	ვენტილი წყლის ჩამკეტი ბურთულებიანი დ=32მმ	ცალი	6.0
11	ვენტილი წყლის ჩამკეტი ბურთულებიანი დ=40მმ	ცალი	4.0
12	ფაიანსის ხელსაბანის მონტაჟი	კომპლ.	14.0
13	ფაიანსის უნიტაზის მონტაჟი	კომპლ.	14.0
14	ფაიანსის პისუარის მონტაჟი	კომპლ.	4.0
15	საშხავე კაბინის მონტაჟი	კომპლ.	14.0
16	ნიკელის ტრაპის მონტაჟი დ=100მმ	კომპლ.	6.0
17	წყალსადენის ქსელის ჰიდრაავლიკური გამოცდა	100 მ	1.65
18	კანალიზაციის ქსელის გაწმენდა გამორეცხვით	100 მ	0.90
19			