მიწის სამუშაოების მოცულობათა უწყისი პიკეტაჟის მიხედვით							
პიკეტი	ჭრის ფართობი	ყრილის ფართობი	ჭრის მოცულობა	ყრილის მოცულობა	ჭრის ჯამური მოცულობა	ყრილის ჯამური მოცულობა	ჯამური მოცულობა
0+00.00	0.22	0.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0+25.00	0.38	0.50	7.44	7.22	7.44	7.22	0.22
0+50.00	0.00	0.47	4.81	12.07	12.25	19.29	-7.03
0+75.00	0.00	2.35	0.00	35.24	12.25	54.53	-42.28
1+00.00	0.00	3.28	0.00	70.32	12.25	124.85	-112.60
1+25.00	0.03	0.64	0.34	49.00	12.60	173.85	-161.26
1+50.00	0.71	0.00	9.20	8.02	21.80	181.88	-160.08
1+75.00	0.32	0.40	12.81	5.03	34.61	186.91	-152.30
2+00.00	0.55	0.04	10.81	5.50	45.41	192.41	-147.00
2+25.00	0.00	0.47	7.00	6.37	52.41	198.78	-146.38
2+50.00	0.00	2.33	0.02	34.96	52.42	233.74	-181.32
2+75.00	0.00	2.04	0.00	54.40	52.42	288.14	-235.72
3+00.00	2.68	0.00	33.52	25.42	85.94	313.57	-227.62
3+25.00	1.98	0.00	58.32	0.00	144.26	313.57	-169.31
3+50.00	0.00	0.94	24.66	11.87	168.91	325.43	-156.52
3+75.00	0.00	2.37	0.00	41.48	168.91	366.91	-198.00
4+00.00	0.00	1.70	0.00	50.96	168.91	417.87	-248.95
4+25.00	0.20	0.35	2.46	25.73	171.37	443.60	-272.23
4+50.00	0.00	3.46	2.48	47.70	173.85	491.30	-317.45
4+75.00	0.40	0.64	4.95	51.30	178.79	542.60	-363.80
5+00.00	1.57	0.00	24.55	8.02	203.34	550.62	-347.28
5+25.00	1.32	0.00	36.04	0.00	239.39	550.62	-311.23
5+50.00	0.17	0.63	18.52	7.93	257.90	558.55	-300.64
5+75.00	0.00	0.74	2.09	17.21	259.99	575.76	-315.76
6+00.00	0.00	1.50	0.00	28.06	259.99	603.81	-343.82
6+25.00	0.23	0.01	2.90	18.97	262.89	622.78	-359.89
6+50.00	0.10	0.17	4.11	2.26	267.00	625.04	-358.04
6+75.00	2.95	0.00	38.05	2.08	305.05	627.12	-322.07
7+00.00	3.68	0.00	82.70	0.00	387.75	627.12	-239.37
7+25.00	2.18	0.00	73.18	0.00	460.93	627.12	-166.19
7+50.00	0.66	0.00	35.22	0.00	496.14	627.12	-130.98
7+75.00	0.00	4.24	8.27	52.99	504.41	680.11	-175.70
8+00.00	0.00	6.46	0.00	133.77	504.41	813.88	-309.47
8+25.00	0.00	2.96	0.00	117.60	504.41	931.48	-427.08
8+50.00	0.00	2.01	0.00	62.03	504.41	993.51	-489.11
8+75.00	4.62	0.00	57.73	25.14	562.14	1018.65	-456.51
9+00.00	1.44	0.00	75.79	0.00	637.93	1018.65	-380.72
9+25.00	0.00	10.15	18.01	126.71	655.94	1145.36	-489.42
9+50.00	0.00	2.41	0.00	156.89	655.94	1302.26	-646.32
9+75.00	3.66	0.00	45.77	30.13	701.71	1332.39	-630.68