მიწის სამუშაოების მოცულობათა უწყისი პიკეტაჟის მიხედვით							
პიკეტი	ჭრის ფართობი	ყრილის ფართობი	ჭრის მოცულობა	ყრილის მოცულობა	ჭრის ჯამური მოცულობა	ყრილის ჯამური მოცულობა	ჯამური მოცულობა
30+00.00	0.00	0.30	0.00	21.54	2514.28	2308.80	205.47
30+25.00	0.03	0.49	0.44	9.79	2514.72	2318.59	196.13
30+50.00	0.00	0.95	0.43	18.03	2515.15	2336.62	178.53
30+75.00	0.05	0.08	0.62	13.19	2515.77	2349.81	165.96
31+00.00	0.23	0.01	3.35	1.18	2519.13	2350.99	168.13
31+25.00	0.00	0.35	2.82	4.52	2521.95	2355.51	166.44
31+50.00	0.00	1.05	0.00	17.37	2521.95	2372.88	149.06
31+75.00	0.01	0.62	0.18	20.90	2522.13	2393.79	128.34
32+00.00	0.45	0.01	5.85	7.73	2527.99	2401.52	126.47
32+25.00	0.58	0.01	12.94	0.20	2540.93	2401.73	139.20
32+50.00	0.03	0.17	7.63	2.25	2548.56	2403.98	144.58
32+75.00	0.59	0.05	7.92	2.60	2556.48	2406.57	149.91
33+00.00	0.29	0.23	10.90	3.44	2567.39	2410.01	157.38
33+25.00	0.44	0.16	9.29	4.78	2576.67	2414.79	161.89
33+50.00	0.75	0.00	14.91	2.03	2591.59	2416.82	174.77
33+75.00	0.04	0.27	10.22	3.20	2601.81	2420.01	181.80
34+00.00	0.39	0.00	5.44	3.38	2607.25	2423.39	183.86
34+25.00	1.22	0.00	20.12	0.00	2627.37	2423.39	203.99
34+50.00	0.59	0.00	22.61	0.00	2649.98	2423.39	226.59
34+75.00	0.55	0.00	14.13	0.00	2664.11	2423.39	240.72
35+00.00	2.82	0.00	41.91	0.00	2706.02	2423.39	282.63
35+25.00	0.67	0.02	43.66	0.23	2749.68	2423.61	326.06
35+50.00	0.00	1.14	8.43	14.47	2758.11	2438.08	320.02
35+75.00	0.00	0.94	0.00	25.89	2758.11	2463.97	294.14
36+00.00	2.06	0.00	26.18	11.76	2784.29	2475.73	308.56
36+25.00	2.72	0.00	59.87	0.00	2844.15	2475.73	368.42
36+50.00	0.00	2.15	34.11	26.83	2878.26	2502.56	375.70
36+75.00	0.00	2.34	0.00	56.14	2878.26	2558.70	319.56
37+00.00	0.00	0.65	0.04	37.20	2878.31	2595.90	282.41
37+25.00	0.01	0.22	0.16	10.92	2878.46	2606.82	271.64
37+50.00	1.44	0.00	18.11	2.74	2896.57	2609.56	287.02
37+75.00	0.11	0.52	19.37	6.53	2915.94	2616.08	299.86
38+00.00	0.00	2.40	1.38	36.50	2917.32	2652.58	264.74
38+25.00	0.00	0.66	0.00	38.09	2917.32	2690.68	226.65
38+50.00	0.40	0.03	4.94	8.61	2922.27	2699.28	222.98
38+75.00	0.40	0.24	9.96	3.41	2932.23	2702.69	229.53
39+00.00	0.33	0.38	8.82	7.99	2941.05	2710.69	230.36
39+25.00	0.00	0.51	4.07	11.07	2945.12	2721.76	223.36
39+50.00	0.00	0.89	0.00	17.55	2945.12	2739.30	205.81
39+75.00	0.01	0.52	0.13	17.62	2945.24	2756.93	188.31