

ხულოს მუნიციპალიტეტის გამგეობის ადმინისტრაციული შენობის შიდა ელ. გაყვანილობის მოწყობაზე

N	შესასყიდი საქონლის დასახელება, ტექ. მახასიათებლებით	განზომილებების ერთეული	რაოდენობა	საქონლის სახარჯთაღრიცხვო ღირებულება მონტაჟით	
				განზომილებების ერთეულზე (ლარი)	სულ (ლარი)
1	2	3	4	5	6
1	ელ.კაბელი სპილენძის 2x6 მმ. (ავტომატის კარადებთან მისაყვანად სამივე სართულის ავლით სახანძრო კიბეებზე)	გრძივი მ.	75		
2	ელ.კაბელი 2x2.5 (შიდა გაყვანილობისათვის)	გრძივი მ.	1250		
3	კაბელ კანალი 40 მმ	გრძივი მ.	70		
4	კაბელ კანალი 25x25 მმ	გრძივი მ.	500		
5	კაბელ კანალი 10x15 მმ	გრძივი მ.	700		
6	კაბელ კანალის საკრავი	შეკვრა	14		
7	ავტომატური ამომრთველი 32 ამ.	ცალი	48		
8	ავტომატური ამომრთველის კარადა	ცალი	6		
9	გამანაწილებელი კოლოფი გარე მისაკრავი	ცალი	80		
10	რეზეტი-გარე მისაკრავით, ერთი ჩასაერთებლით	ცალი	102		
11	ჩამრთველი 2-იანი გარე მისაკრავი	ცალი	10		
12	ჩამრთველი 1-იანი გარე მისაკრავი	ცალი	40		
13	ბრა დახურული/გერმეტული პატარა ზომის, ერთი ნათურით (საპირფარეშოებისათვის)	ცალი	12		
14	ბრა კარგი სხივ გამტარობით. პატარა ზომის, ერთი ნათურით (კაბინეტებისათვის)	ცალი	74		
15	ბრა კარგი სხივ გამტარობით. საშუალო ზომის, ორი ნათურით (კალიდორებისათვის/გამგებლის და საკრებულოს თავმჯდომრის კაბინეტებისათვის)	ცალი	18		

16	ბრა კარგი სხივ გამტარობით. დიდი ზომის ოთხი ნათურით (ფოიებისათვის)	ცალი	3		
17	სხვა მასალები (იზოლაციის ლენტა, სკოჩი)	ცალი	15		
	ჯამი	ლარი			
	მათ შორის				
	1. შრომის დანახარჯი	ლარი			
	2. მასალები	ლარი			
	ტრანსპორტირების ხარჯები მასალების ღირებულებიდან არაუმეტეს - 8%	ლარი			
	ჯამი	ლარი			
	ზედნადები ხარჯები ხელფასიდან არაუმეტეს 75%	ლარი			
	ჯამი	ლარი			
	მოგება არუმეტეს - 8%	ლარი			
	ჯამი	ლარი			
	რეზერვი გაუთვალისწინებელ მასალებსა და სამუშაოებზე	ლარი	3%		
	სულ ჯამი	ლარი			

პრეტენდენტი.....