

მარნეულის მუნიციპალიტეტი, სოფელ კახაგანში გზის მოასფალტების სამუშაოები

N	ძირითადი სამუშაოები
1	2
1	საჭიროებისამებრ გრუნტის დამუშავება ექსკავატორით /პროფილზე მოყვანა/
2	საფუძვლის ქვედა ფენის მოწყობა
3	ასფალტო ბეტონის საფარის მოწყობა (2 ფენა) (სავარაუდოდ 13 000 მ ²)
4	მისაყრელი გვერდულების მოწყობა
5	საჭიროებისამებრ წყალამრიდებისა და კიუვეტების მოწყობა
6	საჭიროებისამებრ მიერთებების მოწყობა

პროექტი უნდა მოიცავდეს:

- ✓ თავფურცელს – ობიექტის დასახელებასა და მისამართს;
- ✓ პროექტის შემადგენლობას;
- ✓ არსებული მდგომარეობის ფოტოფიქსაციას;
- ✓ ტექნიკურ მაჩვენებლებს;
- ✓ განმარტებით ბარათს;
- ✓ მიწის მოცულობების სამუშაოების უწყისს;
- ✓ საგზაო სამოსის მოწყობის უწყისს;
- ✓ სამუშაოთა მოცულობის კრებით უწყისს;
- ✓ ტექნიკურ მაჩვენებლებს;
- ✓ სიტუაციურ გეგმებს სათანადო დეტალიზაციით;
- ✓ ტოპოგრაფიულ გეგმას სათანადო დეტალიზაციით, მათ შორის საპროექტო გზის განთავსების ჩვენებით;
- ✓ საგზაო სამოსის კონსტრუქციას;
- ✓ გრძივ პროფილებს; განივ პროფილებს;
- ✓ გეგმა გრაფიკს;
- ✓ საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის ექსპერტიზა;
- ✓ საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის 4 (ოთხი) ეგზემპლარი (ელექტრონული ვერსიი PDF; EXCEL);

ასევე მუშა პროექტით გათვალისწინებული უნდა იყოს:

სამუშაოების წინასწარი რესურსული სახარჯთაღრიცხვო ღირებულების დოკუმენტაციის მომზადება, ყველა არსებული გადასახადების გათვალისწინებით.

შენიშვნა:

სხვა დამატებითი აუცილებელი ჩასატარებელი სამუშაოები ობიექტის ადგილზე შესწავლის შემდეგ საპროექტო ჯგუფის მიერ წარმოდგენილ იქნას მის წინადადებაში.