

თბილისის 104 საჯარო სკოლის სარემონტო სამუშაოები
დეფექტური აქტი

სამუშაოს დასახელება		განზ. ერთეული	რაოდენობა	მასალა		ხელფასი		ჯამი
				ერთ. ფასი	სულ ჯამი	ერთ. ფასი	სულ ჯამი	
1	კარებების დემონტაჟი	ცალი	14,00					
2	კარებების თავზე არსებული ფრამუგების დემონტაჟი	ცალი	13,00					
3	დერეფანსა და საკლასო ოთახში კედლებიდან ზეთოვანი საღებავის მოცლა	კვ.მ	48,40					
4	კედლებიდან ცარცის საღებავის მოცლა	კვ.მ	25,00					
5	თაბაშირმუყაოს ფილებით ჭერის მოწყობა დერეფანსა და საკლასო ოთახში	კვ.მ	100,85					
6	თაბაშირმუყაოს ჭერის შეფიტხენა-შედგება წყალემულსით	კვ.მ	100,85					
7	კედლების დამუშავება ფითხით	კვ.მ	160,00					
8	კედლების შედგება წყალ-ემულსიის საღებავით	კვ.მ	221,60					
9	კედლების შედგება ზეთოვანი საღებავით	კვ.მ	198,00					

10	მაღალი ხარისხის მღფ-ის კარების მონტაჟი (ორ ფრთიანი)	ცალი	9,00					
11	მაღალი ხარისხის მღფ-ის კარების მონტაჟი (ერთ ფრთიანი)	ცალი	3,00					
12	კარის ღიობების ამოშენება ბლოკით, მათი შეღებვა გაჯით	კვ.მ	17,90					
13	კარის ფერდობების ლესვა გაჯით, დაშპაკელა-შეღებვა	კვ.მ	18,50					
14	ხელოვნური გრანიტის ფილების დაგება კიბის უჯრედში	კვ.მ	25,00					
15	კარების თავზე ფრამუგების ღიობების შეესება ორმაგი თაბაშირ-მუყაოთი ორივე მხრიდან, შეფითხენა შეღებვა	კვ.მ	45,00					
16	არსებული პარკეტის აყრა საკლასო ოთახებში	კვ.მ	54,45					
17	პარკეტის დაგება საკლასო ოთახებში	კვ.მ	54,45					
18	საკლასო ოთახის კედლიდან ქალაქის მოცლა	კვ.მ	86,60					
19	მაღალი ხარისხის ლინენიუმი	კვ.მ	23,00					
20	სამშენებლო ნაგვის გატანა	ტონა	6,00					
21	საკლასო ოთახში ელ. აყვანილობის მონტაჟი	მეტრი	15,00					
22	ჯამი							
23	ზედნადები ხარჯი							

24	ჯამი							
25	ბეგმიური დაგროვება 6%							
26	ჯამი							
27	დ.ღ.გ 18%							
28	სულ ჯამი							