

ქქუთაისში "ნიკეას" ტერიტორიული ორგანოს შენობის გაზომვარაგების
ხარჯთაღრიცხვა

	სამუშაოების ჩამონათვალი	განზომილება	რაოდენობა	მასალა		ხელფასი		ტრანსპორტი		ჯამი
				ერთეულის ფასი	სულ	ერთეულის ფასი	სულ	ერთეულის ფასი	სულ	
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	საყრდენების მონტაჟი დ-50მმ									
	მიწის მოჭრა ხელით (ორმო)	ადგ	6,00							
	საყრდენების მონტაჟი დ-50მმ	გრძ.მ	18,00							
	მილი დ-50მმ	გრძ.მ	18,00							
	კრონშტეინი და ბეტონში ჩასაბეტონებელი დეტალები	ც	6,00							
	შედულების აგრეგატი	მან/სთ	2,00							
	საყრდენების დაბეტონება ბეტონში მ-150	მ ³	0,60							
2	ფოლადის მილის მონტაჟი დ-50	გრძ.მ	129,00							
3	მუხლი დ-50	ც	9,00							
4	ფოლადის მილის მონტაჟი დ-25მმ	გრძ.მ	2,00							
5	მუხლი დ-25 მმ(2 გრძ.მ-იანი)	ც	4,00							
6	ფოლადის მილის მონტაჟი დ-15მმ	გრძ.მ	3,00							
7	რეგულატორის მონტაჟი GS-64-22	ც	1,00							
8	დამხმარე მასალები: მოღუდი დ 20-25 კონტრქანჩი	ც	2,00							
9	დასმხმარე მასალები: ქანგბადი, კარბიდი, შედულების მავთული	კომპ	1,00							
10	გამომრთველი ურდულიდ მოწყობა დ-50 მმ	ც	1,00							
11	მიღტუჩის დ-50მმ მონტაჟი	ც	2,00							
12	დამხარე მასალების: ქანჩი, ჭანჭიკი, პარანიტი	კომპ	1,00							
13	შედულების აგრეგატი	მან/სთ	1,00							
14	გამომრთველი ურდულის მონტაჟი დ-25 მმ	ც	1,00							
15	მიღტუჩი დ-25 მმ მონტაჟი	ც	2,00							
16	ელექტროდი, პარანიტი, ქანჩი და ჭანჭიკი	კომპ	1,00							

ქ.ქუთაისში "ძელქვიანის" ტერიტორიული ორგანოს შენობის გაზომვარაგების
ხარჯთაღრიცხვა

	სამუშაოების ჩამონათვალი	განზომილება	რაოდენობა	მასალა		ხელფასი		ტრანსპორტი		ჯამი
				ქვითველის ფასი	სულ	ქვითველის ფასი	სულ	ქვითველის ფასი	სულ	
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	ფოლადის მილის მონტაჟი დ-50	გრძ.მ	3,00							
2	ფოლადის მილის იზოლაცია დ-50მმ	ც	3,00							
3	ფოლადის მილის მონტაჟი დ-32მმ	გრძ.მ	17,00							
4	ფოლადის მილის მონტაჟი დ-25მმ	ც	1,00							
5	მუხლი დ-32მმ	გრძ.მ	8,00							
6	ფოლადის მილის მონტაჟი დ-15მმ	გრძ.მ	3,00							
7	რეგულატორის მონტაჟი GS-64-22(20მ ³)-ის მსგავსი	ც	1,00							
8	დამხმარე მასალები: მოდული დ 20-25 კონტრქანჩი	ც	2,00							
9	დასმხმარე მასალები: ქანგბადი, კარბიდი, შედუღების მავთული	კომპ	1,00							
10	გამომრთველი ურდულით მოწყობა დ-25 მმ	ც	1,00							
11	მიღტუნის დ-25მმ მონტაჟი	ც	2,00							
12	ელექტროდი, პარნიტი, ქანჩი და ჭანჭიკი	კომპ	1,00							
13	გარსაცმის მილის მოწყობა დ-32 (0.5 გრძ.მ)	ც	1,00							
14	კედლის გატეხვა დ-32 მმ-იანი მილისათვის	ადგ	1,00							
15	კრონშტეინის მოწყობა კედლეზე(არმატურა22)	გრძ.მ	4,00							
16	დამხმარე მასალები	კომპ	1,00							
17	გაზსადენის გამოცდა	გრძ.მ	24,00							
18	გაზსადენის შეღებვა	მ ²	2,00							
19	მრიცხველი 64	ც	1,00							
20	შეჭრა-მონტაჟი	ადგ	1,00							
21	შეჭრა-მონტაჟის ნებართვას(ს.მ.კ. დაგდენილება №12)	აბონენტი	1,00							
22	სატრანსპორტო ხარჯი	ობიექტი	1,00							

ქ.ქუთაისში "მუხნარის" ტერიტორიული ორგანოს შენობის გაუმჯობესების
ხარჯთაღრიცხვა

[illegible]