ა ხ მ ე ტ ი ს მ უ ნ ი ც ი პ ა ლ ი ტ ე ტ ი

ახმეტის მუნიციპალიტეტის სოფ.მაღრაანში სპორტული ინვენტარის განთავსებისათვის ოთახების მოწყობის სამუშაოების ელექტრონული ტენდერის საშუალებით შესყიდვის

(კლასიფიკატორის კოდი -**45200000** - მთლიანი ან ნაწილობრივი სამშენებლო სამუშაოები და სამოქალაქო მშენებლობის სამუშაოები)

დაფინანსების წყარო- **ადგილობრივი ბიუჯეტი**

ს ა ტ ე ნ დ ე რ ო დ ო კ უ მ ე ნ ტ ა ც ი ა

ქ. ახმეტა

2016 წ

ს ა რ ჩ ე ვ ი

1. ინსტრუქცია----------3
2. ტექნიკური დოკუმენტაცია----------4
3. დანართი # 1 - რეკვიზიტები---------- 15
4. დანართი #2- ფასების ცხრილი---------- 16
5. დანართი #3-განხორციელებული ანალოგიური სამუშაოების----------25
6. სახელმწიფო შესყიდვის შესახებ ხელშეკრულების პროექტი--------26

1. ინსტრუქცია ტენდერში მონაწილეთათვის

1.1 ელექტრონული სახელმწიფო შესყიდვა ტარდება სახელმწიფო შესყიდვების ერთიან ელექტრონულ სისტემაში (შემდგომში -სისტემა).

1.2 სისტემაში შესყიდვის პროცედურები ხორციელდება საქართველოს კანონის ,,სახელმწიფო შესყიდვების შესახებ“ და სახელმწიფო შესყიდვების სააგენტოს თავმჯდომარის 2011 წლის 7 აპრილის #9 ბრძანების ,,გამრტივებული შესყიდვის , გამარტივებული ელექტრონული ტენდერისა და ელექტრონული ტენდერის ჩატარების წესის“ შესაბამისად.

1.3 გამარტივებული ელექტრონულ ტენდერთან დაკავშირებული ყველა დოკუმენტი ან/და ინფირმაცია წარმოდგენილი უნდა იქნეს ქართულ ენაზე. დოკუმენტების ან/და ინფორმაციის უცხოურ ენაზე წარდგენის შემთხვევაში მათ უნდა დაერთოს ნოტარიულად დამოწმებული ქართული თარგმანი.

1.4.დავის შემთხვევაში უცხოენოვან დოკუმენტსა და მის ქართულ ენაზე შესრულებულ თარგმანს შორის, პრიორიტეტის მინიჭების საკითხს წყვეტს სატენდერო კომისია.

1.5.სისტემაში ატვირთული ყველა დოკუმენტი ან/და ინფორმაცია ხელმისაწვდომი ან/და ბეჭდდასმული უნდა იყოს უფლებამოსილი პირის მიერ.

1.6.ხელშეკრულების ფორმა და პირობები მოცემულია სატენდერო დოკუმენტაციაშიც, რომელიც ხელშეკრულების დადების მომენტისთვის დაზუსტდება სატენდერო წინადადების შესაბამისად.

1.7. პრეტენდენტს არა აქვს უფლება წარმოადგინოს ალტერნატიული წინადადება.

1.8. სატენდერო დოკუმენტაციასთან დაკავშირებული განმარტების მიღება პრეტენდენტს შეუძლია სისტემის მოდულის -,,კითხვა/პასუხის“ მეშვეობით.

2. ტექნიკური დოკუმენტაცია

ტექნიკური დავალება

ახმეტის მუნიციპალიტეტის სოფ.მაღრაანში სპორტული ინვენტარის განთავსებისათვის ოთახების მოწყობის სამუშაოები.
შესყიდვის ობიექტის სავარაუდო ღირებულება შეადგენს 48 675 ლარს დღგ-ს გარეშე.

2.2 ტექნიკური დოკუმენტაცია

როგორც იურიდიული ასევე ფიზიკური პირები წარმოადგენენ:

2.2.1 რეკვიზიტებისა და საბანკო ანგარიშების ფორმას დანართი #1-ის შესაბამისად

2.2.2 ფასების ცხრილს (ხარჯთაღრიცხვას) შესასრულებელ სამუშაოებზე დანართი #2-ის შესაბამისად.

2.2.3 ინფორმაცია ანალოგიური სამუშაოების გამოცდილების შესახებ, პრეტენდენტს 2014 წლის 1 იანვრიდან 2016 წლის 1 ივლისამდე პერიოდში პრეტენდენტს შესრულებული უნდა ჰქონდეს მინიმუმ 160 000 (ასსამოცი ათასი) ლარის ანალოგიური ხასიათის სამუშაოების (სამშენებლო-სარემონტო სამუშაოების, კლასიფიკატორის კოდი 452,453 და 454) გამოცდილება.**სისტემაში უნდა აიტვირთოს შესაბამისი ხელშეკრულებები , მიღება ჩაბარების აქტები და გადახდის დამადასტურებელი დოკუმენტები სამუშაოების შესრულებაზე (საგადახდო დავალება, სასაქონლო ზედნადები ან საგადასახადო ანგარიშ ფაქტურა).**

3. **პრეტენდენტი ვალდებულია მის მიერ ელექტრონულად წარმოდგენილი რეკვიზიტები და ფასების ცხრილი დედნის სახით წარმოადგინოს შემსყიდველ ორგანიზაციაში ხელშეკრულების გაფორმების მომენტისათვის.**

4 პრეტენდენტის მიერ სისტემაში ასატვირთია დანართი #1 (რეკვიზიტების ცხრილი) , დანართი #2 (ფასების ცხრილი) და დანართი#3 ინფორმაცია ანალოგიური სამუშაოების გამოცდილების შესახებ.სისტემაში უნდა აიტვირთოს შესაბამისი ხელშეკრულებები , მიღება ჩაბარების აქტები და გადახდის დამადასტურებელი დოკუმენტები სამუშაოების შესრულებაზე (საგადახდო დავალება, სასაქონლო ზედნადები ან საგადასახადო ანგარიშ ფაქტურა).

5 სატენდერო წინადადების ფასის გაანგარიშების მეთოდი:

5.1 სატენდერო წინადადების ფასი გამოსახული უნდა იყოს ეროვნულ ვალუტაში-ლარში. სატენდერო წინადადების ფასი მოიცავს შესყიდვის ობიექტის მიწოდებასთან დაკავშირებით მიმწოდებლის ყველა ხარჯს და საქართველოს კანონმდებლობით გათვალისწინებულ გადასახადებს, **გარდა დამატებითი ღირებულების გადასახადისა.**

5.2 პრეტენდენტმა სატენდერო წინადადების ფასში არ უნდა გაითვალისწინოს დღგ, მიუხედავად იმისა, არის თუ არა იგი დღგ--ის გადამხდელი საქართველოს კანონმდებლობის შესაბამისად.შემსყიდველი ორგანიზაცია ვალდებულია ხელშეკრულების ღირებულებაში გაითვალისწინოს სატენდერო სატენდერო

წინადადების ფასის შესაბამისი დღგ-ის ოდენობა, თუ ხელშეკრულების დადების მომენტისთვის პრეტენდენტი არის დღგ-ის გადამხდელი საქართველოს კანონმდებლობის მოთხოვნათა შესაბამისად , რისთვისაც პრეტენდენტმა უნდა წარმოადგინოს შესაბამისი დამადასტურებელი დოკუმენტი საგადასახადო ორგანოდან, კერძოდ ცნობა დღგ-ს გადამხდელად რეგისტრაციის შესახებ, რომელიც გაცემული უნდა იყოს ტენდერის გამოცხადების შემდგომ პერიოდში.

6 ანგარიშსწორების პირობები:

6.1 ანგარიშსწორება მოხდება უნაღდო ანგარიშსწორებით.

6.2 ანგარიშსწორება განხორციელდება ეროვნულ ვალუტაში (ლარში).

6.3 ანგარიშსწორება განხორციელდება ეტაპობრივად, შესრულებული სამუშაოს მიხედვით, წარმოდგენილი შუალედური ფორმა #2-ის შესაბამისად, აქტის გაფორმებიდან10 (ათი) სამუშაო დღის ვადაში, ხოლო საბოლოო ანგარიშსწორება მოხდება მიღება - ჩაბარების აქტის შესაბამისად, აქტის გაფორმებიდან 10 (ათი) სამუშო დღის განმავლობაში.

7. იმ შემთხვევაში თუ ტენდერი ელექტრონული ვაჭრობის შედეგად გამარჯვებული მიმწოდებლის მიერ სისტემაში დაფიქსირებული საბოლოო ფასი 20%-ით ან მეტით დაბალია შსყიდვის ობიექტის სავარაუდო ღირებულებაზე, შემსყიდველი ორგანიზაციის მოთხოვნის შემთხვევაში, მიმწოდებელმა უნდა დაასაბუთოს ფასწარმოქმნის ადეკვატური ან/და ამ ფასად ტენდერით გათვალისწინებული ვალდებულების შესრულების შესაძლებლობა ლევან სამხარაულის სახელობის სასამართლო ექსპერტიზის ბიუროს ან სხვა აკრედიტირებული ორგანოს მიერ გაცემული დადებითი დასკვნის საფუძველზე.(სხვა აკრედიტებული პირის მიერ გაცემული დასკვნის წარმოდეგნის შემთხვევაში პრეტენდენტს უდგება ვალდებულება დასკვნასთან ერთად დამატებით წარმოადგინოს დასკვნის გამცემი აკრედიტირებული პირის შესაბამისი აკრედიტაციის მოწმობა).

8. პრეტენდენტის მიერ წარმოდგენილი დასკვნა დაზუსტებას არ ექვემდებარება.

9. საგარანტიო ვადები (დეფექტზე პასუხისმგებლობის პერიოდი)

დეფექტზე პასუხისმგებლობის საგარანტიო პერიოდი შეადგენს სამუშაოების მიღება-ჩაბარების აქტის გაფორმებიდან 2 წელს,გარდა ფორსმაჟორით გამოწვეული დაზიანებებისა, აღნიშნული ვადის განმავლობაში მიმწოდებელი ვალდებულია საკუთარი ხარჯებით აღმოფხვრას დაზიანებები.

10. სისტემაში თავდაპირველი ხარჯთაღრიცხვის წარმოუდგენლობა გამოიწვევს პრეტენდენტის დისკვალიფიკაციას.

11. იმ შემთხვევაში თუ მიმწოდებელი გადააცილებს სამუშაოების მიწოდების დასრულების ვადას, მას დაეკისრება პირგასამტეხლო ყოველ ვადაგადაცილებულ დღეზე შეუსრულებელი ვალდებულების ღირებულების 0.1% ოდენობით.

12. სამუშაოს შესრულების ვადაა ხელშეკრულების გაფორმებიდან 2017 წლის 31მარტამდე.

13. გამარჯვებულ ორგანიზაციას ხელშეკრულების გაფორმებამდე დამატებით მოეთხოვება ინფორმაცია არაუმეტეს 5 (ხუთი) სამუშაო დღისა.

14. იმ შემთხვევაში თუ პრეტენდენტი სამუშაოების შესასრულებლად გამოიყენებს ქვეკონტრაქტორს, უნდა წარმოადგინოს ქვეკონტრაქტორთან დადებული ხელშეკრულება.

დამატებითი ინფორმაცია ინფორმაცია შეგიძლიათ მიიღოთ საკონტაქტო პირისაგან, სატენდერო აპარატის წევრ მარიკა სააკაძისაგან T- 599 857 854
ელ.ფოსტა: akhmeta.tenders@gmail.com

ტექნიკური დავალება

სოფ.მაღრაანში სპორტული ინვენტარის განთავსებისათვის ოთახების მოწყობა

№	შიფრის ან განთავსების №	სამუშაოს დასახელება	ერთეული განზომილება	ერთეული განზომილების რაოდენობა
1	2	3	4	5
		1. ნგრევის სამუშაოები		
1	46-82	მოინგრეს ძველი რკ/ბნეტონის სარტყელი (31,9+31,9+12,8)0,3*0,5 [8,8*4,6]	მ³	11,49
2	46-76	მოინგრეს ყორე ქვის წყობის კედელი (31,9+31,9+12,8)0,5*2,5 [5,9*4,6]	მ³	95,7
3	ს.ფასი	მონგრეული ნაწილის დატვირთვა ექსკავატორით ა/თვითმცლელზე	მ³	107,19
4	ს.ფასი	იგივეს გატანა ა/თვითმცლელით და გადაყრა 2კმ-მდე ზიდვის მანძილით	მ³	107,19
		1. ჯამი		

		2. მიწის სამუშაო		
5	ს.ფასი	მიწის მოჭრა ექსკავატორით შენობის შიგნით და დატვირთვა ა/თვითმცლელზე (11,8*8,2)1+(31,9*82)0,4+(12,8*0,4*0,8)+2+0,4	მ³	207,7
6	ს.ფასი	იგივეს გატანა ა/თვითმცლელით 2კმ-მდე	მ³	207,7
		2. ჯამი		
		3.საძირკველი		
7	ს.ფასი	მოეწყოს ,,მ-200" ბეტონის საძირკველი [(11,8*3,3*0,39)+(2+3,2)0,2*0,4+(1*1)1*2]; [6,13*6]	მ³	17,6
		,,მ-200" ბეტონი	მ³	17,95
		ხის ქარგილი	მ³	0,56
		3. ჯამი		
		4. კედელი და ტიხარი		
8	ს.ფასი	აშენდეს ტიხარი და კედელი მცირე გაბარიტული ბეტონის ბლოკით (5,2*3,7*0,2)-(0,9*2,2*0,2)+(11,8*3,3)0,39+(0,6*0,4*9,1)2	მ³	18,58
		მცირე გაბარიტული ბეტონის ბლოკი	ც	1226
		ცემენტის ხსნარი წყობაზე 0,11*18,58	მ³	2,04
9	ს.ფასი	მოეწყოს რკინაბეტონის სარტყელი ბეტონის მარკა ,,200" (12,8+9,1+9,1)0,4*0,5+12,8*0,4*0,39 [8,54*6]	მ³	8,19
		,,მ-200" ბეტონი	მ³	8,19
		არმატურა Ф8А- I	გ/მ	203,4
		არმატურა Ф14АIII	გ/მ	475
		ხის ქარგილი	მ³	1,2
		4. ჯამი		

		5. რკ/ბეტონის კოლონები და რიგულები		
10	6-12	მოეწყოს რკ/ბეტონის კოლონები (3,45*0,41*0,41)2; [12,4*6,0]	მ³	1,16
		ბეტონი ,,მ-200"	მ³	1,16
		არმატურა Ф14AIII	გ/მ	71,2
		არმატურა Ф8A- I	გ/მ	35,6
		ხის ქარგილი	მ³	0,25
11	ს.ფასი	მოეწყოს რკ/ბეტონის რიგელი(კოჭი) 11,8*0,41*0,41 [14,7*6]	მ³	1,98
		ბეტონი ,,მ-200"	მ³	1,98
		არმატურა Ф14AIII	გ/მ	47,2
		არმატურა Ф8A- I	გ/მ	94,4
		5. ჯამი		
		6. სასხვენო გადახურვა		
12	46-44	მოეწყოს ბუდეები კედელში ხის კოჭების შესასმელად [0,488*4,6]	ც	26
13	ს.ფასი	მოეწყოს წიწოვანი ჯიშის ხის კოჭები (სასხვენო გადახურვაზე) (26*4,30*0,15*0,07)	მ³	1,17
14	ს.ფასი	მოეწყოს ხის შავი იატაკი სასხვენო გადახურვაზე სისქე 37მმ	მ²	102,9
15	ს.ფასი	მოეწყოს ჭერზე თაბაშირ-მუყაოს ფილა ლითონის კარკასზე	მ²	102,9
		თაბაშირ-მუყაოს ფილა (1,02*102,9)	მ²	105
		ლითონის კარკასი ყველა ელემენტის გატვალისწინებით	მ²	102,9
		6. ჯამი		
		7. სახურავი და საფარი		
16	ს.ფასი	მოეწყოს ხის ნივნივები, დგარები,გრძივები და მაუერლატი	მ³	3,1

17	ს.ფასი	მოეწყოს პროფ.ფენილის საფარი ლარტყებზე სისქით 0,5მმ	მ²	135,7
		საჭვალი ლურსმანი	ც	814
18	ს.ფასი	მოეწყოს ფოლადის მოთუთიავებული ფურცლის ღარები საკიდით საკიდის ბიჯი 0,6მ	გ/მ	43,8
19	ს.ფასი	მოეწყოს მოთუტიავებული ფოლადის ფურცლის წყალსაწრეტი მილი ძ100მმ (3,7+0,5)4	გ/მ	16,8
20	ს.ფასი	მოეწყოს მეტალოპლასტმასის სავენტილაციო სარკმელი	მ²	0,8
21	ს.ფასი	მუშაობა ა/ამწეთი	კ/სთ	8
22	ს.ფასი	მოეწყოს თოვლის დამჭერები პრ.ფენილის ფურცელი	ც	18
		7. ჯამი		
		8. კარ-ფანჯარა და ვიტრაჟი		
23	ს.ფასი	მოეწყოს ფოლადის მილკვადრატის კარკასი (50*50)მმ [(3,6+3,6)+(1,7*3)]2	გ/მ	24,6
24	ს.ფასი	მოეწყოს მეტალოპლასტმასის ვიტრაჟი (3,6*1,7)2	მ²	12,24
25	ს.ფასი	იგივე მეტალოპლასტმასის ფანჯარა (1,6*1)	მ²	1,6
26	ს.ფასი	დაყენდეს მეტალოპლასტმასის რაფა ფანჯრისა და ვიტრაჟის ქვეშ [0,594*6]	მ²	13,8
27	ს.ფასი	მეტალოპლასტმასის ფანჯრის რაფა სიგანით 30სმ	გ/მ	8,5
28	ს.ფასი	მოეწყოს მეტალოპლასტმასის კარების ბლოკი ღიობში (0,9*2,2)	მ²	1,98

29	ს.ფასი	მოეწყოს ფასადის მხარეზე შესასვლელ კართან ,,კოზეროვკა" კარბოლექსის საფარით (1,5*1,0) სისქით 10მმ	მ²	1,5
		8. ჯამი		
		9. სხვადასხვა სამუშაოები		
30	ს.ფასი	შეივსოს ღიობი(არსებული) ყორე ქვის წყობით 2(1*2,2*0,5) (5,05*6)	მ³	2,2
		ცემენტის ხსნარი(0,38*2,2)	მ³	0,83
31	6-78	ვიტრაჟებთან Ф8А - I არმატურით ძველი სარტყელის დამაგრება ახალზე (3,9*8); [206*6]	გ/მ//ტნ	31,2/0,013
32	ს.ფასი	მოეწყოს ,,მ-200" ბეტონის ბაქანი შესასვლელ კარებთან	მ²	4,5
		,,მ-200) ბეტონის ფენა	მ³	0,22
33	ს.ფასი	შეივსოს ცალკეული ადგილი მცირე გაბარიტული ბლოკით	მ³	6,9
		მცირე გაბარიტული ბეტონის ბლოკი	ც	455
		ცემენტის ხსნარი 6,9*0,11	მ³	0,76
		9. ჯამი		
		10. იატაკი		
34	ს.ფასი	ხრეშის დატვირთვა ექსკავატორით კარიერში (96,88+6)0,1	მ³	10,28
35	ს.ფასი	ხრეშის ტრანსპორტირება ა/თვითმცლელით კარიერიდან ობიექტამდე ზიდვის მანძილი 7კმ-მდე	მ³	10,28
36	ს.ფასი	ხრეშის შეტანა სათავსოში გაშლა და დაძეკვა	მ³	10,28
37	ს.ფასი	მოეწყოს ,,მ-200" ბეტონის ,,სტიაჟკა" იატაკზე 96,88+6	მ²	102,8
		,,მ-200" ბეტონი 102,8*0,05	მ³	5,14
38	ს.ფასი	მოეწყოს ლამინატი პარკეტი იატაკზე რბილი საფენით და პლინტუსით	მ²	98,8

		ლამინატი პარკეტი 1,02*98,8	მ²	100,7
39	ს.ფასი	მოეწყოს რეზინის საფარი იატაკზე 1,43*6	მ²	4
		10. ჯამი		
		11. შიდა მოსაპირკეთებელი სამუშაო		
40	ს.ფასი	შეილესოს შიდა კედელი ცემენტის ხსნარით	მ²	220,2
		ცემენტის ხსნარი	მ³	4,8
41	ს.ფასი	შეიღებოს კედელი და ჭერი წყალემულსია საღებავით	მ²	316,5
		წყალემულსია საღებავი 316,5*0,26	კგ	82,3
		წებო ,,პვა"	კგ	3,8
		,,შპაკლი" (საფითხნი) 0,79*316,5	კგ	250
42	ს.ფასი	შეიღებოს ვიტრაჟის ჩარჩო ზ.საღებავით	მ²	3,48
		ზ.საღებავი	კგ	0,9
		ზ.საღებავის გამხსნელი	კგ	0,2
		ზუმფარის ქაღალდი	მ²	1
		11. ჯამი		
		12. გარე ფასადის მოპირკეთება		
43	ს.ფასი	შეილესოს ფასადი ცემენტის ხსნარით სისქით 22მმ-მდე	მ²	158,6
		ცემენტის ხსნარი	მ³	3,5
44	ს.ფასი	შეიღებოს ფასადი ფასადის საღებავით	მ²	158,6
		,,შპაკლი" ფასადის	კგ	125
		ფასადის საღებავი	კგ	41,2
		12. ჯამი		
		13. წყალსარინი		
45	ს.ფასი	მოშანდაკდეს ყამირი ხელით (შენობის გარშემო) (43,8-1,5)0,6	მ²	25,4

46	ს.ფასი	მოითხაროს ყამირი ხელით ბორდიურის ქვეშ 42,3*0,15*0,20 კვეთით (15*30,0*100)სმ	მ³	1,26
47	ს.ფასი	მოეწყოს ანაკრები ბეტონის ბორდიური თხრილსი 0,74*6	გ/მ	42,3
		ბეტონი ,,მ-200" 3,9*0,423	მ³	1,65
48	ს.ფასი	ხრეშის დატვირთვა ექსკავატორით ა/თვითმცლელზე	მ³	2,3
49	ს.ფასი	ხრეშის ტრანსპორტირება ა/თვითმცლელით ობიექტამდე	მ³	2,3
50	ს.ფასი	ხრეშის გაშლა ხელით წყალსარინზე 42,3*0,6	მ²	25,3
51	ს.ფასი	მოეწყოს ,,მ-200" ბეტონის ფენა წყალსარინზე	მ²	25,3
		,,მ-200" ბეტონი სისქით 5სმ	მ³	1,3
		13. ჯამი		
		1-13 ჯამი		
		ზედნადები ხარჯები		
		ჯამი		
		გეგმიური დაგროვება		
		ჯამი		
		გაუთვალისწინებელი ხარჯები - 3%		
		ჯამი		

სოფ.მაღრაანში სპორტული ინვენტარის განსათავსებელი ოთახების შიდა ელ.გაყვანილობის მოწყობა

№	შიფრის ან განთავსების №	სამუშაოს დასახელება	ერთეული განზომილება	ერთეული განზომილების რაოდენობა
1	2	3	4	5
1	ს.ფასი	მოითხაროს ღარები კედელზე 40+11+16 [0,48*4,6]	გ/მ	51

2	ს.ფასი	გაიჭიმოს სპილენძის სადენი კედელზე და ჭერზე	გ/მ	67
3	ს.ფასი	გოფრირებული ცეცხლგამძლე მილი კაბელის გასატარებლად	გ/მ	11
4	ს.ფასი	მოეწყოს შტეფსელის როზეტი დახურული ტიპის	ც	4
5	ს.ფასი	მოეწყოს სანათი ჩამრთველით	ც	4
6	ს.ფასი	ღარების გადაგლესვა ცემენტის ხსნარით	მ^2	1,2
		ცემენტის ხსნარი	მ^3	0,026
		ჯამი		
		ზედნადები ხარჯები (შრომის ხელფასიდან)		
		ჯამი		
		გეგმიური დაგროვება		
		სულ ჯამი		

შენიშვნა:

7 სამუშაოების შესრულებისას გამოყენებული მასალები და მოწყობილობები უნდა იყოს მაღალი ხარისხის და შეესაბამებოდეს დადგენილ სტანდარტებს, აღნიშნულ სამუშაოზე უნდა ვრცელდებოდეს 2 (ორი) წლიანი გარანტია.

8 პრეტენდენტმა უნდა მიუთითოს ხარჯთაღრიცხვის ჩამონათვალში მოცემულ სამუშაოთა ყველა სახეობაზე, ხარჯთაღრიცხვაში განუფასებელი სამუშაოები შემსყიდველის მიერ არ ანაზღაურდება და ჩაითვლება, რომ ეს სამუშაოები დაიფარება სხვა სამუშაოების ხარჯზე.

9 სამშენებლო სამუშაოზე ხარჯთაღრიცხვის შედგენისას პრეტენდენტმა უნდა ისარგებლოს საქართველოს მთავრობის 2014 წლის 14 იანვრის №55 დადგენილების (ტექნიკური რეგლამენტის ,,სამშენებლო სამუშაოების სახელმწიფო შესყიდვისას ზედნადები ხარჯებისა და გეგმიური მოგების განსაზღვრის წესის“ შესახებ) შესაბამისად.

10 გაუთვალისწინებელი თანხის პროცენტის ცვლილება დაუშვებელია, მისი გამოყენება მოხდება მხოლოდ შემსყიდველის ნებართვით,შეთანხმების საფუძველზე.

11 იმ შემთხვევაში თუ მიმწოდებელი გადააცილებს სამუშაოების მიწოდების დადგენილ ვადას, პირგასამტეხლოს სახით დაერიცხება ყოველ ვადაგადაცილებულ დღეზე სახელშეკრულებო თანხის 0.1%.

რეკვიზიტები:

1	პრეტენდენტის იურიდიული ფორმა და დასახელება	
2	ხელმძღვანელის სახელი გვარი	
3	პრეტენდენტის იურიდიული ან/ ფაქტიური მისამართი	
4	საიდენტიფიკაციო კოდი	
5	პრეტენდენტის ტელეფონის ნომერი	
6	ელექტრონული მისამართი	
7	ბანკის დასახელება	
8	ბანკის კოდი	
9	ანგარიშსწორების ანგარიში	
10	სატენდერო წინადადების ფასი	

პრეტენდენტი **/ხელმოწერა/**

დანართი 2

ფასების ცხრილი

სოფ.მაღრაანში სპორტული ინვენტარის განთავსებისათვის ოთახების მოწყობა

№	შიფრის ან განთავსების №	სამუშაოს დასახელება	ერთეული განზომილება	ერთეული განზომილების რაოდენობა	შრომის ხელფასი		მასალის ღირებულება		სატრანსპორტო ხარჯი		სულ
					ერთეულის	სულ	ერთეულის	სულ	ერთეულის	სულ	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		1. ნგრევის სამუშაოები									
1	46-82	მოინგრეს ძველი რკ/ბნეტონის სარტყელი (31,9+31,9+12,8)0,3*0,5 [8,8*4,6]	მ³	11,49							
2	46-76	მოინგრეს ყორე ქვის წყობის კედელი (31,9+31,9+12,8)0,5*2,5 [5,9*4,6]	მ³	95,7							
3	ს.ფასი	მონგრეული ნაწილის დატვირთვა ექსკავატორით ა/თვითმცლელზე	მ³	107,19							
4	ს.ფასი	იგივეს გატანა ა/თვითმცლელით და გადაყრა 2კმ-მდე ზიდვის მანძილით	მ³	107,19							
		1. ჯამი									
		2. მიწის სამუშაო									
5	ს.ფასი	მიწის მოჭრა ექსკავატორით შენობის შიგნით და დატვირთვა ა/თვითმცლელზე (11,8*8,2)1+(31,9*82)0,4+(12,8*0,4*0,8)+2+0,4	მ³	207,7							

6	ს.ფასი	იგივეს გატანა ა/თვითმცლელით 2კმ-მდე	მ³	207,7							
		2. ჯამი									
		3.საძირკველი									
7	ს.ფასი	მოეწყოს ,,მ-200" ბეტონის საძირკველი [(11,8*3,3*0,39)+(2+3,2)0,2*0,4+(1*1)1*2]; [6,13*6]	მ³	17,6							
		,,მ-200" ბეტონი	მ³	17,95							
		ხის ქარგილი	მ³	0,56							
		3. ჯამი									
		4. კედელი და ტიხარი									
8	ს.ფასი	აშენდეს ტიხარი და კედელი მცირე გაბარიტული ბეტონის ბლოკით (5,2*3,7*0,2)-(0,9*2,2*0,2)+(11,8*3,3)0,39+(0,6*0,4*9,1)2	მ³	18,58							
		მცირე გაბარიტული ბეტონის ბლოკი	ც	1226							
		ცემენტის ხსნარი წყობაზე 0,11*18,58	მ³	2,04							
9	ს.ფასი	მოეწყოს რკინაბეტონის სარტყელი ბეტონის მარკა ,,200" (12,8+9,1+9,1)0,4*0,5+12,8*0,4*0,39 [8,54*6]	მ³	8,19							
		,,მ-200" ბეტონი	მ³	8,19							
		არმატურა Ф8А - I	გ/მ	203,4							
		არმატურა Ф14АIII	გ/მ	475							
		ხის ქარგილი	მ³	1,2							
		4. ჯამი									
		5. რკ/ბეტონის კოლონები და რიგულები									

10	6-12	მოეწყოს რკ/ბეტონის კოლონები (3,45*0,41*0,41)2; [12,4*6,0]	მ³	1,16							
		ბეტონი ,,მ-200"	მ³	1,16							
		არმატურა Ф14АIII	გ/მ	71,2							
		არმატურა Ф8А- I	გ/მ	35,6							
		ხის ქარგილი	მ³	0,25							
11	ს.ფასი	მოეწყოს რკ/ბეტონის რიგელი(კოჭი) 11,8*0,41*0,41 [14,7*6]	მ³	1,98							
		ბეტონი ,,მ-200"	მ³	1,98							
		არმატურა Ф14АIII	გ/მ	47,2							
		არმატურა Ф8А- I	გ/მ	94,4							
		5. ჯამი									
		6. სასხვენო გადახურვა									
12	46-44	მოეწყოს ბუდეები კედელში ხის კოჭების შესასმელად [0,488*4,6]	ც	26							
13	ს.ფასი	მოეწყოს წიწოვანი ჯიშის ხის კოჭები (სასხვენო გადახურვაზე) (26*4,30*0,15*0,07)	მ³	1,17							
14	ს.ფასი	მოეწყოს ხის შავი იატაკი სასხვენო გადახურვაზე სისქე 37მმ	მ²	102,9							
15	ს.ფასი	მოეწყოს ჭერზე თაბაშირ-მუყაოს ფილა ლითონის კარკასზე	მ²	102,9							
		თაბაშირ-მუყაოს ფილა (1,02*102,9)	მ²	105							
		ლითონის კარკასი ყველა ელემენტის გატვალისწინებით	მ²	102,9							
		6. ჯამი									
		7. სახურავი და საფარი									

16	ს.ფასი	მოეწყოს ხის ნივნივები, დგარები,გრძივები და მაუერლატი	მ³	3,1							
17	ს.ფასი	მოეწყოს პროფ.ფენილის საფარი ლარტყებზე სისქით 0,5მმ	მ²	135,7							
		საჭვალი ლურსმანი	ც	814							
18	ს.ფასი	მოეწყოს ფოლადის მოთუთიავებული ფურცლის ღარები საკიდით საკიდის ბიჯი 0,6მ	გ/მ	43,8							
19	ს.ფასი	მოეწყოს მოთუტიავებული ფოლადის ფურცლის წყალსაწრეტი მილი d100მმ (3,7+0,5)4	გ/მ	16,8							
20	ს.ფასი	მოეწყოს მეტალოპლასტმასის სავენტილაციო სარკმელი	მ²	0,8							
21	ს.ფასი	მუშაობა ა/ამწეთი	კ/სთ	8							
22	ს.ფასი	მოეწყოს თოვლის დამჭერები პრ.ფენილის ფურცელი	ც	18							
		7. ჯამი									
		8. კარ-ფანჯარა და ვიტრაჟი									
23	ს.ფასი	მოეწყოს ფოლადის მილკვადრატის კარკასი (50*50)მმ [(3,6+3,6)+(1,7*3)]2	გ/მ	24,6							
24	ს.ფასი	მოეწყოს მეტალოპლასტმასის ვიტრაჟი (3,6*1,7)2	მ²	12,24							
25	ს.ფასი	იგივე მეტალოპლასტმასის ფანჯარა (1,6*1)	მ²	1,6							

26	ს.ფასი	დაყენდეს მეტალოპლასტმასის რაფა ფანჯრისა და ვიტრაჟის ქვეშ [0,594*6]	მ²	13,8							
27	ს.ფასი	მეტალოპლასტმასის ფანჯრის რაფა სიგანით 30სმ	გ/მ	8,5							
28	ს.ფასი	მოეწყოს მეტალოპლასტმასის კარების ბლოკი ღიობში (0,9*2,2)	მ²	1,98							
29	ს.ფასი	მოეწყოს ფასადის მხარეზე შესასვლელ კართან ,,კოზეროვკა" კარბოლექსის საფარით (1,5*1,0) სისქით 10მმ	მ²	1,5							
		8. ჯამი									
		9. სხვადასხვა სამუშაოები									
30	ს.ფასი	შეივსოს ღიობი(არსებული) ყორე ქვის წყობით 2(1*2,2*0,5) (5,05*6)	მ³	2,2							
		ცემენტის ხსნარი(0,38*2,2)	მ³	0,83							
31	6-78	ვიტრაჟებთან Ф8А - I არმატურით ძველი სარტყელის დამაგრება ახალზე (3,9*8); [206*6]	გ/მ//ტნ	31,2/0,013							
32	ს.ფასი	მოეწყოს ,,მ-200" ბეტონის ბაქანი შესასვლელ კარებთან	მ²	4,5							
		,,მ-200) ბეტონის ფენა	მ³	0,22							
33	ს.ფასი	შეივსოს ცალკეული ადგილი მცირე გაბარიტული ბლოკით	მ³	6,9							
		მცირე გაბარიტული ბეტონის ბლოკი	ც	455							
		ცემენტის ხსნარი 6,9*0,11	მ³	0,76							
		9. ჯამი									

		10. იატაკი									
34	ს.ფასი	ხრეშის დატვირთვა ექსკავატორით კარიერში (96,88+6)0,1	მ³	10,28							
35	ს.ფასი	ხრეშის ტრანსპორტირება ა/თვითმცლელით კარიერიდან ობიექტამდე ზიდვის მანძილი 7კმ-მდე	მ³	10,28							
36	ს.ფასი	ხრეშის შეტანა სათავსოში გაშლა და დაძეკვა	მ³	10,28							
37	ს.ფასი	მოეწყოს ,,მ-200" ბეტონის ,,სტიაჟკა" იატაკზე 96,88+6	მ²	102,8							
		,,მ-200" ბეტონი 102,8*0,05	მ³	5,14							
38	ს.ფასი	მოეწყოს ლამინატი პარკეტი იატაკზე რბილი საფენით და პლინტუსით	მ²	98,8							
		ლამინატი პარკეტი 1,02*98,8	მ²	100,7							
39	ს.ფასი	მოეწყოს რეზინის საფარი იატაკზე 1,43*6	მ²	4							
		10. ჯამი									
		11. შიდა მოსაპირკეთებელი სამუშაო									
40	ს.ფასი	შეილესოს შიდა კედელი ცემენტის ხსნარით	მ²	220,2							
		ცემენტის ხსნარი	მ³	4,8							
41	ს.ფასი	შეიღებოს კედელი და ჭერი წყალემულსია საღებავით	მ²	316,5							
		წყალემულსია საღებავი 316,5*0,26	კგ	82,3							
		წებო ,,პვა"	კგ	3,8							
		,,შპაკლი" (საფითხნი) 0,79*316,5	კგ	250							

42	ს.ფასი	შეიღებოს ვიტრაჟის ჩარჩო ზ.საღებავით	მ²	3,48							
		ზ.საღებავი	კგ	0,9							
		ზ.საღებავის გამხსნელი	კგ	0,2							
		ზუმფარის ქაღალდი	მ²	1							
		11. ჯამი									
		12. გარე ფასადის მოპირკეთება									
43	ს.ფასი	შეილესოს ფასადი ცემენტის ხსნარით სისქით 22მმ-მდე	მ²	158,6							
		ცემენტის ხსნარი	მ³	3,5							
44	ს.ფასი	შეიღებოს ფასადი ფასადის საღებავით	მ²	158,6							
		,,შპაკლი" ფასადის	კგ	125							
		ფასადის საღებავი	კგ	41,2							
		12. ჯამი									
		13. წყალსარინი									
45	ს.ფასი	მოშანდაკდეს ყამირი ხელით (შენობის გარშემო) (43,8-1,5)0,6	მ²	25,4							
46	ს.ფასი	მოითხაროს ყამირი ხელით ბორდიურის ქვეშ 42,3*0,15*0,20 კვეთით (15*30,0*100)სმ	მ³	1,26							
47	ს.ფასი	მოეწყოს ანაკრები ბეტონის ბორდიური თხრილსი 0,74*6	გ/მ	42,3							
		ბეტონი ,,მ-200" 3,9*0,423	მ³	1,65							
48	ს.ფასი	ხრეშის დატვირთვა ექსკავატორით ა/თვითმცლელზე	მ³	2,3							
49	ს.ფასი	ხრეშის ტრანსპორტირება ა/თვითმცლელით ობიექტამდე	მ³	2,3							
50	ს.ფასი	ხრეშის გაშლა ხელით წყალსარინზე 42,3*0,6	მ²	25,3							

51	ს.ფასი	მოეწყოს ,,მ-200" ბეტონის ფენა წყალსარინზე	მ²	25,3							
		,,მ-200" ბეტონი სისქით 5სმ	მ³	1,3							
		13. ჯამი									
		1-13 ჯამი									
		ზედნადები ხარჯები									
		ჯამი									
		გეგმიური დაგროვება									
		ჯამი									
		გაუთვალისწინებელი ხარჯები - 3%									
		ჯამი									

სოფ.მაღრაანში სპორტული ინვენტარის განსათავსებელი ოთახების შიდა ელ.გაყვანილობის მოწყობა

№	შიფრის ან განთავსების №	სამუშაოს დასახელება	ერთეული განზომილება	ერთეული განზომილების რაოდენობა	შრომის ხელფასი		მასალის ღირებულება		სატრანსპორტო ხარჯი		სულ
					ერთეულის	სულ	ერთეულის	სულ	ერთეულის	სულ	
1	2	3	4	5							
1	ს.ფასი	მოითხაროს ღარები კედელზე 40+11+16 [0,48*4,6]	გ/მ	51							
2	ს.ფასი	გაიჭიმოს სპილენძის სადენი კედელზე და ჭერზე	გ/მ	67							
3	ს.ფასი	გოფრირებული ცეცხლგამძლე მილი კაბელის გასატარებლ	გ/მ	11							

		ად									
4	ს.ფასი	მოეწყოს შტეფსელის როზეტი დახურული ტიპის	ც	4							
5	ს.ფასი	მოეწყოს სანათი ჩამრთველით	ც	4							
6	ს.ფასი	ღარების გადაგლესვა ცემენტის ხსნარით	მ^2	1,2							
		ცემენტის ხსნარი	მ^3	0,026							
		ჯამი									
		ზედნადები ხარჯები (შრომის ხელფასიდან)									
		ჯამი									
		გეგმიური დაგროვება									
		სულ ჯამი									

დანართი 3

მონაცემები პრეტენდენტის მიერ

განხორციელებული ანალოგიური სამუშაოების

შესრულების შესახებ

პრეტენდენტის დასახელება _____

№	სამუშაოს დასახელება	შემსყიდველის დასახელება	ხელშეკრულების ღირებულება	ფაქტიურად შესრულებული სამუშაოს ღირებულება	ხელშეკრულების გაფორმების თარიღი
1 2 3					

შენიშვნა: პრეტენდენტს 2014 წლის 1 იანვრიდან 2016 წლის 1 ივლისამდე პერიოდში პრეტენდენტს შესრულებული უნდა ჰქონდეს მინიმუმ 160 000 (ასსამოცი ათასი) ლარის ანალოგიური ხასიათის სამუშაოების (სამშენებლო-სარემონტო სამუშაოების, კლასიფიკატორის კოდი 452,453 და 454) გამოცდილება.**სისტემაში უნდა აიტვირთოს შესაბამისი ხელშეკრულებები , მიღება ჩაბარების აქტები და გადახდის დამადასტურებელი დოკუმენტები სამუშაოების შესრულებაზე (საგადახდო დავალება, სასაქონლო ზედნადები ან საგადასახადო ანგარიშ ფაქტურა).**

ხელმოწერა _____

დანართი 3

მონაცემები პრეტენდენტის მიერ

განხორციელებული ანალოგიური სამუშაოების

შესრულების შესახებ

პრეტენდენტის დასახელება _____

№	სამუშაოს დასახელება	შემსყიდველის დასახელება	ხელშეკრულების ღირებულება	ფაქტიურად შესრულებული სამუშაოს ღირებულება	ხელშეკრულების გაფორმების თარიღი
1 2 3					

შენიშვნა: პრეტენდენტს 2014 წლის 1 იანვრიდან 2016 წლის 1 ივლისამდე პერიოდში პრეტენდენტს შესრულებული უნდა ჰქონდეს მინიმუმ 160 000 (ასსამოცი ათასი) ლარის ანალოგიური ხასიათის სამუშაოების (სამშენებლო-სარემონტო სამუშაოების, კლასიფიკატორის კოდი 452,453 და 454) გამოცდილება.**სისტემაში უნდა აიტვირთოს შესაბამისი ხელშეკრულებები , მიღება ჩაბარების აქტები და გადახდის დამადასტურებელი დოკუმენტები სამუშაოების შესრულებაზე (საგადახდო დავალება, სასაქონლო ზედნადები ან საგადასახადო ანგარიშ ფაქტურა).**

ხელმოწერა _____

პროექტი

ხელშეკრულების პირობების საბოლოო ვარიანტი შესაძლოა დაზუსტდეს ან დაიხვეწოს ტენდერში გამარჯვებულ პრეტენდენტთან ხელშეკრულების გაფორმების პროცესში

ხ ე ლ შ ე კ რ უ ლ ე ბ ა

სახელმწიფო შესყიდვების შესახებ №

ერთის მხრივ **ახმეტის მუნიციპალიტეტი** (შემდგომში „შემსყიდველი") წარმოდგენილი გამგებლის ბექა ბაიდაურის სახით და მეორეს მხრივ----------
---------- (შემდგომში „მიმწოდებელი") წარმოდგენილი მისი დირექტორის ———————— სახით, სახელმწიფო შესყიდვების კანონის და პრეტენდენტის (მისი დასახელება) სატენდერო წინადადების საფუძველზე, გამარტივებული ელექტრონული ტენდერის ჩატარების
შედეგად დებენ წინამდებარე სახელმწიფო შესყიდვის შესახებ ხელშეკრულებას შემდეგზე:

1. ხელშეკრულებაში გამოყენებულ ტერმინთა განმარტებები

1.1. „ხელშეკრულება სახელმწიფო შესყიდვის შესახებ" (შემდგომში – „ხელშეკრულება") – შემსყიდველსა და მიმწოდებელს შორის დადებული წინამდებარე ხელშეკრულება, რომელიც ხელმოწერილია მხარეთა მიერ, მასზე თანდართული ყველა დოკუმენტით.
1.2. „ხელშეკრულების ღირებულება" – საერთო თანხა, რომელიც უნდა გადაიხადოს შემსყიდველმა მიმწოდებლის მიერ ხელშეკრულებით ნაკისრი ვალდებულებების სრული და ზედმიწევნით შესრულებისათვის.
1.3. „დღე", „კვირა", „თვე" – კალენდარული დღე, კვირა, თვე.
1.4. „შემსყიდველი" – ორგანიზაცია, რომელიც ახორციელებს შესყიდვას.
1.5. „მიმწოდებელი" – პირი, რომელმაც მოიპოვა გამარჯვება ტენდერში და აწვდის საქონელს ან /და მომსახურებას სახელმწიფო შესყიდვის შესახებ მოცემული ხელშეკრულების ფარგლებში.
1.6. „ტექნიკური დავალება"– სატენდერო დოკუმენტაციის ტექნიკური დავალება, რომელიც დაეკვრება
ხელშეკრულებას როგორც მისი განუყოფელი ნაწილი.

2. ხელშეკრულების საგანი

2.1. ხელშეკრულების საგანს წარმოადგენს **ახმეტის მუნიციპალიტეტის სოფ.მაღრაანში სპორტული ინვენტარის განთავსებისათვის ოთახების მოწყობის სამუშაოები**

კლასიფიკატორის კოდი -45200000 - მთლიანი ან ნაწილობრივი სამშენებლო სამუშაოები და სამოქალაქო მშენებლობის სამუშაოები.

2.2. ხელშეკრულებით გათვალისწინებული საქონლის აღწერა მოცემულია ტექნიკურ დავალებაში, რომელიც წარმოადგენს ხელშეკრულების განუყოფელ ნაწილს.

3. ხელშეკრულების ღირებულება

3.1. ხელშეკრულების ჯამური ღირებულება შეადგენს – ———————————— ლარს.

3.2. ხელშეკრულების ჯამური ღირებულება მოიცავს ხელშეკრულებით გათვალისწინებული მომსახურების შესყიდვასთან და თანმდევი მომსახურების გაწევასთან დაკავშირებულ მიმწოდებლის ყველა ხარჯს და საქართველოს კანონმდებლობით გათვალისწინებულ გადასახადებს.

4. ანგარიშსწორების ფორმა და ვადები

4.1. მიმწოდებელთან ანგარიშსწორება განხორციელდება უნაღდო ანგარიშსწორების ფორმით ეროვნულ ვალუტაში, შესაბამისი შუალედური სააანგარიშსწორებო დოკუმენტაციის გაფორმებიდან არაუმეტეს 10 (ათი) კალენდარული დღის განმავლობაში.

წინამდებარე დოკუმენტი წარმოადგენს სახელმწიფო შესყიდვების შესახებ ხელშეკრულების პროექტს, რომელიც დაიდება გამარტივებული ელექტრონული ტენდერის ჩატარების შედეგად. წინამდებარე ხელშეკრულების პროექტის პირობების დაზუსტება განხორციელდება გამარჯვებული პრეტენდენტის სატენდერო წინადადების შესაბამისად, რომელიც ამავდროულად თანდართული ექნება ხელშეკრულებას, როგორც მისი განუყოფელი ნაწილი.

5. შესყიდვის ობიექტის მიღება-ჩაბარების წესი

5.1. მომსახურება ჩაითვლება მიღებულად მხოლოდ მხარეთა მიერ გაფორმებული სააანგარიშსწორებო დოკუმენტაციის ხელმოწერის შემდეგ.

6. მხარეთა უფლება–მოვალეობები

6.1. მიმწოდებელი უფლებამოსილია მოსთხოვოს შემსყიდველს მომსახურების ღირებულების ანაზღაურება ხელშეკრულებით გათვალისწინებული ვადებისა და პირობების დაცვით.

6.2. მიმწოდებელი პასუხისმგებელია მიწოდებული მომსახურების ხარისხსა და დროულობაზე.

6.3. შემსყიდველი ვალდებულია მიმწოდებლის მიერ ხელშეკრულებით ნაკისრი ვალდებულების სრულად და ჯეროვნად შესრულების შემთხვევაში აუნაზღაუროს მას მოწოდებული მომსახურების ღირებულება.

7. თანმდევი მომსახურება

7.1. მიმწოდებელი ვალდებულია გაუწიოს შემსყიდველს ხელშეკრულების პირობებით გათვალისწინებული თანმდევი მომსახურება, რომელიც დაკავშირებულია საქონლის მიწოდებასთან და/ან შესყიდვის ობიექტის შემდგომ ექსპლუატაციასთან.

7.2. თანმდევი მომსახურების ღირებულება შედის ხელშეკრულების ფასში.

8. ხელშეკრულებით ნაკისრი ვალდებულებების შესრულების ინსპექტირება

8.1. ხელშეკრულებით ნაკისრი ვალდებულებების შესრულების ინსპექტირებას განახორციელებს შემსყიდველის მიერ ხელშეკრულების დადების მომენტისათვის შესაბამისად განსაზღვრული პირი.

8.2. ინსპექტირება გულისხმობს მიმწოდებლის მიერ ხელშეკრულების პირობების შესრულების, აგრეთვე გაწეული მომსახურების ხარისხის კონტროლს.

8.3. ყველა გამოვლენილი ხარვეზის ან ნაკლის აღმოფხვრასთან დაკავშირებული ხარჯების ანაზღაურება ეკისრება მიმწოდებელს საქართველოს კანონმდებლობით დადგენილი წესით.

9. ხელშეკრულებაში ცვლილებების შეტანა

9.1. არავითარი გადახრა ან ცვლილება ხელშეკრულების პირობებში არ დაიშვება ორივე მხრის მიერ ხელმოწერილი წერილობითი შესწორებების გარდა.

9.2. თუ რაიმე წინასწარ გაუთვალისწინებელი მიზეზების გამო წარმოიშობა ხელშეკრულების პირობების

შეცვლის აუცილებლობა, ცვლილებების შეტანის ინიციატორი ვალდებულია წერილობით შეატყობინოს მეორე

მხარეს შესაბამისი ინფორმაცია.

9.3. ნებისმიერი ცვლილება, რომელსაც მოჰყვება ხელშეკრულების ფასის გაზრდა ან შემსყიდველისათვის პირობების გაუარესება, დაუშვებელია გარდა საქართველოს სამოქალაქო კოდექსის 398-ე მუხლით დადგენილი შემთხვევებისა "სახელმწიფო შესყიდვების შესახებ" საქართველოს კანონის და ამ დებულების მოთხოვნათა გათვალისწინებით. *(3.08.2010 - 5)*

9.4. ხელშეკრულების პირობების ნებისმიერი ცვლილება უნდა გაფორმდეს ხელშეკრულების დანართის სახით, რომელიც ჩაითვლება ხელშეკრულების განუყოფელ ნაწილად.

10. ხელშეკრულების შესრულების გარანტია *(ამ მექანიზმის გამოყენების შემთხვევაში)*

10.1. ხელშეკრულების შესრულების უზრუნველყოფის მიზნით მიმწოდებლის მიერ წარმოდგენილი გარანტია

გამოიყენება ნებისმიერი ზარალის ანაზღაურების მიზნით, რომელიც მიადგება შემსყიდველს მიმწოდებლის

მიერ ხელშეკრულების პირობების შეუსრულებლობის ან არასრული შესრულების გამო. (გარანტირების

მექანიზმის გამოყენება სავალდებულოა თუ შესყიდვის ობიექტის სავარაუდო ღირებულება აღემატება 200.000

ლარს და გარანტიის ოდენობა არ უნდა აღემატებოდეს ხელშეკრულების ჯამური ღირებულების 5 პროცენტს

12

და არ უნდა იყოს 2 პროცენტზე ნაკლები). იმ გარემოებების ჩამონათვალი, რომელთა დადგომა გამოიწვევს

მიმწოდებლისათვის გარანტიის დაუბრუნებლობას და აღნიშნულ გარემოებათა დადგომის გამო, შემსყიდველისათვის მიყენებული ზარალის ანაზღაურების მიზნით, საგარანტიო თანხის გამოყენების წესი

განსაზღვრულია ხელშეკრულების პირობებში. *(3.08.2010 5)*

10.2. მიმწოდებლის მიერ ხელშეკრულებით ნაკისრი ვალდებულებების სრულად შესრულების შემდეგ შემსყიდველი ვალდებულია დაუბრუნოს მიმწოდებელს ხელშეკრულების შესრულების უზრუნველყოფისგარანტია.

10.3. მიმწოდებლისაგან დამოუკიდებელი მიზეზების გამო ხელშეკრულების შეწყვეტის შემთხვევაში შემსყიდველი ორგანიზაცია ვალდებულია მიმწოდებლის მოთხოვნისთანავე დაუბრუნოს მას ხელშეკრულების

შესრულების უზრუნველყოფის გარანტია.

11. ხელშეკრულების პირობების შეუსრულებლობა

11.1. დაუძლეველი ძალის პირობების გარდა, მიმწოდებლის მიერ ხელშეკრულების პირობების შეუსრულებლობისა ან/და დაგვიანებით შესრულების შემთხვევაში გამოიყენება საჯარიმო სანქციები, ყოველ

ვადაგადაცილებულ დღეზე 1 % ოდენობით.
11.2 თუ პირგასამტეხლოს მთლიანი ჯამი გადააჭარბებს ხელშეკრულების საერთო ღირებულების 6 %–ს, შემსყიდველს უფლება აქვს ცალმხრივად შეწყვიტოს ხელშეკრულება.

11.3. საჯარიმო სანქციების გადახდა არ ათავისუფლებს მიმწოდებელს ძირითადი ვალდებულებების შესრულებისაგან.

12. დაუძლეველი ძალა

12.1. მხარეები თავისუფლდებიან ხელშეკრულებით განსაზღვრული ვალდებულებების შეუსრულებლობით
გამოწვეული პასუხისმგებლობისაგან, თუ აღნიშნული გამოწვეულია დაუძლეველი ძალის ზეგავლენით.
აღნიშნულის არსებობის შემთხვევაში, მხარე ვალდებულია აცნობოს მეორე მხარეს ნაკისრი ვალდებულებების
შესრულების შეუძლებლობის შესახებ.
12.2. თუ ერთ-ერთი მხარე დაუძლეველი ძალის გამო ვერ ასრულებს ნაკისრ ვალდებულებებს, იგი ვალდებულია დაუყოვნებლივ, მაგრამ არაუგვიანეს მომდევნო კალენდარული დღისა აცნობოს მეორე მხარეს
მათი დადგომის ან/და დასრულების შესახებ. წინააღმდეგ შემთხვევაში, შესაბამისი მხარე არ გათავისუფლდება
ნაკისრი ვალდებულებებისაგან;
12.3. მხარეთა პასუხისმგებლობა და ვალდებულებები განახლდება დაუძლეველი ძალის მოქმედების დასრულებისთანავე.

13. სადაო საკითხების გადაწყვეტა

13.1. შემსყიდველმა და მიმწოდებელმა ყველა ღონე უნდა იხმაროს, რათა პირდაპირი მოლაპარაკებების პროცესში შეთანხმებით მოაგვარონ ყველა უთანხმოება და დავა, წარმოქმნილი მათ შორის
ხელშეკრულების ან მასთან დაკავშირებული სხვა კომპონენტის ირგვლივ.
13.2. თუ ასეთი მოლაპარაკების დაწყებიდან 30 (ოცდაათი) დღის განმავლობაში შემსყიდველი და მიმწოდებელი ვერ შეძლებენ სადაო საკითხის შეთანხმებით მოგვარებას, ნებისმიერ მხრეს დავის გადაწყვეტის
მიზნით შეუძლია დადგენილი წესის და მიხედვით მიმართოს საქართველოს სასამართლოს, თუ ხელშეკრულების პირობებში სხვა რამ არ არის გათვალისწინებული.

14. გამოყენებული სამართალი

14.1. ხელშეკრულება დადებულია საქართველოს კანონმდებლობის შესაბამისად და ინტერპრეტირებული
იქნება საქართველოს კანონმდებლობის მიხედვით.

15. ხელშეკრულების ენა

15.1. ხელშეკრულება დაწერილ უნდა იქნას ქართულ ენაზე. იმ შემთხვევაში, თუ ხელშეკრულების მეორე მხარე
არის უცხო ქვეყნის წარმომადგენელი, მაშინ მეორე ეგზემპლიარი ითარგმნება მიმწოდებლისათვის მისაღებ
ენაზე. ინტერპრეტაციისას ქართულ ენაზე დაწერილი ხელშეკრულება წარმოადგენს გადამწყვეტს.
13
ხელშეკრულებასთან დაკავშირებული მთელი წერილობითი მოლაპარაკებები და სხვა დოკუმენტაცია, რომელიც გაიცვლება მხარეთა შორის, უნდა შეესაბამებოდეს აღნიშნულ პირობებს.

16. ხელშეკრულების მოქმედების ვადა

ხელშეკრულება ძალაში შედის ხელშეკრულების თავში მითითებული თარიღიდან და მოქმედებს 2016 წლის …..

შემსყიდველი: ***მიმწოდებელი:***

ახმეტის მუნიციპალიტეტი ----------
ქ.ახმეტა ————————————————--------
ჩოლოყაშვილის ქ.№49 ————————————————--
ს/კოდი 224631165 ————————————----------

ბ/კოდი: ————————————
ა/ა ————————————————

ახმეტის მუნიციპალიტეტის გამგებლი
ბექა ბაიდაური **————————————**