

ობიექტის დასახელება: **წყალუბოს №1 საჯარო სკოლის რეაბილიტაცია**

შენობის მოწყობის სამუშაოები

საფუძველი: დეფექტური აქტი

სახარჯთაღრიცხვო ღირებულება -

მათ შორის ხელფასი -

№	შიფრი, ნორმ. № რესურს. კოდი	ს ა მ უ შ ა ო თ ა დ ა ხ ა ხ ე ლ ე ბ ა	განზ.	სულ	მასალა		ხელფასი		სამშენებლო მექანიზმები		ჯამი	შენიშვნა
					ერთ. ფასი	სულ	ერთ. ფასი	სულ	ერთ. ფასი	სულ		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
		1. გათბობა										იხ. ნახაზი
1		არსებული პანელური რადიატორების მონტაჟი, მიერთება არსებულ ქსელზე	კომ	5.00								
2		არსებული მორყეული პანელური რადიატორის გამაგრება-მონტაჟი	ცალი	35.00								
3		დ=15მმ დგუშ-პაერგამშვების შეკვლა რადიატორზე	ცალი	120.00								
4		მინაბოჭკოვანი პოლიეთილენის მილები დ=20მმ	გრძ.მ.	12.00								
5		მინაბოჭკოვანი პოლიეთილენის მილები დ=25მმ	გრძ.მ.	4.00								
6		მინაბოჭკოვანი პოლიეთილენის მილები დ=63მმ	გრძ.მ.	16.00								
7		დ=20მმ ვენტილით დამცვლის მოწყობა	ცალი	4.00								
8		ბურთ. პლასტ. ვენტილის მონტაჟი რადიატორზე დ=20მმ ცხ.წყლის	ცალი	10.00								
9		პლასტმასის ფასონური ნაწილები და სამაგრები	ცალი	120.00								
10		პლასტმასის ფასონური ნაწილები დ=63მმ	ცალი	4.00								
11		სამაგრები დ=20, 25 მმ რკინარეზინის	ცალი	130.00								
12		ქურო დ=20მმ მონტაჟი	ცალი	10.00								
13		წოლილების თბოიზოლაცია ფოლგოიანი მინაბამბით, ცელოფნითა და სკოჩით, დ=50მმ	კუბ.მ.	6.00								
14		სისტემის ჰიდრო გამოცდა	ერთჯერ.	1.00								
		ჯამი										
		ზედნაღები ხარჯები	%									
		ჯამი										
		მოგება	%									
		ჯამი 1										
		2. საქვების მოწყობილობა										იხ. ნახაზი
1		არსებული რკინის მილების დემონტაჟი	ტ	0.30								
2		არსებული ქვების პროფილაქტიკა -გაწმენდა	კომპლ	1.00								
3		ქვების მართვის პულტის მონტაჟი ქვებზე	კომპლ	1.00								
4		არსებული საფართოებელი ავზის პროფილაქტიკა და დაბერვა	კომპლ	1.00								
5		არსებული სანთურის დემონტაჟი დასაწყობება	კომპლ	1.00								
6		სანთურა სიმძლავრით 240კვ.ან მეტი, მონტაჟით	კომპლ	1.00								
7		არსებული საცირკულაციო ტუმბოს დემონტაჟი-მონტაჟი-გაშვება		2.00								
8		შემავსებელი ტუმბო	კომპლ	1.00								
9		საფართოებელი მემბრანული ავზი 300 ლიტრიანი	კომპლ	1.00								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
10		გადასვლა მეტალიდან პლასტმასზე 50/60მმ	ცალი	6.00								
11		ბურთულიანი პლასტმასის ვენტილი დ=63მმ(შიდა დიამეტრ) /ცხ.წყლის/	ცალი	6.00								
12		სამონტაჟო ხერელების მოწყობა-ამოღესვა	ცალი	2.00								
13		ქვების დამცავი სარქველი 3-ბარიანი დ=20მმ ვენტილზე	ცალი	2.00								
14		ავტომატური პაერგამშვები (ვანტუსი) დ=20მმ ვენტილზე	ცალი	4.00								
15		შემავესებელ, დამცვლისა და კანალიზაციის მოწყობა დ=25 პლასტმასის მილით	გრძ.მ.	20.00								
16		რკინისა და პლასტმასის ფასონური ნაწილები და მცირე დიამეტრის ვენტილები	ცალი	32.00								
17		პლასტმასის ფასონური ნაწილები დ=63მმ	ცალი	20.00								
18		პლასტმასის წყლის V=500 ლიტრიანი რეზერვუარის (აგზის) მონტაჟი	კომპლ	1.00								
19		პლასტმასის მილი დ=63მმ	გრძ.მ.	28.00								
20		თერმომანომეტრი დ=20მმ ვენტილზე		2.00								
21		დეფლექტორი დ=100მმ	ცალი	1.00								
22		ლითონის სავარცხელა დ=130მმ L=110სმ /3მაგისტრალური ხრახნით/	ცალი	2.00								
23		მიღების თბოიზოლაცია ფოლგაიზოლიანი მინერალური ბამბით,სისქით 50მმ	კუბ.მ.	1.00								
		ჯამი										
		მათ შორის: მოწყობილობა										
		სამშენებლო სამუშაოები										
		სამონტაჟო სამუშაოები										
		ზედნადები ხარჯები სამშენებლო სამუშაოებზე	%									
		ზედნადები ხარჯები სამონტაჟო სამუშაოებზე	%									
		ხელფასიდან										
		ჯამი										
		მოგება	%									
		2 ჯამი										
		3. საქვების ელექტრომომარაგება										იხ. ნახაზი
1		საქვების ელექტროფარი ა-ავტომატზე 5(ცალი	ცალი	1.00								
2		ვარვარანათურიანი სანათი "პლაფონი" სიმძლავრე 60 ვტ	ცალი	1.00								
3		ერთპოლუსიანი გამომრთველი 220ვ ძაბვაზე ერთკლავიშიანი	ცალი	1.00								
4		საშტეფსელო როზეტი მესამე დამამიწებელი კონტაქტით 220ვ	ცალი	1.00								
5		ვარვარა ნათურა 25-100ვტ	ცალი	1.00								
6		სპილენძის ძარღვიანი ორმაგიზოლაციანი კაბელი კვეთით 2X2,5მმ2	გრძ.მ.	30.00								
7		სპილენძის ძარღვიანი ორმაგიზოლაციანი კაბელი კვეთით 3X2,5მმ2	გრძ.მ.	30.00								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
8		ძაბვის ვარდნისა და ფაზა ნოლის დამცავი ელ.აგრეგატის მოწყობა	ცალი	1.00								
		ჯამი										
		ზედნადები ხარჯები ხელფასიდან	%									
		ჯამი										
		მოგება	%									
		3 ჯამი										
		4. თბოქსელი										იხ. ნახაზი
1		მიწის დამუშავება ხელით კვეთით 0,6X0,4მ, უკუნაყრა	გრძ.მ	84.00								
2		პლასტმასის გოფირებული მილის გაყვანა არხში დ=300მმ	გრძ.მ.	40.00								
3		გოფირებული პლასტმასის მილი დ=250	გრძ.მ.	44.00								
4		პლასტმასის მილი დ=63მმ	გრძ.მ.	252.00								
5		პლასტმასის ფასონური ნაწილები დ=75მმ	ცალი	80.00								
6		მაგისტრალური ხვრელების მოწყობა ამოვსება ჰიდროიოლაცია	ცალი	2.00								
7		გერმეტულად დახურული თბოქსელის თავისა და ბოლოს ამოვსება მინერალური ქაფით.	ცალი	3.00								
8		ახალი დ=63მმ მაგისტრალის მიერთება არსებულ დ=500მმ მაგისტრალზე	წერტ	6.00								
9		თბოქსელის მილების თბოიზოლაცია ფოლგაიზოლიანი მინერალური ბამბით და სკონით სისქით 50მმ	კუბ.მ.	3.00								
		ჯამი										
		ზედნადები ხარჯები	%									
		ჯამი										
		მოგება	%									
		ჯამი 4										
		1+2+3+4 თავების ჯამი										
		მასალების ტრანსპორტი	%	-								
		ჯამი										
		გაუთვალისწინებელი ხარჯები	%	5.00								
		ჯამი										
		დღგ	%	18.00								
		ჯამი										