

თეთრიწყაროს მუნიციპალიტეტი

თეთრიწყაროს მუნიციპალიტეტის სოფელ ვაშლოვანში და
სოფელ კლდეთში სტიქიის შედეგად დაზიანებული გზების
სარეაბილიტაციო სამუშაოების მრავალწლიანი (2016-2017 წ.წ.)
შესყიდვის სატენდერო დოკუმენტაცია

ელექტრონული ტენდერი

შესყიდვის სავარაუდო ღირებულება შეადგენს 375420 ლარს, დღგ-ს ჩათვლით.

სარჩევი

1. ინსტრუქცია ტენდერში მონაწილეთათვის
2. ტექნიკური დოკუმენტაცია
3. დამატებითი ინფორმაცია.
4. დანართი 1, რეკვიზიტები;
5. დანართი 2, ინფორმაცია საწარმოს მიერ გზის ან/და ხიდის სამშენებლო, სარეაბილიტაციო, სარეკონსტრუქციო სამუშაოების შესახებ.
6. დანართი N3. მატერიალურ-ტექნიკური ბაზის შეახებ.
7. დანართი N4. შესასრულებელი სამუშაოების გეგმა-გრაფიკი.
8. დანართი N5. შესასრულებელი სამუშაოების ხარჯთაღრიცხვა.
9. ნახაზები.

1. ინფორმაცია ტენდერში მონაწილეთათვის

სახელმწიფო შესყიდვების ერთიან ელექტრონულ სისტემაში (შემდგომში – სისტემა) შესყიდვის პროცედურები ხორციელდება საქართველოს კანონის „სახელმწიფო შესყიდვების შესახებ“ და „გამარტივებული შესყიდვის, გამარტივებული ელექტრონული ტენდერისა და ელექტრონული ტენდერის ჩატარების წესის შესახებ“ შესაბამისად. (<http://procurement.gov.ge/>)

პრედენდენტს არა აქვს უფლება წარმოადგინოს ალტერნატიული წინადადება.

ტექნიკური დოკუმენტაცია

1. სამუშაოები უნდა შესრულდეს ხელშეკრულების გაფორმებიდან 200 კალენდარული დღის ვადაში.

1.1 . დაფინანსების წყარო: 2016-2017 წ.წ. სახელმწიფო ბიუჯეტით (საქართველოს მთავრობის 2016 წლის 07 ივლისის N1340 განკარგულება).

1.2. სოფელ ვაშლოვნის გზის სარეაბილიტაციო სამუშაოების ღირებულება არ უნდა აღემატებოდეს 131966 ლარს, ხოლო კლდეისის გზის კი - 243454 ლარს.

2. შესრულებული სამუშაოების საგარანტიო ვადა მისი ექსპლუატაციაში მიღებიდან არის 1 (ერთი) წელი.

2.1 თუ საგარანტიო პერიოდში მოხდება დაზიანება, რომელია არ იქნება გამოწვეული სტიქიური მოვლენებით, არასწორი ექსპლუატაციით ან/და გარემოქანის უზომოდებით, მაშინ მიმწოდებელი ვალდებულია საკუთარი ხარჯებით უზრუნველყოს ექსპლუატაციის პროცესში წარმოქმნილი ხარვეზების აღმოფხვრა, შემსყიდველის წერილობითი მოთხოვნა არაუგვიანეს 10 (ათი) კალენდარული დღის ვადაში.

3. ანგარიშსწორების პირობები:

3.1 უნაღდო ანგარიშსწორება მიმწოდებელთან განხორციელდება ეტაპობრივად, ფაქტიურად შესრულებული სამუშაოების მიხედვით, მიმწოდებლის მიერ მათი შესრულების დამადასტურებელი დოკუმენტაციის (შემსყიდველის მიერ დამოწმებული) და საქართველოს კანონმდებლობით გათვალისწინებული შესაბამისი საგადასახადო დოკუმენტაციის წარმოდგენის საფუძველზე, მათი წარმოდგენიდან 10 სამუშაო დღის ვადაში.

3.2 ეტაპობრივი ანგარიშსწორება განხორციელდება სახელშეკრულებო ღირებულების 80%-ის ფარგლებში, ფაქტიურად შესრულებული სამუშაოების შესაბამისად 3.1 ქვეპუნქტის მოთხოვნათა გათვალისწინებით.

3.3. დასაშვებია წინასწარ ანგარიშსწორება, რომლის შემთხვევაში:

3.3.1 უნაღდო ანგარიშსწორება მიმწოდებელთან განხორციელდება ხელშეკრულების ღირებულების 30 %-ის წინასწარი გადახდით, მიმწოდებლის მიერ იდენტიური ოდენობის თანხაზე საბანკო დაწესებულების მიერ გაცემულ საბანკო გარანტიის წარმოდგენის შემდეგ, (თეთრ სიაში დარეგისტრირებული მიმწოდებლისთვის წარმოსადგენი საბანკო გარანტიის ოდენობა ნახევრდება), რომლის მოქმედების ვადაც არანაკლებ 30 კალენდარული დღით უნდა აღემატებოდეს სამუშაოების დასრულების საბოლოო ვადას. ხოლო შემდეგ კი ეტაპობრივად, ფაქტიურად შესრულებული სამუშაოების მიხედვით შემდეგი პირობებით

3.3.1.1 შუალედური ანგარიშსწორება მოხდება ხელშეკრულების ღირებულების 80%-ის ფარგლებში მიმწოდებლის მიერ სამუშაოების ეტაპობრივი შესრულების დროს, მიმწოდებლის მიერ მათი შესრულების დამადასტურებელი დოკუმენტაციის (ფორმა N2-ის), შესაბამისად გაფორმებული შუალედური მიღება-ჩაბარების აქტისა და საქართველოს კანონმდებლობით გათვალისწინებული შესაბამისი საგადასახადო დოკუმენტაციის წარმოდგენის საფუძველზე, მათი წარმოდგენიდან 10 სამუშაო დღის ვადაში. ფაქტიურად შესრულებული სამუშაოების ღირებულების 40% მიმართული იქნება გაცემული ავანსის დასაფარად, ხოლო დარჩენილი 60% ანაზღაურდება შემსყიდველის მიერ. აღნიშნული გრაფიკით ანგარიშსწორება განხორციელდება ავანსის სრულად ამოწურვამდე, ხოლო ამის შემდეგ კი ფაქტიურად შესრულებული სამუშაოების მიხედვით.

4. საბოლოო ანგარიშსწორება:

4.1 საბოლოო ანგარიშსწორება (სახელშეკრულებო ღირებულების 20%-ის ფარგლებში) მოხდება სამუშაოების დასრულების შემდეგ, ს.ს.ი.პ. - ლევან სამხარაულის სახელობის სასამართლო ექსპერტიზის ეროვნული ბიუროს ან სსიპ „აკრედიტაციის ერთიანი ეროვნული ორგანოს - აკრედიტაციის ცენტრი“-ს მიერ აკრედიტირებული პირის მიერ გაცემული სამშენებლო-საინჟინრო დასკვნისა, (რომელიც წარმოდგენილი უნდა იყოს სამუშაოების დასრულებისა და საბოლოო ფორმა #2-ის წარმოდგენიდან 60 კალენდარული დღის ვადაში. ექსპერტიზის ხარჯებს ფარავს მიმწოდებელი) და საბოლოო მიღება-ჩაბარების აქტის საფუძველზე, მისი გაფორმებიდან 15 სამუშაო დღის ვადაში.

4.2. სსიპ „აკრედიტაციის ერთიანი ეროვნული ორგანოს - აკრედიტაციის ცენტრი“-ს აკრედიტირებული პირის მიერ გაცემული სამშენებლო-საინჟინრო დასკვნის შემთხვევაში მიმწოდებელმა დასკვნასთან ერთად უნდა წარმოადგინოს დასკვნის გამცემის შესაბამისი აკრედიტაციის მოწმობის ასლი.

4.3 4.1 ქვეპუნქტით განსაზღვრულ ვადაში დასკვნის (წინამდებარე ქვეპუნქტის მოთხოვნათა გათვალისწინებით) წარმოუდგენლობის შემთხვევაში მიმწოდებელს დაეკისრება პირგასამტეხლო ყოველ ვადაგადაცილებულ დღეზე ხელშეკრულების ღირებულები 0,01%-ის ოდენობით. იმ შემთხვევაში, თუ ვადების გადაცდენისთვის პირგასამტეხლოს ჯამური თანხა გადააჭარბებს ხელშეკრულების ღირებულების 0,2%-ს შემსყიდველს უფლება აქვს შეწყვიტოს ხელშეკრულება და მოსთხოვოს მიმწოდებელს ჯარიმის გადახდა ან დაუკავოს გადასახდელი თანხიდან.

5. პრეტენდენტმა უნდა წარმოადგინოს: რეკვიზიტები, დანართი №1-ის მიხედვით, რომელიც ხელმოწერილი უნდა იყოს საწარმოს ხელმძღვანელის ან უფლებამოსილი პირის მიერ და დამოწმებული უნდა იქნეს საწარმოს ბეჭედით (ბეჭდის არსებობის შემთხვევაში).

6. ინფორმაცია პრეტენდენტის მიერ შესრულებული სამუშაოების შესახებ:

6.1 პრეტენდენტს უნდა გააჩნდეს გზის ან/და ხიდის სამშენებლო, სარეაბილიტაციო, სარეკონსტრუქციო სამუშაოების შესრულების გამოცდილება, რისთვისაც მან უნდა წარმოადგინოს ინფორმაცია საწარმოს მიერ 2013 წლის 01 იანვრიდან ამ ტენდერის გამოცხადებამდე პრეტენდენტის მიერ შესრულებულ გზის ან/და ხიდის სამშენებლო, სარეაბილიტაციო, სარეკონსტრუქციო სამუშაოებზე გაფორმებული ხელშეკრულებებისა და მათი შესრულების შესახებ დანართი N2-ის მიხედვით (ფაქტიურად შესრულებულ სამუშაოთა საერთო ღირებულება უნდა იყოს არანაკლებ 400000 ლარი. შესრულებულ სამუშაოებში იგულისხმება ის სამუშაოები, რომლებიც დასრულებულია და გაფორმებულია მათი შესრულების დამადასტურებელი საბოლოო მიღება-ჩაბარების აქტებით). დანართი N2 ხელმოწერილი უნდა იყოს საწარმოს ხელმძღვანელის ან უფლებამოსილი პირის მიერ და დამოწმებული უნდა იქნეს საწარმოს ბეჭედით /ბეჭდის არსებობის შემთხვევაში/. დანართში მითითებული ხელშეკრულებების და მიღება-ჩაბარების აქტების ასლები ატვირთული უნდა იქნეს ელექტრონულ სისტემაში. იმ შემთხვევაში თუ წარმოდგენილი დოკუმენტაციით შეუძლებელია ამ პუნქტით გათვალისწინებულ მოთხოვნებთან შესაბამისობის დადგენა, მაშინ პრეტენდენტმა ზემოხსენებულ დოკუმენტებთან ერთად უნდა წარმოადგინოს (სისტემაში ატვირთოს) მის მიერ ხსენებული ხელშეკრულების საფუძველზე შესრულებული სამუშაოების დამადასტურებელი დოკუმენტების (ფორმა N2-ები) ასლები, რომელიც დადასტურებული უნდა იყოს შემსყიდველი ორგანიზაციის მიერ.

6.2 იმ შემთხვევაში, თუ მიმწოდებლის მიერ წარმოდგენილი ხელშეკრულებ(ებ)ი, რომელიც არ განეკუთვნება სახელმწიფო შესყიდვებს და ვერ მოიძებნება სახელმწიფო შესყიდვების სააგენტოს ვებ-გვერდზე (www.procurement.gov.ge)-ზე, ასეთ შემთხვევაში შემსყიდველი უფლებამოსილია პრეტენდენტს მოსთხოვოს წარმოდგენილი ხელშეკრულებ(ებ)ის შესრულების დამადასტურებელი დოკუმენტები: ფორმა N2-ები, მიღება-ჩაბარების აქტები, საბანკო ამონაწერი, ანგარიშ-ფაქტურები და ა.შ. წარმოდგენილი დოკუმენტ(ებ)ი უნდა იყოს ხელმოწერილი და დამოწმებული ბეჭედით (ბეჭდის არსებობის შემთხვევაში).

7. პრეტენდენტს საკუთრებაში ან/და სარგებლობის უფლებით უნდა გააჩნდეს შესასრულებელი სამუშაოებისთვის საჭირო მანქანა-მექანიზმები. რისთვისაც უნდა წარმოადგინოს ინფორმაცია მატერიალურ-ტექნიკური ბაზის შესახებ დანართი №3-ის მიხედვით, რომელიც ხელმოწერილი უნდა იყოს საწარმოს ხელმძღვანელის ან უფლებამოსილი პირის მიერ და დამოწმებული უნდა იქნეს საწარმოს ბეჭედით (ბეჭდის არსებობის შემთხვევაში). დამატებით წარმოდგენილ იქნას (სისტემაში აიტვირთოს) ცხრილში შეყვანილი საკუთარი სატრანსპორტო საშუალებების ქონის შემთხვევაში - თოთოეული სატრანსპორტო საშუალების ტექნიკური პასპორტი, ხოლო სარგებლობის უფლებით ტრანსპორტის ქონის შემთხვევაში კი - მისთვის დროებით სარგებლობაში გადაცემის დამადასტურებელი დოკუმენტი.

8. პრეტენდენტმა უნდა წარმოადგინოს შესასრულებელი სამუშაოების გეგმა-გრაფიკი დანართი N4 -ის მიხედვით რომლის შედგენის დროს გათვალისწინებული უნდა იყოს შესასრულებელი სამუშაოების სპეციფიკა და თეთრიწყაროს მუნიციპალიტეტის კლიმატური პირობები. წარმოდგენილი გეგმა-გრაფიკი ხელმოწერილი უნდა იყოს საწარმოს ხელმძღვანელის ან უფლებამოსილი პირის მიერ და დამოწმებული უნდა იქნეს საწარმოს ბეჭედით (ბეჭდის არსებობის შემთხვევაში).

9. პრეტენდენტმა უნდა წარმოადგინოს ხარჯთაღრიცხვა, დანართი N5-ისა და მისი N1, N2 ცხრილების მიხედვით, რომელებიც ხელმოწერილი უნდა იყოს საწარმოს ხელმძღვანელის ან უფლებამოსილი პირის მიერ და დამოწმებული უნდა იქნეს საწარმოს ბეჭედით (ბეჭდის არსებობის შემთხვევაში).

9.1 ხარჯთაღრიცხვებში ზედნადები ხარჯებისა და გეგმიური მოგების პროცენტული ოდენობები განსაზღვრული უნდა იყოს საქართველოს მთავრობის 2014 წლის 14 იანვრის №55 დადგენილების შესაბამისად.

9.2 ხარჯთაღრიცხვაში გათვალისწინებული ხარჯის პროცენტული ოდენობის (3%-ის) შეცვლა დაუშვებელია:

9.3 ხარჯთაღრიცხვაში ნებისმიერი პუნქტის/ქვეპუნქტის 0 (ნულით) განფასების შემთხვევაში, სამუშაოები შესრულების შემდგომ არ მოხდება მისი ანაზღაურება.

9.4 ხარჯთაღრიცხვაში ციფრები დამრგვალებული უნდა იყოს მეასედებამდე. (0.00)

10. მე-5, მე-6, მე-7, მე-8 და მე-9 პუნქტებით გათვალისწინებული მონაცემები უნდა აიტვირთოს ელექტრონულ სისტემაში.

11. ფასის ცვლილების შემთხვევაში პრეტენდენტმა უნდა წარმოადგინოს მის მიერ ელექტრონულ სისტემაში საბოლოოდ დაფიქსირებული სატენდერო წინადადების ფასის შესაბამისი ხარჯთაღრიცხვა დანართი N5-ისა და მისი N1, N2 ცხრილების მიხედვით, „გამარტივებული შესყიდვის, გამარტივებული ელექტრონული ტენდერისა და ელექტრონული ტენდერის ჩატარების წესი“-ს სახელმწიფო შესყიდვების სააგენტოს თავმჯდომარის 2011 წლის 07 აპრილის №9 ბრძანების მე-12 მუხლის მე-17 პუნქტის შესაბამისად.

12. ხელშეკრულების შესრულების უზრუნველყოფის გარანტია:

12.1. ტენდერში გამოყენებული იქნება ხელშეკრულების შესრულების უზრუნველყოფის საბანკო გარანტია, ხელშეკრულების საერთო ღირებულების 5%-ის ოდენობით, ხოლო იმ შემთხვევაში თუ ელექტრონული ვაჭრობის შედეგად, გამარჯვებული მიმწოდებლის მიერ სისტემაში დაფიქსირებული საბოლოო ფასი შესყიდვის ობიექტის სავარაუდო ღირებულების 20%-ით ან მეტი ოდენობით შემცირდება, მაშინ მიმწოდებელი ვალდებულია „გამარტივებული შესყიდვის, გამარტივებული ელექტრონული ტენდერისა და ელექტრონული ტენდერის ჩატარების წესი“-ს სახელმწიფო შესყიდვების სააგენტოს თავმჯდომარის 2011 წლის 07 აპრილის №9 ბრძანების მე-21 მუხლის პირველი პუნქტის „ბ“ ქვეპუნქტის საფუძველზე, ხელშეკრულების გაფორმებისას შემსყიდველს წარუდგინოს ხელშეკრულების შესრულების უზრუნველყოფის საბანკო გარანტია ხელშეკრულების საერთო ღირებულების 10%-ის ოდენობით.

12.2. ხელშეკრულების შესრულების უზრუნველყოფის საბანკო გარანტია გაცემული უნდა იყოს საბანკო დაწესებულების მიერ და მისი მოქმედების ვადა არანაკლებ 30 კალენდარული დღით უნდა აღმატებოდეს ხელშეკრულებით გათვალისწინებული ობიექტის მიწოდების ვადას.

13. შესყიდვის სავარაუდო ღირებულებაზე 20%-ზე მეტით ფასდაკლების შემთხვევაში.

13.1 იმ შემთხვევაში, თუ ტენდერში ელექტრონული ვაჭრობის შედეგად ყველაზე დაბალი ფასის მქონე პრეტენდენტის მიერ სისტემაში დაფიქსირებული საბოლოო ფასი 20%-ით ან მეტით დაბალია შესყიდვის ობიექტის სავარაუდო ღირებულებაზე, „გამარტივებული შესყიდვის, გამარტივებული ელექტრონული ტენდერისა და ელექტრონული ტენდერის ჩატარების წესი“-ს სახელმწიფო შესყიდვების სააგენტოს თავმჯდომარის 2011 წლის 07 აპრილის №9 ბრძანების მე-11 მუხლის მე-2¹ პუნქტის შესაბამისად პრეტენდენტი ვალდებულია ფასწარმოქმნის ადეკვატურობა და ხარჯთაღრიცხვის ხარისხთან შესაბამისობა დაასაბუთოს სსიპ „ლევან სამხარაულის სახელობის სასამართლო ექსპერტიზის ეროვნულ ბიურო“-ს დასკვნით ან სსიპ „აკრედიტაციის ერთიანი ეროვნული ორგანოს - აკრედიტაციის ცენტრი“-ს მიერ აკრედიტებული იმ პირის მიერ გაცემული დასკვნით, რომელსაც გააჩნია აკრედიტაცია ამ პუნქტით განსაზღვრული მომსახურების სფეროში. მომსახურების ხარჯებს დაფარავს პრეტენდენტი.

13.2 ტექნიკური დოკუმენტაციის 13.1 პუნქტში განხილული ფაქტის დადგომის შემთხვევაში, მაგრამ აუცილებლად ტენდერისათვის „გამარჯვებული გამოვლენილია“ სტატუსის მინიჭებამდე, „გამარტივებული შესყიდვის, გამარტივებული ელექტრონული ტენდერისა და ელექტრონული ტენდერის ჩატარების წესი“-ს სახელმწიფო შესყიდვების სააგენტოს თავმჯდომარის 2011 წლის 07 აპრილის №9 ბრძანების მე-12 მუხლის მე-12 პუნქტის შესაბამისად სატენდერო კომისიის მიერ პრეტენდენტს მოეთხოვება, ტექნიკური დოკუმენტაციის 13.1 პუნქტში მოთხოვნილი დასკვნის სისტემის მეშვეობით წარმოდგენა. იმ შემთხვევაში თუ აღნიშნული დასკვნა გაცემული იქნება სსიპ „აკრედიტაციის ერთიანი ეროვნული ორგანოს - აკრედიტაციის ცენტრი“-ს მიერ აკრედიტირებული პირის მიერ, მაშინ პრეტენდენტმა დასკვნასთან ერთად უნდა წარმოადგინოს (დასკვნის გამცემის) შესაბამისი აკრედიტაციის მოწმობის ასლი.

13.3 დასკვნის დედნის წარმოდგენის ვალდებულება პრეტენდენტს დაუდგება ხელშეკრულების გაფორმების მომენტისათვის (ასეთი ფაქტის დადგომის შემთხვევაში).

13.4 პრეტენდენტის მიერ წარმოდგენილი დასკვნის დედანი რჩება შემსყიდველ ორგანიზაციაში და დაბრუნებას არ ექვემდებარება.

13.5 პრეტენდენტის მიერ 13.2 პუნქტის შესაბამისად წარმოდგენილი დასკვნა დაზუსტებას არ ექვემდებარება.

13.6 დასკვნის წარმოუდგენლობა ან/და უარყოფითი დასკვნის (შეუსაბამო: სატენდერო განცხადებასთან, სატენდერო დოკუმენტაციასთან ან/და სისტემის მეშვეობით პრეტენდენტის მიერ წარმოდგენილ ტექნიკურ/დაზუსტებულ დოკუმენტაციასთან), წარმოდგენა ან საჭიროების შემთხვევაში, 13.1 და 13.2 ქვეპუნქტების მოთხოვნებთან შესაბამისი აკრედიტაციის მოწმობის ასლის წარმოუდგენლობა გამოიწვევს პრეტენდენტის დისკვალიფიკაციას.

14. საკვალიფიკაციო მოთხოვნები:

საკვალიფიკაციო მოთხოვნების თანახმად, პრედენდენტმა უნდა წარმოადგინოს შემდეგი დოკუმენტები:

14.1 იურიდიული პირებისათვის:

- ა) ამონაწერი მეწარმეთა და არასამეწარმეო (არაკომერციული) იურიდიული პირების რეესტრიდან.
- ბ) ცნობა შემოსავლების სამსახურიდან ბიუჯეტის მიმართ დავალიანების არ ქონის შესახებ.
- გ) ცნობა საქართველოს საჯარო რეესტრის ეროვნული სააგენტოდან, იურიდიული პირის ქონებაზე საჯარო სამართლებრივი შეზღუდვის (ყადაღის) არ არსებობის შესახებ.
- ე) ცნობა/ამონაწერი, აღსრულების ეროვნული ბიუროდან, მოვალეთა რეესტრში საწარმოს რეგისტრაციის არ არსებობის შესახებ.

14.2 ფიზიკური პირებისათვის:

- ა) პირადობის მოწმობის ან პასპორტის ასლი.
- ბ) ამონაწერი მეწარმეთა და არასამეწარმეო (არაკომერციული) იურიდიული პირების რეესტრიდან.
- გ) ცნობა შემოსავლების სამსახურიდან ბიუჯეტის მიმართ დავალიანების არ ქონის შესახებ.
- დ) ცნობა საქართველოს საჯარო რეესტრის ეროვნული სააგენტოდან, იურიდიული პირის ქონებაზე საჯარო სამართლებრივი შეზღუდვის (ყადაღის) არ არსებობის შესახებ.

15. ადმინისტრაციული ორგანოებიდან წარმოსადგენი საკვალიფიკაციო მონაცემების დამადასტურებელი დოკუმენტები გაცემულ უნდა იყოს „გამარტივებული შესყიდვის, გამარტივებული ელექტრონული ტენდერისა და ელექტრონული ტენდერის ჩატარების წესი“-ს მე-2 მუხლის პირველი პუნქტის „ლ“ ქვეპუნქტით გათვალისწინებული ეტაპის დაწყების შემდეგ; ხოლო არარეზიდენტი პრეტენდენტის შემთხვევაში - საკვალიფიკაციო მონაცემების დამადასტურებელი დოკუმენტები ზემოხსენებული წესის მე-2 მუხლის პირველი პუნქტის „ლ“ ქვეპუნქტით გათვალისწინებული ეტაპის დაწყებამდე არაუგვიანეს ოცდაათი დღისა.

16. პირველი პუნქტით გათვალისწინებული საკვალიფიკაციო მონაცემების დამადასტურებელი დოკუმენტების ასლები წარმოდგენილი უნდა იქნეს „გამარტივებული შესყიდვის, გამარტივებული ელექტრონული ტენდერისა და ელექტრონული ტენდერის ჩატარების წესი“-ს სახელმწიფო შესყიდვების სააგენტოს თავმჯდომარის 2011 წლის 07 აპრილის №9 ბრძანების მე-12 მუხლის მე-17 პუნქტის გათვალისწინებით. არარეზიდენტმა პრეტენდენტ(ებ)მა უნდა წარმოადგინონ თავიანთი ქვეყნის შესაბამისი უფლებამოსილი ორგანოების მიერ გაცემული საკვალიფიკაციო მონაცემების დამადასტურებელი დოკუმენტები, რომლებსაც თან უნდა დაერთოს ნოტარიულად დამოწმებული თარგმანი ქართულ ენაზე. იმ შემთხვევაში თუ პრეტენდენტი არ წარმოადგენს საკვალიფიკაციო მონაცემების დამადასტურებელ დოკუმენტებს ან მის მიერ წარმოდგენილი საკვალიფიკაციო მონაცემების დამადასტურებელი დოკუმენტები არ შეესაბამება სატენდერო განცხადებას ან/და სატენდერო დოკუმენტაციას სატენდერო კომისია „გამარტივებული შესყიდვის, გამარტივებული ელექტრონული ტენდერისა და ელექტრონული ტენდერის ჩატარების წესი“-ს სახელმწიფო შესყიდვების სააგენტოს თავმჯდომარის 2011 წლის 07 აპრილის №9 ბრძანების მე-13 მუხლის მე-2 პუნქტების „გ“ და „ე“ ქვეპუნქტის შესაბამისად მოახდენს პრეტენდენტის დისკვალიფიკაციას.

17. ტექნიკური და საკვალიფიკაციო მოთხოვნების დამადასტურებელი დოკუმენტების წარდგენა შესაძლებელია განხორციელდეს როგორც ქართულ, ისე უცხოურ ენებზე. დოკუმენტების უცხოურ ენაზე წარმოდგენის შემთხვევაში, მათ უნდა დაერთოს საქართველოს კანონმდებლობით დადგენილი წესით შესრულებული (ნოტარიულად დამტკიცებული) თარგმანები ქართულ ენაზე. დოკუმენტაციასთან დაკავშირებული სადავო საკითხების გადაწყვეტისას უცხოურენოვან დოკუმენტსა და მის ქართულ ენაზე შესრულებულ თარგმანს შორის პრიორიტეტის მინიჭების საკითხს გადაწყვეტს სატენდერო კომისია.

18. ტექნიკური დავალება

ცხრილი N1

თეთრიწყაროს მუნიციპალიტეტის სოფელ ვაშლოვანში სტიქიის შედეგად დაზიანებული გზის რეაბილიტაციის სამუშაოები

№	საფუძველი	სამუშაოს დასახელება	ნორმატიული რესურსი		
			განზ.	ერთეულში	სულ
1	2	3	4	5	6
თავი 1. გზის საფარის მოწყობა					
1	1-33-3	გზის არსებული საფარის გაფხვიერება ბუდლოზერ-გამაფხვიერებელით საშ. 20სმ სიღრმეზე	1000მ3		1.875
		ბუდლოზერი-გამაფხვიერებელი 108ცხ.ძ.	მ/სთ	1.00	1.875
2	27-4-2	გაფხვიერებული საფარის პროფილირება და დატკეპნა	1000მ2		1.875
		შრომითი რესურსები	კაც/სთ	22.40	42.00
		ავტოგრეიდერი საშუალო ტიპის 108ცხ.ძ.	მ/სთ	3.24	6.08
		სატკეპნი საგზ. თვითმავალი პნეუმოსვლაზე 16ტ	მ/სთ	2.54	4.76
		სხვა მასალები	ლარი	11.60	21.75
3	27-10-1	მონადენი წყლით გარეცხილი გზის მონაკვეთების შეესება ქვიშა-ხრეშოვანი მასალით (IV ჩიხი პკ22+00--პკ22+50)	1000მ2		0.18
		შრომითი რესურსები	კაც/სთ	42.90	7.72
		ავტოგრეიდერი საშუალო ტიპის 108ცხ.ძ.	მ/სთ	2.69	0.48
		სატკეპნი საგზ. თვითმავალი პნეუმოსვლაზე 18ტ	მ/სთ	0.41	0.07
		სატკეპნი საგზ. თვითმავალი გლუვი 5ტ	მ/სთ	7.60	1.37
		სატკეპნი საგზ. თვითმავალი გლუვი 10ტ	მ/სთ	7.40	1.33
		მოსარწყავ-მოსარეცხი მანქანა 6000ლ	მ/სთ	1.48	0.27
		მასალები:			
		ქვიშა-ხრეშოვანი მასალა, ზიდეა 30კმ-ზე	მ3	პროექტ.	108.00
4	27-10-1	გზის საფარის მოწყობა ქვიშა-ხრეშოვანი მასალით	1000მ2		11.048
		შრომითი რესურსები	კაც/სთ	42.90	473.96
		ავტოგრეიდერი საშუალო ტიპის 108ცხ.ძ.	მ/სთ	2.69	29.72
		სატკეპნი საგზ. თვითმავალი პნეუმოსვლაზე 18ტ	მ/სთ	0.41	4.53
		სატკეპნი საგზ. თვითმავალი გლუვი 5ტ	მ/სთ	7.60	83.96
		სატკეპნი საგზ. თვითმავალი გლუვი 10ტ	მ/სთ	7.40	81.76
		მოსარწყავ-მოსარეცხი მანქანა 6000ლ	მ/სთ	1.48	16.35
		მასალები:			
		ქვიშა-ხრეშოვანი მასალა, ზიდეა 30კმ-ზე	მ3	პროექტ.	1930.41
5	27-11-1	გზის საფარის მოწყობა ბუნებრივი ქვის ღორღით	1000მ2		1.00
		შრომითი რესურსები	კაც/სთ	33.00	33.00
		ავტოგრეიდერი საშუალო ტიპის 108ცხ.ძ.	მ/სთ	2.58	2.58
		სატკეპნი საგზ. თვითმავალი პნეუმოსვლაზე 18ტ	მ/სთ	0.41	0.41
		სატკეპნი საგზ. თვითმავალი გლუვი 5ტ	მ/სთ	11.20	11.20
		სატკეპნი საგზ. თვითმავალი გლუვი 10ტ	მ/სთ	24.80	24.80
		მოსარწყავ-მოსარეცხი მანქანა 6000ლ	მ/სთ	4.14	4.14
		მასალები:			
		ღორღი, ფრაქცია 10-20მმ	მ3	15.00	15.00
6	27-10-1	ბუნებრივი ქვის (ბაზალტის) ღორღი, ფრაქცია 40-70მმ, ზიდეა 30კმ-ზე	მ3	პროექტ.	206.25
		გზის საფარის მოწყობა ქვიშა-ხრეშოვანი მასალით I ჩიხთან	1000მ2		0.075
		შრომითი რესურსები	კაც/სთ	42.90	3.22
		ავტოგრეიდერი საშუალო ტიპის 108ცხ.ძ.	მ/სთ	2.69	0.20
		სატკეპნი საგზ. თვითმავალი პნეუმოსვლაზე 18ტ	მ/სთ	0.41	0.03
		სატკეპნი საგზ. თვითმავალი გლუვი 5ტ	მ/სთ	7.60	0.57
		სატკეპნი საგზ. თვითმავალი გლუვი 10ტ	მ/სთ	7.40	0.56
		მოსარწყავ-მოსარეცხი მანქანა 6000ლ	მ/სთ	1.48	0.11
		მასალები:			
		ქვიშა-ხრეშოვანი მასალა, ზიდეა 30კმ-ზე	მ3	პროექტ.	20.00

		თავი 2. სანიაღვრე არხების მოწყობა			
7	1-17-3	ტრაპეციისმაგვარი მიწის კიუვეტის მოწყობა ექსკავატორით, გამომუშავებული გრუნტის ავტოთვიმცდელზე დატვირთვით	1000მ3		0.37015
		შრომითი რესურსები	კაც/სთ	677.00	250.59
		0,65მ3 კოვშიანი ექსკავატორი მუხლუხა სვლაზე	მ/სთ	57.80	21.39
		ბუღდოზერი სხვა სახის მშენებლობაზე 108ცხ.ძ.	მ/სთ	12.50	4.63
		სხვა მასალები	ლარი	2.82	1.04
8	ს.რ.ფ.კ.	გამომუშავებული გრუნტის ზიდვა 5კმ-ზე	მ3		370.15
9	1-80-3	ტრაპეციისმაგვარი მიწის კიუვეტის მოწყობა ხელით, გამომუშავებული გრუნტის გვერდულზე დაყრით	100მ3		0.791
		შრომითი რესურსები	კაც/სთ	206.00	162.95
10	ს.რ.ფ.კ.	გამომუშავებული გრუნტის დატვირთვა ავტოთვიმცდელზე და ზიდვა 5კმ-ზე	მ3		79.10
11	1-29-3	გზის გვერდულების დამუშავება ბუღდოზერით 10მ- მდე გადაადგილებით	1000მ3		0.01
		ბუღდოზერი სხვა სახის მშენებლობაზე 80ცხ.ძ.	მ/სთ	19.10	0.19
12	1-11-9	გრუნტის დამუშავება 0,65მ3 ტევადობის ექსკავატორით რკ/ბეტონის ანაკრები და მონოლითური, ასევე V-ს მაგვარი ღარების მოსაწეობად, გრუნტის გვერდზე დაყრით	1000მ3		0.0631
		შრომითი რესურსები	კაც/სთ	9.96	0.63
		0,65მ3 კოვშიანი ექსკავატორი მუხლუხა სვლაზე	მ/სთ	22.30	1.41
13	ს.რ.ფ.კ.	გამომუშავებული გრუნტის დატვირთვა ავტოთვიმცდელზე და ზიდვა 5კმ-ზე	მ3		63.10
14	27-5-6	რკ/ბეტონის მონოლითური ღარის მოწყობა (15,0გრძ.მ.)	100მ3		0.0563
		შრომითი რესურსები	კაც/სთ	1320.00	74.316
		სხვა მანქანები	ლარი	143.00	8.05
		მასალები:			
		ხის მასალა ყალიბისათვის	მ3	12.50	0.70
		სასაქონლო ბეტონი მძიმე მ-300	მ3	102.00	5.74
		არმატურა ა-III კლასის ღ=14მმ	გრძ.მ.	პროექტ.	210.00
		არმატურა ა-III კლასის ღ=10მმ	გრძ.მ.	პროექტ.	195.00
		ბიტუმის მასტიკა	ტ	1.93	0.109
		ქვიშა-ხრეშოვანი მასალა, ზიდვა 30კმ-ზე	მ3	პროექტ.	1.50
		სხვა მასალები	ლარი	49.00	2.76
15	27-5-6	რკ/ბეტონის ანაკრები ღარების მოწყობა (29,0გრძ.მ.)	100მ3		0.0464
		შრომითი რესურსები	კაც/სთ	342.00	15.869
		ამწე საავტომობილო სვლაზე 10ტ	მ/სთ	113.00	5.24
		მასალები:			
		რკ/ბეტონის ღარი ცალფა არმირებით 0,45X0,5X1,0მ	ცალი	პროექტ.	29.00
		სასაქონლო ბეტონი მძიმე მ-250	მ3	9.20	0.43
		ბიტუმის მასტიკა	ტ	1.93	0.090
		ქვიშა-ხრეშოვანი მასალა, ზიდვა 30კმ-ზე	მ3	პროექტ.	7.22
16	7-17-7	ლითონის ცხაურების დამზადება და მოწყობა (34გრძ.მ.)	ტ		2.18
		შრომითი რესურსები	კაც/სთ	34.00	74.120
		მასალები:			
		არმატურა ა-III კლასის ღ=20მმ	ტ	პროექტ.	0.068
		კუთხოვანა 100X100X7მმ	გრძ.მ.	პროექტ.	68.00
		კუთხოვანა 80X40X6მმ	გრძ.მ.	პროექტ.	262.4
		ელექტროდი ელ.შედულების ღ=4მმ	კმ	10.00	21.80
		თავი 3. ხელენური ნაგებობების მოწყობა			
17	27-24-17 27-24-18 27-29	რკ/ბეტონის V-ს მაგვარი წყალსაგდები ღარის მოწყობა	1000მ3		0.096
		შრომითი რესურსები 405-5*4,64+11,7=393,5	კაც/სთ	393.50	37.78
		მოსარწყავ-მოსარეცხი მანქანა 6000ლ	მ/სთ	22.60	2.17
		სხვა მანქანები	ლარი	13.50	1.296
		მასალები:			
		არმატურა ა-III კლასის ღ=12მმ	ტ	პროექტ.	0.855
		სასაქონლო ბეტონი მძიმე მ-350 k=1,02	მ3	პროექტ.	14.84
		ღორღი, ფრაქცია 10-20მმ, საგებისათვის k=1,18	მ3	პროექტ.	14.50
		ქვიშა-ხრეშოვანი მასალა, ზიდვა 30კმ-ზე	მ3	პროექტ.	16.00
		სხვა მასალები	ლარი	6.40	0.614
18	საბაზრო	სკოლასთან და I ჩიხთან არსებული ღ=1500მმ და ღ=1000მმ ბეტონის მიღხიდების გაწმენდა ხელით	გრძ.მ.		20.00

ცხრილი N2

თეთრიწყაროს მუნიციპალიტეტის სოფელ კლდეისში სტიქიის შედეგად
დაზიანებული გზის რეაბილიტაციის სამუშაოები

№	საფუძველი	სამუშაოს დასახელება	ნორმატიული რესურსი		
			განზ.	ერთეულზე	სულ
1	2	3	4	5	6
		თავი 1. გზის საფარის მოწყობა			
1	27–10–1	გზის საფარის მოწყობა ქვიშა-ხრეშოვანი მასალით	1000მ2		13.60
		შრომითი რესურსები	კაც/სთ	42.90	583.44
		ავტოგრეიდერი საშუალო ტიპის 108ცხ.ძ.	მ/სთ	2.69	36.584
		სატკეპნი საგზ. თვითმავალი პნევმოსვლაზე 18ტ	მ/სთ	0.41	5.576
		სატკეპნი საგზ. თვითმავალი გლუვი 5ტ	მ/სთ	7.60	103.36
		სატკეპნი საგზ. თვითმავალი გლუვი 10ტ	მ/სთ	7.40	100.64
		მოსარწყავ-მოსარეცხი მანქანა 6000ლ	მ/სთ	1.48	20.128
		მასალები:			
		ქვიშა-ხრეშოვანი მასალა, ზიდვა 75კმ-ზე	მ3	პროექტ.	1659.20
2	27–11–1	გზის საფარის მოწყობა ბუნებრივი ქვის ღორღით	1000მ2		2.70
		შრომითი რესურსები	კაც/სთ	33.00	89.10
		ავტოგრეიდერი საშუალო ტიპის 108ცხ.ძ.	მ/სთ	2.58	6.966
		სატკეპნი საგზ. თვითმავალი პნევმოსვლაზე 18ტ	მ/სთ	0.41	1.107
		სატკეპნი საგზ. თვითმავალი გლუვი 5ტ	მ/სთ	11.20	30.24
		სატკეპნი საგზ. თვითმავალი გლუვი 10ტ	მ/სთ	24.80	66.96
		მოსარწყავ-მოსარეცხი მანქანა 6000ლ	მ/სთ	4.14	11.178
		მასალები:			
		ღორღი, ფრაქცია 10-20მმ	მ3	15.00	40.50
		ბუნებრივი ქვის (ბაზალტის) ღორღი, ფრაქცია 40-70მმ, ზიდვა 75კმ-ზე	მ3	პროექტ.	297.00
		თავი 2. სანიაღვრე არხების მოწყობა			
3	1–17–3	ტრაპეციისმაგვარი მიწის კიუვეტის მოწყობა	1000მ3		1.841
		შრომითი რესურსები	კაც/სთ	677.00	1246.357
		0,65მ3 კოეშიანი ექსკავატორი მუხლუხა სვლაზე	მ/სთ	57.80	106.4098
		ბუღდოზური სხვა სახის მშენებლობაზე 108ცხ.ძ.	მ/სთ	12.50	23.0125
		სხვა მასალები	ლარი	2.82	5.19162
4	ს.რ.ფ.კ.	გამომუშავებული გრუნტის ზიდვა 5კმ-ზე	მ3		1841.00
5	1–80–3	ტრაპეციისმაგვარი მიწის კიუვეტის მოწყობა ხელით, გამომუშავებული გრუნტის გვერდულზე დაყრით	100მ3		2.335
		შრომითი რესურსები	კაც/სთ	206.00	481.01
6	1–84–3	კლდოვანი გრუნტის დამუშავება ტრაპეციისმაგვარი მიწის კიუვეტის მოსაწყობად, გამომუშავებული გრუნტის გვერდულზე დაყრით	100მ3		2.305
		შრომითი რესურსები	კაც/სთ	592.00	1364.56
		სანგრევი ჩაქუნები მომუშავე მოძრავ კომპრესორზე	მ/სთ	410.00	945.05
7	ს.რ.ფ.კ.	გამომუშავებული გრუნტის დატვირთვა ავტოთვითმცლელზე და ზიდვა 5კმ-ზე	მ3		464.00
		თავი 3. ხელოვნური ნაგებობების მოწყობა			
8	1–11–9	გრუნტის დამუშავება 0,65მ3 ტევადობის ექსკავატორით მიღხიდების მოსაწყობად, გრუნტის გვერდზე დაყრით	1000მ3		0.073
		შრომითი რესურსები	კაც/სთ	9.96	0.72708
		0,65მ3 კოეშიანი ექსკავატორი მუხლუხა სვლაზე	მ/სთ	22.30	1.6279
9	30–42–1	მიღხიდების საფენის მოწყობა ქვიშა-ხრეშოვანი მასალით	1მ3		13.62
		შრომითი რესურსები	კაც/სთ	1.63	22.2006
		მასალები:			
		ქვიშა-ხრეშოვანი მასალა, ზიდვა 75კმ-ზე	მ3	პროექტ.	13.62
		სხვა მანქანები	ლარი	0.06	0.8172
10	30–38–2	რკ/ბეტონის დ=1500მმ მილის მოწყობა (10,0მ)	1მ3		12.40
		შრომითი რესურსები	კაც/სთ	1.99	24.676
		ამწე საავტომობილო სვლაზე 10ტ	მ/სთ	0.75	9.30
		მასალები:			
		რკ/ბეტონის მილი დ=1500მმ, h=2,11მ, V=1,24მ3	ცალი	პროექტ.	5.00
		სხვა მასალები	ლარი	0.40	4.96

11	30—42—2	ფოლადის მიღების მოწყობა	1მ		65.00
		შრომითი რესურსები	კაც/სთ	12.80	832.00
		ამწვე საავტომობილო სველაზე 10ტ	მ/სთ	0.47	30.55
		სხვა მანქანები	ლარი	0.45	29.25
		მასალები:			
		ფოლადის მილი დ=425X5მმ	გრძ.მ.	პროექტ.	22.00
		ფოლადის მილი დ=530X5მმ	გრძ.მ.	პროექტ.	18.00
		ფოლადის მილი დ=820X5მმ	გრძ.მ.	პროექტ.	25.00
		ბიტუმის მასტიკა	ტ	0.005	0.325
12	საბაზრო	მილხიდების წინ წყალდამტკერი ფრთების მოწყობა გაბიონის კალათით	ცალი		9.00
		მასალები:			
		გაბიონის კალათა უჯრედით 1,5X1,0X0,5მ	ცალი	პროექტ.	9.00
		ფლეთილი ქვა გაბიონისთვის	მ3	პროექტ.	6.75
13	1—81—4	ქვიშა-ხრეშოვანი მასალის მიყრა დატკეპნით მილხიდებთან	100მ3		0.35
		შრომითი რესურსები	კაც/სთ	143.00	50.05
		მასალები:			
		ქვიშა-ხრეშოვანი მასალა, ზიდვა 75კმ-ზე	მ3	პროექტ.	34.34
		თავი 4. სხვა სამუშაოები			
14	1—11—9	კლდეების თავზე არსებული გრუნტის დამუშავება 0,65მ3 ტევადობის ექსკავატორით, გრუნტის გვერდზე დაყრით	1000მ3		0.040
		შრომითი რესურსები	კაც/სთ	9.96	0.3984
		0,65მ3 კოვშიანი ექსკავატორი მუხლუხა სველაზე	მ/სთ	22.30	0.892
15	1—11—9	გზის გვერდულებთან ჩამოყრილი გრუნტის დამუშავება 0,65მ3 ტევადობის ექსკავატორით, გრუნტის გვერდზე დაყრით	1000მ3		0.360
		შრომითი რესურსები	კაც/სთ	9.96	3.5856
		0,65მ3 კოვშიანი ექსკავატორი მუხლუხა სველაზე	მ/სთ	22.30	8.028
16	1—11—9	პკ19+00-თან არსებული კლდის დამზრალი ნაწილის დამუშავება 0,65მ3 ტევადობის ექსკავატორით, გრუნტის გვერდზე დაყრით	1000მ3		0.100
		შრომითი რესურსები	კაც/სთ	9.96	0.996
		0,65მ3 კოვშიანი ექსკავატორი მუხლუხა სველაზე	მ/სთ	22.30	2.23
17	ს.რ.ფ.კ.	გამომუშავებული გრუნტის დატვირთვა ავტოთვითმცლელზე და ზიდვა 5კმ-ზე	მ3		500.00
18	საბაზრო	არსებული დ=100მმ ბეტონის მილხიდების გაწმენდა ხელით	გრძ.მ.		30.00
19	1—112—1 1—114—1	გზის გვერდით არსებული ბუჩქნარის გაწეხვა, მოგროვება და დაწვა	1 ჰა		0.20
		შრომითი რესურსები	კაც/სთ	51.50	10.30
		ამომძიკველ-მემგროვებელი ტრაქტორით 108ცხ.ძ.	მ/სთ	3.58	0.716
		სხვა მანქანები	ლარი	0.03	0.006
		სხვა მასალები	ლარი	2.42	0.484

დამატებითი ინფორმაცია

სატენდერო დოკუმენტაციასთან დაკავშირებული განმარტებების მიღება პრეტენდენტს შეუძლია სისტემის - კითხვა/პასუხის მოდულის მეშვეობით ან/და მუნიციპალიტეტის გამგეობაში: გამგეობის ინფრასტრუქტურის განვითარების, მშენებლობისა და არქიტექტურის სამსახურის უფროსი - სიმონ გულედანი ტელ: (577 95 50 77); გამგეობის შესყიდვების განყოფილების უფროსი - ნიკოლოზ ტატიშვილი ტელ: (574 097490).

ხელშეკრულების პირობების საბოლოო ვარიანტი შესაძლოა დაზუსტდეს ან დაიხვეწოს ტენდერში გამარჯვებულ პრეტენდენტთან ხელშეკრულების გაფორმების პროცესში

ხელშეკრულება
სახელმწიფო შესყიდვის შესახებ N

ქ. თეთრიწყარო

----- 2016 წელი

ერთის მხრივ **თეთრიწყაროს მუნიციპალიტეტი** (შემდგომში "შემსყიდველი") წარმოდგენილი მისი გამგებლის პირველი მოადგილის ერეკლე კუხიანიძის სახით და მეორეს მხრივ -----(შემდგომში "მიმწოდებელი") წარმოდგენილი ----- სახით, სახელმწიფო შესყიდვების კანონმდებლობის, საქართველოს მთავრობის 2016 წლის 07 ივლისის N1340 განკარგულებისა და მიმწოდებლის სატენდერო წინადადების საფუძველზე, ელექტრონული ტენდერის (NSPA-----) ჩატარების შედეგად დებენ წინამდებარე სახელმწიფო შესყიდვის შესახებ ხელშეკრულებას შემდეგზე:

1. ხელშეკრულებაში გამოყენებული ტერმინთა განმარტებები

- 1.1. "ხელშეკრულება სახელმწიფო შესყიდვის შესახებ" (შემდგომში - "ხელშეკრულება") - შემსყიდველსა და მიმწოდებელს შორის დადებული წინამდებარე ხელშეკრულება, რომელიც ხელმოწერილია მხარეთა მიერ მასზე თანდართული ყველა დოკუმენტით. ხელშეკრულება შედგენილია ქართულ ენაზე სამ თანაბარი იურიდიული ძალის მქონე ეგზემპლარად. აქედან ერთი ეგზემპლარი გადაეცემა მიმწოდებელს, ორი - შემსყიდველს.
- 1.2. "ხელშეკრულების ღირებულება" - ხელშეკრულების ჯამური ღირებულება, რომელიც უნდა გადაიხადოს შემსყიდველმა მიმწოდებლის მიერ ხელშეკრულებით ნაკისრი ვალდებულებების სრულად და ზედმიწევნით შესრულების სანაცვლოდ.
- 1.3. "დღე", "კვირა", "თვე" - კალენდარული დღე, კვირა, თვე.
- 1.4. "შემსყიდველი" - ორგანიზაცია რომელიც ახორციელებს სამუშაოების შესყიდვას.
- 1.5. "მიმწოდებელი" - პირი, რომელიც ახორციელებს სამუშაოს შესრულებას ხელშეკრულების ფარგლებში.
- 1.6. "სამუშაო" - ხელშეკრულების მე-2 მუხლით გათვალისწინებული ხელშეკრულების საგანი.
- 1.7. "ტექნიკური დავალება" - N SPA----- ელექტრონული ტენდერის სატენდერო დოკუმენტაციის ტექნიკური დავალება, რომელიც დაერთვება ხელშეკრულებას როგორც მისი განუყოფელი ნაწილი.

2. ხელშეკრულების საგანი

- 2.1 ხელშეკრულების საგანს წარმოადგენს **თეთრიწყაროს მუნიციპალიტეტის სოფელ ვაშლოვანში და სოფელ კლდეისში სტიქიის შედეგად დაზიანებული გზების სარეაბილიტაციო სამუშაოების (2016-2017 წ.წ.) მრავალწლიანი შესყიდვა /45200000-CPV/.**
- 2.2. ხელშეკრულებით გათვალისწინებული სამუშაოების აღწერა მოცემულია ტექნიკურ დავალებაში.

3. სტანდარტები და ხარისხი

- 3.1. ხელშეკრულების ფარგლებში შესასრულებელი სამშენებლო სამუშაოების ხარისხი უნდა შეესაბამებოდეს სამშენებლო ნორმებითა და წესებით გათვალისწინებულ მოთხოვნებსა და სტანდარტებს.

4. ხელშეკრულების ღირებულება

- 4.1. ხელშეკრულების ღირებულება შეადგენს ----- (-----) ლარს.
- 4.2. ხელშეკრულების ღირებულება მოიცავს ხელშეკრულებით გათვალისწინებული სამუშაოების შესრულებასთან დაკავშირებულ მიმწოდებლის ხარჯს და საქართველოს კანონმდებლობით გათვალისწინებულ გადასახადებს.
- 4.3 დაფინანსების წყარო: 2016-2017 წ.წ. სახელმწიფო ბიუჯეტით (საქართველოს მთავრობის 2016 წლის 07 ივლისის N1340 განკარგულება).

5. ანგარიშსწორების ფორმები და ვადები

- 5.1 უნაღდო ანგარიშსწორება მიმწოდებელთან განხორციელდება ეტაპობრივად, ფაქტიურად შესრულებული სამუშაოების მიხედვით, მიმწოდებლის მიერ მათი შესრულების დამადასტურებელი დოკუმენტაციის (შემსყიდველის მიერ დამოწმებული) და საქართველოს კანონმდებლობით გათვალისწინებული შესაბამისი საგადასახადო დოკუმენტაციის წარმოდგენის საფუძველზე, მათი წარმოდგენიდან 10 სამუშაო დღის ვადაში.
- 5.2 ეტაპობრივი ანგარიშსწორება განხორციელდება სახელშეკრულებო ღირებულების 80%-ის ფარგლებში, ფაქტიურად შესრულებული სამუშაოების შესაბამისად 5.1 პუნქტის მოთხოვნათა გათვალისწინებით.

5.3. დასაშვებია წინასწარ ანგარიშსწორება, რომლის შემთხვევაში:

5.3.1 უნაღდო ანგარიშსწორება მიმწოდებელთან განხორციელდება ხელშეკრულების ღირებულების 30 %-ის წინასწარი გადახდით მიმწოდებლის მიერ იდენტური ოდენობის თანხაზე საბანკო დაწესებულების მიერ გაცემულ საბანკო გარანტიის წარმოდგენის შემდეგ, (თეთრ სიაში დარეგისტრირებული მიმწოდებლისთვის წარმოსადგენი საბანკო გარანტიის ოდენობა ნახევრდება), რომლის მოქმედების ვადაც არანაკლებ 30 კალენდარული დღით უნდა აღემატებოდეს სამუშაოების დასრულების საბოლოო ვადას. ხოლო შემდეგ კი ეტაპობრივად, ფაქტიურად შესრულებული სამუშაოების მიხედვით შემდეგი პირობებით:

5.3.1.1 შუალედური ანგარიშსწორება მოხდება ხელშეკრულების ღირებულების 80%-ის ფარგლებში მიმწოდებლის მიერ სამუშაოების ეტაპობრივი შესრულების დროს, მიმწოდებლის მიერ მათი შესრულების დამადასტურებელი დოკუმენტაციის (ფორმა N2-ის), შესაბამისად გაფორმებული შუალედური მიღება-ჩაბარების აქტისა და საქართველოს კანონმდებლობით გათვალისწინებული შესაბამისი საგადასახადო დოკუმენტაციის წარმოდგენის საფუძველზე, მათი წარმოდგენიდან 10 სამუშაო დღის ვადაში. ფაქტიურად შესრულებული სამუშაოების ღირებულების 40% მიმართული იქნება გაცემული ავანსის დასაფარად, ხოლო დარჩენილი 60% ანაზღაურდება შემსყიდველის მიერ. აღნიშნული გრაფიკით ანგარიშსწორება განხორციელდება ავანსის სრულად ამოწურვამდე, ხოლო ამის შემდეგ კი ფაქტიურად შესრულებული სამუშაოების მიხედვით.

5.4. საბოლოო ანგარიშსწორება:

5.4.1 საბოლოო ანგარიშსწორება (სახელშეკრულებლო ღირებულების 20%-ის ფარგლებში) მოხდება სამუშაოების დასრულების შემდეგ, ს.ს.ი.პ. - ლევან სამხარაულის სახელობის სასამართლო ექსპერტიზის ეროვნული ბიუროს ან სსიპ „აკრედიტაციის ერთიანი ეროვნული ორგანოს - აკრედიტაციის ცენტრი“-ს მიერ აკრედიტირებული პირის მიერ გაცემული სამშენებლო-საინჟინრო დასკვნისა, (რომელიც წარმოდგეილი უნდა იყოს სამუშაოების დასრულებიდან, საბოლოო ფორმა #2-ის წარმოდგენიდან 60 კალენდარული დღის ვადაში. ექსპერტიზის ხარჯებს ფარავს მიმწოდებელი) და საბოლოო მიღება-ჩაბარების აქტის საფუძველზე, მისი გაფორმებიდან 15 სამუშაო დღის ვადაში.

5.4.2 სსიპ „აკრედიტაციის ერთიანი ეროვნული ორგანოს - აკრედიტაციის ცენტრი“-ს აკრედიტირებული პირის მიერ გაცემული სამშენებლო-საინჟინრო დასკვნის შემთხვევაში მიმწოდებელმა დასკვნასთან ერთად უნდა წარმოადგინოს დასკვნის გამცემის შესაბამისი აკრედიტაციის მოწმობის ასლი.

5.4.3. 5.4.2 პუნქტით განსაზღვრულ ვადაში დასკვნის(წინამდებარე ქვეპუნტის მოთხოვნათა გათვალისწინებით) წარმოუდგენლობის შემთხვევაში მიმწოდებელს დაეკისრება პირგასამტეხლო ყოველ ვადაგადაცილებულ დღეზე ხელშეკრულების ღირებულები 0,01%-ის ოდენობით. იმ შემთხვევაში, თუ ვადების გადაცდენისთვის პირგასამტეხლოს ჯამური თანხა გადააჭარბებს ხელშეკრულების ღირებულების 0,2%-ს შემსყიდველს უფლება აქვს შეწყვიტოს ხელშეკრულება და მოსთხოვოს მიმწოდებელს ჯარიმის გადახდა ან დაუკავოს გადასახდელი თანხიდან.

6. მიღება - ჩაბარების წესი

6.1. შესყიდვის ობიექტი ჩაითვლება მიღებულად მხოლოდ საბოლოო მიღება-ჩაბარების აქტის გაფორმების შემდეგ.

6.2. შესყიდვის ობიექტის საბოლოო მიღება-ჩაბარება განხორციელდება სამუშაოების დასრულებისა და მიმწოდებლის მიერ წარმოდგენილი ექსპერტიზის დასკვნის შემდეგ, მხარეთა უფლებამოსილი წარმომადგენლების მიერ საბოლოო მიღება-ჩაბარების აქტის გაფორმებით.

7. სამუშაოს შესრულების ვადები

7.1. სამუშაოები უნდა შესრულდეს 2016 წლის -----დან 2017 წლის ----მდე;

7.2 იმ შემთხვევაში, თუ სამუშაოს დასრულების ვადა დაემთხვევა დასვენების დღეს, მაშინ მიღება განხორციელდება მომდევნო პირველივე სამუშაო დღეს.

8. შესრულებული სამუშაოს საგარანტიო პირობები

8.1 შესრულებული სამუშაოების საგარანტიო ვადა მისი ექსპლუატაციაში მიღებიდან არის 1 (ერთი) წელი.

8.2 თუ საგარანტიო პერიოდში მოხდება დაზიანება, რომელია არ იქნება გამოწვეული სტიქიური მოვლენებით, არასწორი ექსპლუატაციით ან/და გარემოქანოიკური ზემოქმედებით, მაშინ მიმწოდებელი ვალდებულია საკუთარი ხარჯებით უზრუნველყოს ექსპლუატაციის პროცესში წარმოქმნილი ხარვეზების აღმოფხვრა, შემსყიდველის წერილობითი მოთხოვნიდა არაუგვიანეს 10 (ათი) კალენდარული დღის ვადაში.

9. მხარეთა უფლება-მოვალეობანი

9.1. შემსყიდველი ვალდებულია:

9.1.1. დროულად და კეთილსინდისიერად შეასრულოს ხელშეკრულებით ნაკისრი ვალდებულებები;

9.1.2. სამუშაოების შესრულების პროცესში საქმის კურსში ჩააყენოს მიმწოდებელი ყველა განსაკუთრებული გარემოებების წარმოშობის შესახებ;

9.1.3. ხელშეკრულებით გათვალისწინებული პირობების შესაბამისად აუნაზღაუროს მიმწოდებელს შესრულებული სამუშაოს ღირებულება;

9.1.4. წერილობითი ფორმით დაუყოვნებლივ აცნობოს მიმწოდებელს რაიმე დეფექტის ან ნაკლის აღმოჩენის შესახებ;

9.2. შემყიდველი უფლებამოსილია:

9.2.1 განახორციელოს კონტროლი და ზედამხედველობა მიმწოდებლის მიერ ხელშეკრულების პირობების დაცვაზე;

9.2.2 ხელი მოაწეროს სამუშაოების შესრულების აქტს;

9.3. მიმწოდებელი ვალდებულია:

9.3.1. საპროექტო დოკუმენტაციისა და წარმოდგენილი გეგმა-გრაფიკის შესაბამისად დროულად და ხარისხიანად შეასრულოს ხელშეკრულებით ნაკისრი ვალდებულებები;

9.3.2. სამშენებლო ნორმებისა და წესების სრული დაცვით უზრუნველყოს სამუშაოთა მაღალი ხარისხით შესრულება და მათი დამთავრება დადგენილ ვადებში;

9.3.3. სამუშაოს შესრულების პროცესში შეტყობინების მიღებისთანავე აღმოფხვრას უხარისხოდ შესრულებული სამუშაო შემსყიდველის მხრიდან რაიმე დამატებითი დანახარჯების გაწევის გარეშე;

- 9.3.4. სამუშაოს განხორციელების პროცესში მის ჩაბარებამდე მოქმედი კანონმდებლობისა და ნორმების შესაბამისად, მიიღოს აუცილებელი ზომები ტექნიკური უსაფრთხოებისა და გარემოს დაცვის უზრუნველსაყოფად.
- 9.3.5. ფარული სამუშაოები აწარმოოს შემსყიდველის მიერ განსაზღვრულ ინსპექტირების გამწევი ჯგუფის ზედამხედველობის ქვეშ, იგი ვალდებულია ორი სამუშაო დღით ადრე წერილობით ან/და სიტყვიერად აცნობოს შემსყიდველს აღნიშნული სამუშაოების დაწყების თარიღის შესახებ.
- 9.3.6. სამშენებლო ობიექტ(ებ)ზე თვალსაჩინო ადგილას (შემსყიდველთან შეთანხმებით) უნდა განათავსოს საინფორმაციო დაფა, შემსყიდველი მიერ მითითებული ესკიზის შესაბამისად.
- 9.3.7 სამუშაოების დასრულების შემდეგ სამშენებლო ობიექტი გაათვისუფლოს სამშენებლო ნარჩენებისაგან.

9.4. მიმწოდებელი უფლებამოსილია:

- 9.4.1. მოსთხოვოს შემსყიდველს ხელშეკრულებით გათვალისწინებული პირობების შესაბამისად შესრულებული სამუშაოს ღირებულების ანაზღაურება.

10. ხელშეკრულებით ნაკისრი ვალდებულებების შესრულების ინსპექტირება

- 10.1. ხელშეკრულებით ნაკისრი ვალდებულებების ინსპექტირებას განახორციელებს მუნიციპალიტეტის გამგეობის მუნიციპალური ზედამხედველობის სამსახურის თანამშრომლები.
- 10.2. ინსპექტირება გულისხმობს მიმწოდებლის მიერ ხელშეკრულების პირობების შესრულებისა და გაწეული სამუშაოს ხარისხის პროცესის კონტროლს.
- 10.3. ყველა გამოვლენილი ხარვეზის ან ნაკლის აღმოფხვრასთან დაკავშირებული ხარჯების ანაზღაურება ეკისრება მიმწოდებელს საქართველოს კანონმდებლობით დადგენილი წესით.

11. პირგასამტეხლო ხელშეკრულების პირობების შეუსრულებლობისათვის

- 11.1. თუ მიმწოდებელი გადააცილებს 7.1 პუნქტით ხელშეკრულებით გათვალისწინებულ შესყიდვის ობიექტის მიწოდების ვადას, დაეკისრება პირგასამტეხლო ყოველ ვადაგადაცილებულ დღეზე სახელშეკრულებო ღირებულების 0,05%-ის ოდენობით;
- 11.1.1. იმ შემთხვევაში, თუ ვადების გადაცდენისათვის დაკისრებული პირგასამტეხლოს ჯამური თანხა გადააჭარბებს ხელშეკრულების ღირებულების 0.5%-ს, შემსყიდველს უფლება აქვს შეწყვიტოს ხელშეკრულება და მოსთხოვოს მიმწოდებელს ჯარიმის გადახდა ან/და დაუკავოს გადასახდელი თანხიდან.
- 11.2 გეგმა-გრაფიკის დარღვევის შემთხვევაში მიმწოდებელი დაეკისრება პირგასამტეხლო ყოველ ვადაგადაცილებულ დღეზე სახელშეკრულებო ღირებულების 0,03%-ის ოდენობით;
- 11.2.1 გეგმა-გრაფიკის 3-ჯერ დარღვევისათვის დაეკისრება პირგასამტეხლო ხელშეკრულების ღირებულების 0,3%-ს ოდენობით, შემსყიდველს უფლება აქვს შეწყვიტოს ხელშეკრულება და მოსთხოვოს მიმწოდებელს ჯარიმის გადახდა ან/და დაუკავოს გადასახდელი თანხიდან.
- 11.3. ხელშეკრულების პირობების შეუსრულებლობის ან მათი არასათანადოდ შესრულებისას შემსყიდველი იხდის ჯარიმას ჩასარიცხი თანხის 0,05%-ის ოდენობით ყოველ ვადაგადაცილებულ დღეზე.
- 11.4 ხელშეკრულებით ნაკისრი ვალდებულების არაჯეროვნად შესრულების შემთხვევაში, მიმწოდებელს დაეკისრება პირგასამტეხლო შესასრულებელი ვალდებულების ღირებულების 10%-ის ოდენობით, რომლის შემთხვევაშიც შემსყიდველს უფლება აქვს შეწყვიტოს ხელშეკრულება და მოსთხოვოს მიმწოდებელს ჯარიმის გადახდა ან/და დაუკავოს გადასახდელი თანხიდან.
- 11.5 ხელშეკრულებით ნაკისრი ვალდებულების შეუსრულებლობის შემთხვევაში მიმწოდებელს დაეკისრება პირგასამტეხლო სახელშეკრულებო ღირებულების 20% ოდენობით, რომლის შემთხვევაშიც შემსყიდველს უფლება აქვს შეწყვიტოს ხელშეკრულება და მოსთხოვოს მიმწოდებელს ჯარიმის გადახდა ან/და დაუკავოს გადასახდელი თანხიდან.
- 11.6. პირგასამტეხლოს გადახდა არ ათავისუფლებს მხარეს ძირითადი ვალდებულებების შესრულებისაგან.

12. ხელშეკრულებაში ცვლილებების შეტანა და ხელშეკრულების შეწყვეტა

- 12.1. ხელშეკრულებაში ნებისმიერი ცვლილების, დამატების შეტანა შესაძლებელია მხოლოდ წერილობითი ფორმით, მხარეთა შეთანხმების საფუძველზე;
- 12.2 ხელშეკრულების პირობების ნებისმიერი ცვლილება უნდა გაფორმდეს ხელშეკრულების დანართი სახით, რომელიც ჩაითვლება ხელშეკრულების განუყოფელ ნაწილად და დაერთდება ხელშეკრულებას.
- 12.3. ხელშეკრულების პირობების, მათ შორის ფასის შეცვლა დაუშვებელია, თუ ამ ცვლილებების შედეგად იზრდება ხელშეკრულების ჯამური ღირებულება ან უარესდება ხელშეკრულების პირობები შემსყიდველისათვის, გარდა საქართველოს სამოქალაქო კოდექსის 398-ე მუხლით გათვალისწინებული შემთხვევებისა. ხელშეკრულების პირობების გადასინჯვა ხდება საქართველოს კანონმდებლობით დადგენილი წესით.
- 12.4. საქართველოს სამოქალაქო კოდექსის 398-ე მუხლით გათვალისწინებული გარემოებების დადგომის შემთხვევაში, ხელშეკრულების ჯამური ღირებულების გაზრდა დაუშვებელია ხელშეკრულების ღირებულების 10%-ზე მეტი ოდენობით.
- 12.5. ხელშეკრულებაში ცვლილების შეტანის აუცილებლობისას ინიციატორი მხარე ვალდებულია არანაკლებ 3 (სამი) დღით ადრე მიმართოს მეორე მხარეს აღნიშნული ცვლილების აუცილებლობის დასაბუთებული წერილობითი თხოვნით. წინააღმდეგ შემთხვევაში მხარეს უფლება აქვს უარი თქვას ცვლილების განხორციელებაზე.

- 12.6 ხელშეკრულების ერთ-ერთი მხარის მიერ ხელშეკრულების პირობების შეუსრულებლობის შემთხვევაში მეორე მხარე უფლებამოსილია ცალმხრივად მიიღოს გადაწყვეტილება ხელშეკრულების შეწყვეტის შესახებ;
- 12.7. მხარე ვალდებულია არანაკლებ 2 (ორი) დღით ადრე წერილობით ან კომუნიკაციის ელექტრონული საშუალებების გამოყენებით შეატყობინოს მეორე მხარეს 12.6. პუნქტით გათვალისწინებული გადაწყვეტილების მიღების განზრახვის თაობაზე.
- 12.8. ხელშეკრულება ასევე შესაძლებელია შეწყდეს მხარეთა ინიციატივით, ურთიერთშეთანხმების საფუძველზე.

13. ხელშეკრულების შესრულების უზრუნველყოფის გარანტია

- 13.1. ხელშეკრულების შესრულების უზრუნველყოფის მიზნით, მიმწოდებლის მიერ წარმოდგენილი ხელშეკრულების ღირებულების ---%-ის ოდენობის, შესაბამისი საბანკო გარანტია გამოიყენება ნებისმიერი ზარალის ანაზღაურების მიზნით, რომელიც მიაღება შემსყიდველს მიმწოდებლის მიერ ხელშეკრულების ნებისმიერი პირობის შეუსრულებლობის ან არასათანადოდ შესრულების გამო.
- 13.2. ხელშეკრულების შესრულების უზრუნველყოფის გარანტია, რომელიც თან ერთვის ხელშეკრულებას, როგორც მისი განუყოფელი ნაწილი, მოქმედებს ----- (ხელშეკრულების გარანტიის მოქმედების ვადა 30 კალენდარული დღით უნდა აღმატებოდეს სამუშაოების დასრულების საბოლოო ვადას);
- 13.3. იმ შემთხვევაში, თუ მიმწოდებელი უზრუნველყოფს ხელშეკრულებით ნაკისრი ვალდებულებების სრულად და ჯეროვნად შესრულებას, შემსყიდველი ვალდებულია უზრუნველყოს გარანტიის დაბრუნება საბოლოო მიღება- ჩაბარების აქტის გაფორმებიდან ორი კვირის ვადაში.

14. ფორს - მაჟორი

- 14.1. ხელშეკრულების დამდები რომელიმე მხარის მიერ ხელშეკრულების პირობების შეუსრულებლობა არ გამოიწვევს საჯარიმო სანქციების გამოყენებას, თუ ხელშეკრულების შესრულების შეფერხება ან ვალდებულებების შეუსრულებლობა არის ფორს- მაჟორული გარემოებების შედეგი.
- 14.2. ამ მუხლის მიზნებისათვის „ფორს-მაჟორი“ ნიშნავს მხარებისათვის გადაულახავ ან მათი კონტროლისაგან დამოუკიდებელ გარემოებებს, რომლებიც არ არიან დაკავშირებული შემსყიდველსა და/ან მიმწოდებლის შეცდომებსა და დაუდევრობასთან, რომლებსაც გააჩნია წინასწარ გაუთვალისწინებელი ხასიათი. ასეთი გარემოება შეიძლება გამოწვეული იქნას ომით, სტიქიური მოვლენებით, ეპიდემიით, კარანტინით და საბიუჯეტო ასიგნების მკვეთრი შემცირებით და სხვა.
- 14.3. ფორს-მაჟორული გარემოებების დადგომის შემთხვევაში ხელშეკრულების დამდებმა მხარემ, რომლისთვისაც შეუძლებელი ხდება ნაკისრი ვალდებულებების შესრულება, დაუყოვნებლივ უნდა გაუგზავნოს მეორე მხარეს წერილობითი შეტყობინება ასეთი გარემოებებისა და მათი გამომწვევი მიზეზების შესახებ. თუ შეტყობინების გამგზავნი მხარე არ მიიღებს მეორე მხარისაგან წერილობით პასუხს იგი თავისი შეხედულებისამებრ მიხანშეწონილობისა და შესაძლებლობებისა და მიხედვით აგრძელებს ხელშეკრულებით ნაკისრი ვალდებულებების შესრულებას და ცდილობს გამონახოს ვალდებულებების შესრულების ისეთი ალტერნატიული ხერხები, რომლებიც დამოუკიდებელი იქნებიან ფორს-მაჟორული გარემოებების ზეგავლენისაგან.
- 14.4. თუ სახელშეკრულებო ვალდებულებების მთლიანი ან ნაწილობრივი შეუსრულებლობის პირობები გრძელდება ერთ თვეზე მეტ ხანს, მხარეებს უფლება აქვთ შეწყვიტონ ხელშეკრულების მოქმედება კომპენსაციის მოთხოვნის უფლების გარეშე.

15. დავები და მათი გადაწყვეტის წესი

- 15.1. ხელშეკრულების მოქმედების პერიოდში წამოჭრილი ყველა დავა გადაიჭრება ურთიერთშეთანხმების გზით. შეთანხმების მიუღწევლობის შემთხვევაში, დავის გადასაწყვეტად მხარეები უფლებამოსილნი არიან მიმართონ სასამართლოს საქართველოს მოქმედი კანონმდებლობის შესაბამისად.

16. შეტყობინება

- 16.1 ნებისმიერი შეტყობინება, რომელსაც ერთი მხარე, ხელშეკრულების შესაბამისად, უგზავნის მეორე მხარეს, გაიგზავნება წერილის, დეპეშის, ტელექსის ან ფაქსის სახით, ორიგინალის შემდგომი წარმოდგენით, ხელშეკრულებაში მითითებული მეორე მხარის მისამართზე.
- 16.2 შეტყობინება შედის ძალაში ადრესატის მიერ მისი მიღების დღეს ან შეტყობინების ძალაში შესვლის დადგენილ დღეს, იმის მიხედვით, თუ ამ თარიღებიდან რომელი უფრო გვიან დგება.

17. გადასახადები და დაბეგვრა

17.1 მიმწოდებელი პასუხს აგებს საქართველოს კანონმდებლობით დადგენილი გადასახადების, მოსაკრებლების და სხვა გადასახდელების გადახდაზე.

18. სხვა პირობები

18.1. ამ ხელშეკრულებით გაუთვალისწინებელი პირობები რეგულირდება საქართველოს კანონმდებლობით.

18.2. წინამდებარე ხელშეკრულების ნებისმიერი ცვლილება ან დამატება ძალაშია მხოლოდ მას შემდეგ, რაც იგი წერილობითი ფორმითაა შედგენილი და ხელმოწერილი მხარეთა მიერ.

19. ხელშეკრულების მოქმედების ვადა

19.1. ხელშეკრულება ძალაშია 2016 წლის ----- დან და მოქმედებს 2017 წლის-----

20. რეკვიზიტები

შემსყიდველი

მიმწოდებელი

1	პრეტენდენტის იურიდიული ფორმა და დასახელება	
2	ხელმძღვანელი პირის სახელი და გვარი	
3	პრეტენდენტის იურიდიული/ფაქტიური მისამართი	
4	ელექტრონული მისამართი	
5	პრეტენდენტის ტელეფონის ნომერი	
6	საიდენტიფიკაციო კოდი	
7	მომსახურე ბანკის დასახელება	
8	ანგარიშსწორების ანგარიშის N	
9	ბანკის კოდი	

----- ბ.ა ხელმოწერა

ინფორმაცია

2013 წლის 01 იანვრიდან ამ ტენდერის გამოცხადებამდე პერიოდში საწარმოს მიერ გზის ან/და ხიდის სამშენებლო, სარეაბილიტაციო, სარეკონსტრუქციო სამუშაოების შესრულების შესახებ.

(ფაქტიურად შესრულებულ სამუშაოთა საერთო ღირებულება უნდა იყოს არანაკლებ 400000 ლარი).

№	შემსყიდველი ორგანიზაციის დასახელება	შესრულებული სამუშაოს დასახელება	სამუშაოს შესრულების თარიღი (წელი)	ხელშეკრულების ღირებულება (ლარი)	ფაქტიურად შესრულებული სამუშაოს ღირებულება (ლარი)	მიღება- ჩაბარების აქტის გაფორმების თარიღი	SPA ან CMR ნომერი	შენიშვნა

ხელმოწერა ----- ბ.ა

შენიშვნა: შესრულებულ სამუშაოებში გათვალისწინებულია მხოლოდ ის სამუშაოები, რომლებიც დასრულებულია და გაფორმებულია შესაბამისი საბოლოო მიღება-ჩაბარების აქტები. დანართში მითითებული ხელშეკრულებების და მათი შესაბამისი მიღება-ჩაბარების აქტების ასლები უნდა აიტვირთოს ელექტრონულ სისტემაში.

საწარმოს მატერიალურ-ტექნიკური ბაზის შესახებ.

N	სატრანსპორტო საშუალების მარკა/მოდელი	რაოდენობა (ცალი)	სატრანსპორტო საშუალების მესაკუთრე
1	2	3	
1			
2			
3			
4			
5			
6			
7			

შენიშვნა: დამატებით წარმოდგენილ იქნას (სისტემაში აიტვირთოს) ცხრილში შეყვანილი საკუთარი სატრანსპორტო საშუალებების ქონის შემთხვევაში - თოთოეული სატრანსპორტო საშუალების ტექნიკური პასპორტი, ხოლო სარგებლობის უფლებით ტრანსპორტის ქონის შემთხვევაში კი - მისთვის დროებით სარგებლობაში გადაცემის დამადასტურებელი დოკუმენტი.

ხელმოწერა ----- ბ.ა

ცხრილი N2

თეთრიწყაროს მუნიციპალიტეტის სოფელ კლდისში სტიქიის შედეგად დაზიანებული გზის რეაბილიტაციის სამუშაოები

			განზ.	სულ	1-20 დღე	21-40 დღე	41-60 დღე	61-80 დღე	81-100 დღე	101-120 დღე	121-140 დღე	141-160 დღე	161-180 დღე	181-200 დღე
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
		თავი 1. გზის საფარის მოწყობა												
1	27-10-1	გზის საფარის მოწყობა ქვიშა-ხრეშოვანი მასალით	1000მ2	13.60										
2	27-11-1	გზის საფარის მოწყობა ბუნებრივი ქვის ღორღით	1000მ2	2.70										
		თავი 2. სანიაღვრე არხების მოწყობა												
3	1-17-3	ტრაპეციისმაგვარი მიწის კიუვეტის მოწყობა	1000მ3	1.841										
4	ს.რ.ფ.კ.	გამომუშავებუღი გრუნტის ზიდვა 5კმ-ზე	მ3	1841.00										
5	1-80-3	ტრაპეციისმაგვარი მიწის კიუვეტის მოწყობა ხელით, გამომუშავებუღი გრუნტის გვერდულზე დაყრით	100მ3	2.335										
6	1-84-3	კლდოვანი გრუნტის დამუშავება ტრაპეციისმაგვარი მიწის კიუვეტის მოსაწყობად, გამომუშავებუღი გრუნტის გვერდულზე დაყრით	100მ3	2.305										
7	ს.რ.ფ.კ.	გამომუშავებუღი გრუნტის დატვირთვა ავტოთვიით(კლდულზე და ზიდვა 5კმ-ზე	მ3	464.00										
		თავი 3. ხელმონური ნაგებობების მოწყობა												
8	1-11-9	გრუნტის დამუშავება 0,65მ3 ტევადობის ექსკავატორით მიღხიდების მოსაწყობად, გრუნტის გვერდზე დაყრით	1000მ3	0.073										
9	30-42-1	მიღხიდების საფენის მოწყობა ქვიშა-ხრეშოვანი მასალით	1მ3	13.62										
10	30-38-2	რკბეტონის დ=1500მმ მიღის მოწყობა (10,0მ)	1მ3	12.40										
11	30-42-2	ფოლადის მიღების მოწყობა	1მ	65.00										
12	საბაზრო	მიღხიდების წინ წყალდამტკერი ფრთების მოწყობა გაბიონის კადათით	კადა	9.00										
13	1-81-4	ქვიშა-ხრეშოვანი მასალის მიყრა დატკეპნით მიღხიდებთან	100მ3	0.35										
		თავი 4. სხვა სამუშაოები												
14	1-11-9	კლდეების თავზე არსებული გრუნტის დამუშავება 0,65მ3 ტევადობის ექსკავატორით, გრუნტის გვერდზე დაყრით	1000მ3	0.040										
15	1-11-9	გზის გვერდულებთან ჩამოყრილი გრუნტის დამუშავება 0,65მ3 ტევადობის ექსკავატორით, გრუნტის გვერდზე დაყრით	1000მ3	0.360										
16	1-11-9	პკ19+00-თან არსებული კლდის დამზრალი ნაწილის დამუშავება 0,65მ3 ტევადობის ექსკავატორით, გრუნტის გვერდზე დაყრით	1000მ3	0.100										
17	ს.რ.ფ.კ.	გამომუშავებუღი გრუნტის დატვირთვა ავტოთვიით(კლდულზე და ზიდვა 5კმ-ზე	მ3	500.00										
18	საბაზრო	არსებული დ=100მმ ბეტონის მიღხიდების გაწმენდა ხელით	გრძ.მ.	30.00										
19	1-112-1 1-114-1	გზის გვერდით არსებული ბუნქნარის განხევა, მოგროვება და დაცვა	1 კა	0.20										

ხელმონერა-----ზ.ა.

დანართი №5

მშენებლობის ღირებულების კრებსითი სახარჯთაღრიცხვო გაანგარიშება

თეთრიწყაროს მუნიციპალიტეტის სოფელ: ახალსოფელში, ვაშლოვანში და კლდეისში სტიქიის
შედეგად დაზიანებული გზების სარეაბილიტაციო სამუშაოები

რიგითი №	ხარჯთ. №	სამუშაოების დასახელება	სახარჯთაღრიცხვო ღირებულება ლარი
1	2	3	4
2	ცხრილი №1	სოფელ ვაშლოვანში დაზიანებული გზის რეაბილიტაცია	
3	ცხრილი №2	სოფელ კლდეისში დაზიანებული გზის რეაბილიტაცია	
4		სულ	

ხელმოწერა-----ბ.ა.

ცხრილი N1

თეთრიწყაროს მუნიციპალიტეტის სოფელ ვაშლოვანში სტიქიის შედეგად დაზიანებული გზის რეაბილიტაციის სამუშაოები

№	საფუძველი	სამუშაოს დასახელება	ნორმატიული რესურსი			ხელფასი		მასალა		სამშენებლო მექანიზმები და ტრანსპორტი		ჯამი
			განზ.	ერთეულზე	სულ	ერთ. ფასი	სულ	ერთ. ფასი	სულ	ერთ. ფასი	სულ	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		თავი 1. გზის საფარის მოწყობა										
1	1-33-3	გზის არსებული საფარის გაფხვიერება ბუდლოზერ-გამაფხვიერებელით საშ. 20სმ სიღრმეზე	1000მ3		1.875							
		ბუდლოზერი-გამაფხვიერებელი 108ცხ.ძ.	მ/სთ	1.00	1.875							
2	27-4-2	გაფხვიერებული საფარის პროფილირება და დატკეპვნა	1000მ2		1.875							
		შრომითი რესურსები	კაც/სთ	22.40	42.00							
		ავტოგრეიდერი საშუალო ტიპის 108ცხ.ძ.	მ/სთ	3.24	6.08							
		სატკეპნი საგზ. თვითმავალი პნევმოსვლაზე 16ტ	მ/სთ	2.54	4.76							
		სხვა მასალები	ლარი	11.60	21.75							
3	27-10-1	მონადენი წყლით გარეცხილი გზის მონაკვეთების შევსება ქვიშა-ხრეშოვანი მასალით (IV ჩიხი პკ22+00--პკ22+50)	1000მ2		0.18							
		შრომითი რესურსები	კაც/სთ	42.90	7.72							
		ავტოგრეიდერი საშუალო ტიპის 108ცხ.ძ.	მ/სთ	2.69	0.48							
		სატკეპნი საგზ. თვითმავალი პნევმოსვლაზე 18ტ	მ/სთ	0.41	0.07							
		სატკეპნი საგზ. თვითმავალი გლუვი 5ტ	მ/სთ	7.60	1.37							
		სატკეპნი საგზ. თვითმავალი გლუვი 10ტ	მ/სთ	7.40	1.33							
		მოსარწყავ-მოსარეცხი მანქანა 6000ლ	მ/სთ	1.48	0.27							
		მასალები:										
		ქვიშა-ხრეშოვანი მასალა, ზიდვა 30კმ-ზე	მ3	პროექტ.	108.00							
4	27-10-1	გზის საფარის მოწყობა ქვიშა-ხრეშოვანი მასალით	1000მ2		11.048							
		შრომითი რესურსები	კაც/სთ	42.90	473.96							
		ავტოგრეიდერი საშუალო ტიპის 108ცხ.ძ.	მ/სთ	2.69	29.72							
		სატკეპნი საგზ. თვითმავალი პნევმოსვლაზე 18ტ	მ/სთ	0.41	4.53							
		სატკეპნი საგზ. თვითმავალი გლუვი 5ტ	მ/სთ	7.60	83.96							
		სატკეპნი საგზ. თვითმავალი გლუვი 10ტ	მ/სთ	7.40	81.76							
		მოსარწყავ-მოსარეცხი მანქანა 6000ლ	მ/სთ	1.48	16.35							
		მასალები:										
		ქვიშა-ხრეშოვანი მასალა, ზიდვა 30კმ-ზე	მ3	პროექტ.	1930.41							

5	27–11–1	გზის საფარის მოწყობა ბუნებრივი ქვის ღორღით	1000მ2		1.00							
		შრომითი რესურსები	კაც/სთ	33.00	33.00							
		ავტოგრეიდერი საშუალო ტიპის 108ცხ.ძ.	მ/სთ	2.58	2.58							
		სატკეპნი საგზ. თვითმავალი პნევმოსვლაზე 18ტ	მ/სთ	0.41	0.41							
		სატკეპნი საგზ. თვითმავალი გლუვი 5ტ	მ/სთ	11.20	11.20							
		სატკეპნი საგზ. თვითმავალი გლუვი 10ტ	მ/სთ	24.80	24.80							
		მოსარწყავ-მოსარეცხი მანქანა 6000ლ	მ/სთ	4.14	4.14							
		მასალები:										
		ღორღი, ფრაქცია 10-20მმ	მ3	15.00	15.00							
		ბუნებრივი ქვის (ბაზალტის) ღორღი, ფრაქცია 40-70მმ, ზიდვა 30კმ-ზე	მ3	პროექტ.	206.25							
6	27–10–1	გზის საფარის მოწყობა ქვიშა-ხრეშოვანი მასალით I ნიხთან	1000მ2		0.075							
		შრომითი რესურსები	კაც/სთ	42.90	3.22							
		ავტოგრეიდერი საშუალო ტიპის 108ცხ.ძ.	მ/სთ	2.69	0.20							
		სატკეპნი საგზ. თვითმავალი პნევმოსვლაზე 18ტ	მ/სთ	0.41	0.03							
		სატკეპნი საგზ. თვითმავალი გლუვი 5ტ	მ/სთ	7.60	0.57							
		სატკეპნი საგზ. თვითმავალი გლუვი 10ტ	მ/სთ	7.40	0.56							
		მოსარწყავ-მოსარეცხი მანქანა 6000ლ	მ/სთ	1.48	0.11							
		მასალები:										
		ქვიშა-ხრეშოვანი მასალა, ზიდვა 30კმ-ზე	მ3	პროექტ.	20.00							
		თავი 2. სანიაღვრე არხების მოწყობა										
7	1–17–3	ტრაპეციისმაგვარი მიწის კიუვეტის მოწყობა ექსკავატორით, გამომუშავებული გრუნტის ავტოთვითმცლელზე დატვირთვით	1000მ3		0.37015							
		შრომითი რესურსები	კაც/სთ	677.00	250.59							
		0,65მ3 კოეშინი ექსკავატორი მუხლუხა სვლაზე	მ/სთ	57.80	21.39							
		ბუღდოზერი სხვა სახის მშენებლობაზე 108ცხ.ძ.	მ/სთ	12.50	4.63							
		სხვა მასალები	ლარი	2.82	1.04							
8	ს.რ.ფ.კ.	გამომუშავებული გრუნტის ზიდვა 5კმ-ზე	მ3		370.15							
9	1–80–3	ტრაპეციისმაგვარი მიწის კიუვეტის მოწყობა ხელით, გამომუშავებული გრუნტის გვერდულზე დაყრით	100მ3		0.791							
		შრომითი რესურსები	კაც/სთ	206.00	162.95							
10	ს.რ.ფ.კ.	გამომუშავებული გრუნტის დატვირთვა ავტოთვითმცლელზე და ზიდვა 5კმ-ზე	მ3		79.10							
11	1–29–3	გზის გვერდულების დამუშავება ბუღდოზერით 10მ-მდე გადაადგილებით	1000მ3		0.01							
		ბუღდოზერი სხვა სახის მშენებლობაზე 80ცხ.ძ.	მ/სთ	19.10	0.19							

12	1-11-9	გრუნტის დამუშავება 0,65მ3 ტევადობის ექსკავატორით რკ/ბეტონის ანაკრები და მონოლითური, ასევე V-ს მაგვარი ღარების მოსაწყობად, გრუნტის გვერდზე დაყრით	1000მ3		0.0631							
		შრომითი რესურსები	კაც/სთ	9.96	0.63							
		0,65მ3 კოეშინი ექსკავატორი მუხლუხა სვლაზე	მ/სთ	22.30	1.41							
13	ს.რ.ფ.კ.	გამომუშავებული გრუნტის დატვირთვა ავტოთვიმცდელზე და ზიდვა 5კმ-ზე	მ3		63.10							
14	27-5-6	რკ/ბეტონის მონოლითური ღარის მოწყობა (15,0გრძ.მ.)	100მ3		0.0563							
		შრომითი რესურსები	კაც/სთ	1320.00	74.316							
		სხვა მანქანები	ღარი	143.00	8.05							
		მასალები:										
		ხის მასალა ცალიბისათვის	მ3	12.50	0.70							
		სასაქონლო ბეტონი მიძიე მ-300	მ3	102.00	5.74							
		არმატურა ა-III კლასის ღ=14მმ	გრძ.მ.	პროექტ.	210.00							
		არმატურა ა-III კლასის ღ=10მმ	გრძ.მ.	პროექტ.	195.00							
		ბიტუმის მასტიკა	ტ	1.93	0.109							
		ქვიშა-ხრეშოვანი მასალა, ზიდვა 30კმ-ზე	მ3	პროექტ.	1.50							
		სხვა მასალები	ღარი	49.00	2.76							
15	27-5-6	რკ/ბეტონის ანაკრები ღარების მოწყობა (29,0გრძ.მ.)	100მ3		0.0464							
		შრომითი რესურსები	კაც/სთ	342.00	15.869							
		ამწე საავტომობილო სვლაზე 10ტ	მ/სთ	113.00	5.24							
		მასალები:										
		რკ/ბეტონის ღარი ცალფა არმირებით 0,45X0,5X1,0მ	ცალი	პროექტ.	29.00							
		სასაქონლო ბეტონი მიძიე მ-250	მ3	9.20	0.43							
		ბიტუმის მასტიკა	ტ	1.93	0.090							
		ქვიშა-ხრეშოვანი მასალა, ზიდვა 30კმ-ზე	მ3	პროექტ.	7.22							
16	7-17-7	ლითონის ცხურების დამზადება და მოწყობა (34გრძ.მ.)	ტ		2.18							
		შრომითი რესურსები	კაც/სთ	34.00	74.120							
		მასალები:										
		არმატურა ა-III კლასის ღ=20მმ	ტ	პროექტ.	0.068							
		კუთხოვანა 100X100X7მმ	გრძ.მ.	პროექტ.	68.00							
		კუთხოვანა 80X40X6მმ	გრძ.მ.	პროექტ.	262.4							
		ელექტროდი ელ.შედულების ღ=4მმ	კგ	10.00	21.80							

		თავი 3. ხელოვნური ნაგებობების მოწყობა										
17	27-24-17 27-24-18 27-29	რკ/ბეტონის V-ს მაგვარი წყალსაგდები ღარის მოწყობა	1000მ2		0.096							
		შრომითი რესურსები 405-5*4,64+11,7=393,5	კაც/სთ	393.50	37.78							
		მოსარწყავ-მოსარეცხი მანქანა 6000ლ	მ/სთ	22.60	2.17							
		სხვა მანქანები	ღარი	13.50	1.296							
		მასალები:										
		არმატურა ა-III კლასის დ=12მმ	ტ	პროექტ.	0.855							
		სასაქონლო ბეტონი მძიმე მ-350 k=1,02	მ3	პროექტ.	14.84							
		ღორღი, ფრაქცია 10-20მმ, საგებისათვის k=1,18	მ3	პროექტ.	14.50							
		ქვიშა-ხრეშოვანი მასალა, ზიდვა 30კმ-ზე	მ3	პროექტ.	16.00							
		სხვა მასალები	ღარი	6.40	0.614							
18	საბაზრო	სკოლასთან და I ჩიხთან არსებული დ=1500მმ და დ=1000მმ ბეტონის მილხიდების გაწმენდა ხელით	გრძ.მ.		20.00							
		ჯამი										
		ზედნადები ხარჯები	%									
		ჯამი										
		გეგმიური მოგება	%									
		ჯამი										
		გაუთვალისწინებელი ხარჯი	3%									
		ჯამი										
		დ.ღ.გ.	18%									
		სულ ჯამი										

შენიშვნა:

1. ხარჯთაღრიცხვებში ზედნადები ხარჯებისა და გეგმიური მოგების პროცენტული ოდენობები განსაზღვრული უნდა იყოს საქართველოს მთავრობის 2014 წლის 14 იანვრის #55 დადგენილების შესაბამისად.
2. ხარჯთაღრიცხვაში გაუთვალისწინებელი ხარჯის 3%-ის შემცირება დაუშვებელია.
3. ხარჯთაღრიცხვაში ნებისმიერი პუნქტის/ქვეპუნქტის 0 (ნულით) განფასების შემთხვევაში, სამუშაოები შესრულების შემდგომ არ მოხდება მისი ანაზღაურება.
4. ხარჯთაღრიცხვაში ციფრები დამრგვალებული უნდა იყოს მესამე დამდე. (0.00)

ხელმოწერა----- ბ.ა.

ცხრილი N2

თეორიწყაროს მუნიციპალიტეტის სოფელ კლდესში სტიქიის შედეგად დაზიანებული გზის რეაბილიტაციის სამუშაოები

№	საფუძველი	სამუშაოს დასახელება	ნორმატიული რესურსი			ხელფასი		მასალა		სამშენებლო მექანიზმები და ტრანსპორტი		ჯამი
			განზ.	ერთეულზე	სულ	ერთ. ფასი	სულ	ერთ. ფასი	სულ	ერთ. ფასი	სულ	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		თავი 1. გზის საფარის მოწყობა										
1	27-10-1	გზის საფარის მოწყობა ქვიშა-ხრეშოვანი მასალით	1000მ2		13.60							
		შრომითი რესურსები	კაც/სთ	42.90	583.44							
		ავტოგრეიდერი საშუალო ტიპის 108ცხ.ძ.	მ/სთ	2.69	36.584							
		სატკეპნი საგზ. თვითმავალი პნევმოსვლაზე 18ტ	მ/სთ	0.41	5.576							
		სატკეპნი საგზ. თვითმავალი გლუვი 5ტ	მ/სთ	7.60	103.36							
		სატკეპნი საგზ. თვითმავალი გლუვი 10ტ	მ/სთ	7.40	100.64							
		მოსარწყავ-მოსარეცხი მანქანა 6000ლ	მ/სთ	1.48	20.128							
		მასალები:										
		ქვიშა-ხრეშოვანი მასალა, ზიდვა 75კმ-ზე	მ3	პროექტ.	1659.20							
2	27-11-1	გზის საფარის მოწყობა ბუნებრივი ქვის ღორღით	1000მ2		2.70							
		შრომითი რესურსები	კაც/სთ	33.00	89.10							
		ავტოგრეიდერი საშუალო ტიპის 108ცხ.ძ.	მ/სთ	2.58	6.966							
		სატკეპნი საგზ. თვითმავალი პნევმოსვლაზე 18ტ	მ/სთ	0.41	1.107							
		სატკეპნი საგზ. თვითმავალი გლუვი 5ტ	მ/სთ	11.20	30.24							
		სატკეპნი საგზ. თვითმავალი გლუვი 10ტ	მ/სთ	24.80	66.96							
		მოსარწყავ-მოსარეცხი მანქანა 6000ლ	მ/სთ	4.14	11.178							
		მასალები:										
		ღორღი, ფრაქცია 10-20მმ	მ3	15.00	40.50							
		ბუნებრივი ქვის (ბაზალტის) ღორღი, ფრაქცია 40-70მმ, ზიდვა 75კმ-ზე	მ3	პროექტ.	297.00							
		თავი 2. სანიაღვრე არხების მოწყობა										
3	1-17-3	ტრაპეციისმაგვარი მიწის კიუვეტის მოწყობა	1000მ3		1.841							
		შრომითი რესურსები	კაც/სთ	677.00	1246.357							
		0.65მ3 კოვშიანი ექსკავატორი მუხლუხა სვლაზე	მ/სთ	57.80	106.4098							
		ბუღდლოზერი სხვა სახის მშენებლობაზე 108ცხ.ძ.	მ/სთ	12.50	23.0125							
		სხვა მასალები	ლარი	2.82	5.19162							
4	ს.რ.ფ.კ.	გამომუშავებული გრუნტის ზიდვა 5კმ-ზე	მ3		1841.00							
5	1-80-3	ტრაპეციისმაგვარი მიწის კიუვეტის მოწყობა ხელით, გამომუშავებული გრუნტის გვერდულზე დაყრით	100მ3		2.335							
		შრომითი რესურსები	კაც/სთ	206.00	481.01							

6	1-84-3	კლდოვანი გრუნტის დამუშავება ტრაპეციისმაგვარი მიწის კიუვეტის მოსაწყობად, გამომუშავებული გრუნტის გვერდულზე დაყრით	100მ3		2.305							
		შრომითი რესურსები	კაც/სთ	592.00	1364.56							
		სანგრევი ნაქუნები მომუშავე მოძრავ კომპრესორზე	მ/სთ	410.00	945.05							
7	ს.რ.ფ.კ.	გამომუშავებული გრუნტის დატვირთვა ავტოთვითმცლელზე და ზიდვა 5კმ-ზე	მ3		464.00							
		თავი 3. ხელოვნური ნაგებობების მოწყობა										
8	1-11-9	გრუნტის დამუშავება 0,65მ3 ტევადობის ექსკავატორით მილხიდების მოსაწყობად, გრუნტის გვერდზე დაყრით	1000მ3		0.073							
		შრომითი რესურსები	კაც/სთ	9.96	0.72708							
		0,65მ3 კოვშიანი ექსკავატორი მუხლუხა სვლაზე	მ/სთ	22.30	1.6279							
9	30-42-1	მილხიდების საფენის მოწყობა ქვიშა-ხრეშოვანი მასალით	1მ3		13.62							
		შრომითი რესურსები	კაც/სთ	1.63	22.2006							
		მასალები:										
		ქვიშა-ხრეშოვანი მასალა, ზიდვა 75კმ-ზე	მ3	პროექტ.	13.62							
		სხვა მანქანები	ლარი	0.06	0.8172							
10	30-38-2	რკ/ბეტონის დ=1500მმ მილის მოწყობა (10,0მ)	1მ3		12.40							
		შრომითი რესურსები	კაც/სთ	1.99	24.676							
		ამწე საავტომობილო სვლაზე 10ტ	მ/სთ	0.75	9.30							
		მასალები:										
		რკ/ბეტონის მილი დ=1500მმ, h=2,11მ, V=1,24მ3	ცალი	პროექტ.	5.00							
		სხვა მასალები	ლარი	0.40	4.96							
11	30-42-2	ფოლადის მილების მოწყობა	1მ		65.00							
		შრომითი რესურსები	კაც/სთ	12.80	832.00							
		ამწე საავტომობილო სვლაზე 10ტ	მ/სთ	0.47	30.55							
		სხვა მანქანები	ლარი	0.45	29.25							
		მასალები:										
		ფოლადის მილი დ=425X5მმ	გრძ.მ.	პროექტ.	22.00							
		ფოლადის მილი დ=530X5მმ	გრძ.მ.	პროექტ.	18.00							
		ფოლადის მილი დ=820X5მმ	გრძ.მ.	პროექტ.	25.00							
		ბიტუმის მასტიკა	ტ	0.005	0.325							
12	საბაზრო	მილხიდების წინ წყალდამჭერი ფრთების მოწყობა გაბიონის კალათით	ცალი		9.00							
		მასალები:										
		გაბიონის კალათა უჯრედით 1,5X1,0X0,5მ	ცალი	პროექტ.	9.00							
		ფლეთილი ქვა გაბიონისთვის	მ3	პროექტ.	6.75							
13	1-81-4	ქვიშა-ხრეშოვანი მასალის მიყრა დატკეპნით მილხიდებთან	100მ3		0.35							
		შრომითი რესურსები	კაც/სთ	143.00	50.05							
		მასალები:										
		ქვიშა-ხრეშოვანი მასალა, ზიდვა 75კმ-ზე	მ3	პროექტ.	34.34							

		თავი 4. სხვა სამუშაოები										
14	1-11-9	კლდეების თავზე არსებული გრუნტის დამუშავება 0,65მ3 ტევადობის ექსკავატორით, გრუნტის გვერდზე დაყრით	1000მ3		0.040							
		შრომითი რესურსები	კაც/სთ	9.96	0.3984							
		0,65მ3 კოვშიანი ექსკავატორი მუხლუხა სვლაზე	მ/სთ	22.30	0.892							
15	1-11-9	გზის გვერდულგზებთან ჩამოყრილი გრუნტის დამუშავება 0,65მ3 ტევადობის ექსკავატორით, გრუნტის გვერდზე დაყრით	1000მ3		0.360							
		შრომითი რესურსები	კაც/სთ	9.96	3.5856							
		0,65მ3 კოვშიანი ექსკავატორი მუხლუხა სვლაზე	მ/სთ	22.30	8.028							
16	1-11-9	პკ19+00-თან არსებული კლდის დამზრალი ნაწილის დამუშავება 0,65მ3 ტევადობის ექსკავატორით, გრუნტის გვერდზე დაყრით	1000მ3		0.100							
		შრომითი რესურსები	კაც/სთ	9.96	0.996							
		0,65მ3 კოვშიანი ექსკავატორი მუხლუხა სვლაზე	მ/სთ	22.30	2.23							
17	ს.რ.ფ.კ.	გამომუშავებული გრუნტის დატვირთვა ავტოთვიმცვლელზე და ზიდვა 5კმ-ზე	მ3		500.00							
18	საბაზრო	არსებული დ=100მმ ბეტონის მილხიდების გაწმენდა ხელით	გრძ.მ.		30.00							
19	1-112-1 1-114-1	გზის გვერდით არსებული ბუნქნარის გაწმენდა, მოგროვება და დაწვა	1 კა		0.20							
		შრომითი რესურსები	კაც/სთ	51.50	10.30							
		ამომძიკველ-მემგროვებელი ტრაქტორით 108ცხ.ძ.	მ/სთ	3.58	0.716							
		სხვა მანქანები	ლარი	0.03	0.006							
		სხვა მასალები	ლარი	2.42	0.484							
		ჯამი										
		ზედნადები ხარჯები	%									
		ჯამი										
		გეგმიური მოგება	%									
		ჯამი										
		გაუთვალისწინებელი ხარჯი	3%									
		ჯამი										
		დ.დ.გ.	18%									
		სულ ჯამი										

შენიშვნა:

1. ხარჯთაღრიცხვებში ზედნადები ხარჯებისა და გეგმიური მოგების პროცენტული ოდენობები განსაზღვრული უნდა იყოს საქართველოს მთავრობის 2014 წლის 14 იანვრის #55 დადგენილების შესაბამისად.
2. ხარჯთაღრიცხვაში გაუთვალისწინებელი ხარჯის 3%-ის შემცირება დაუშვებელია.
3. ხარჯთაღრიცხვაში წებისმიერი პუნქტის/ქვეპუნქტის 0 (ნულით) განფასების შემთხვევაში, სამუშაოები შესრულების შემდგომ არ მოხდება მისი ანაზღაურება.
4. ხარჯთაღრიცხვაში ციფრები დამრგვალებული უნდა იყოს მესამე მანძილამდე. (0.00)

ხელმოწერა----- ბ.ა.