

განმარტებითი ბარათი

აჭარის ა.რ. საავტომობილო გზებისა და სამელიორაციო სისტემების მართვის დეპარტამენტის მიერ შ.პ.ს „გზაპროექტ“-თან გაფორმებული ხელშეკრულების თანახმად, გაცემული დავალების საფუძველზე ჩატარებული საკვლევაძიებო სამუშაოების შედეგად, შედგენილ იქნა ქობულეთის მუნიციპალიტეტი ს/გზა „ჩაისუბანი-მე-7 რაიონი" კმ0+800 ხიდის რეაბილიტაციის სამუშაოების მუშა პროექტი.

კმ0+800 არსებულ ხიდის მისასვლელზე მარჯვენა მხარეს სარეგულაციო კედელი გადაბრუნებული და დაშლილია.

პროექტით გათვალისწინებულია, გაბიონის სარეგულაციო კედლის მშენებლობა-მოწყობა სიგრძით 6.0მ სიმაღლე 3.0მ.

გაბიონების სარეგულაციო კედლის მოწყობისათვის საჭიროა ფუნდამენტის ქვაბულის დამუშავება ექსკავატორით და ხელით, გაბიონი უნდა მოეწყოს გაბიონი უნდა მოეწყოს ქვით ზომით 100-200მმ ხელით ჩალაგებით, გაბიონის უკან ყრილის მოწყობა უნდა მოხდეს სრეშოვანი გრუნტით (ბალასტი), ჩაყრა მოსწორება ექსკავატორით.