

ხარჯთაღრიცხვა N1

ჩხოროწყუს მუნიციპალიტეტის სოფ. ზუმი

N	სამუშაოს დასახელება	განზ.	რაოდენობა	
1	2	3	4	5
	<u>ნაკიდეს უბანში 45 გრძ.მ ბეტონის სავალი ნაწილის მოწყობა, სიგანით 3,0 მ და ორივე მხარეს მიწის არხების გაწმენდა</u>	გრძ.მ	45	
1.	არსებული გზის 45 მეტრიანი მონაკვეთის დაგრეიდერება სიგანით 5 მ, გრუნტის გადაადგილება გზის ღერძის გასწვრივ და ცალკეული ორმოების შევსება	მ³	25	
2.	არმატურის ბადე ბეტონის სავალი ნაწილის ქვეშ Ø10 A-III უჯრით 20x20 სმ	ტ	0,83	
3.	სავალი ნაწილის მონოლით. ბეტონი B-25, W6, F-200 სისქით 18 სმ, სიგანით 3 მ. ზიდვის მანძილი 6 კმ	მ³	24,3	
4.	ბეტონის სავალი ნაწილის 5 მეტრიანი სექციების ნაკერების შევსება ბიტუმის მასტიკით	კგ	25	
5.	ბეტონის სავალი ნაწილის გვერდულების შევსება კარიერის ქვიშა-ხრეშოვანი გრუნტით სისქით 18 სმ და დატკეპნა	მ³	16	
	<u>გრუნტის არხების გაწმენდა გზის ორივე მხარეს</u>	გრძ.მ	90	
6.	გრუნტის დამუშავება ექსკავატორით V-0,25 მ³, გრუნტის გვერდზე დაყრით	მ³	65	
7.	დამუშავებული გრუნტის დატვირთვა ა/თვითმცლელელებზე ხელით და გატანა ნაყარში 1 კმ-ზე	მ³	65	
	ზედნადები ხარჯები %			
	გეგმიური დაგროვება %			

ხარჯთაღრიცხვა N2

ჩხოროწყუს მუნიციპალიტეტის სოფ. ზუმი

N	სამუშაოს დასახელება	განზ.	რაოდენობა	
1	2	3	4	5
	<u>სასაფლაოზე მისასვლელ გზაზე ცხაურის მოწყობა</u> <u>კვ. 80x50სმ (h)</u>	გრძ.მ	10	
1.	მე-3 კატ. გრუნტის დამუშავება ხელით გრუნტის გვერდზე დაყრით	მ³	14	
2.	ქვიშა-ხრეშოვანი საგები ცხაურის ქვეშ სისქით 10 სმ	მ³	1,2	
3.	ცხაურის ღარის მონოლითური ბეტონი B-25, W6, F-200	მ³	3	
4.	კედლების მონოლითური ბეტონი B-25, W6, F-200	მ³	2	
5.	ცხაურის კუთხოვანა N 50 სისქით 5 მმ	გრძ.მ	20	
6.	ცხაურის განივი გამბრჯენები - მილკვადრატი 50x50მმ, სიგრძით 90 სმ თითოეული, ბიჯით 50 სმ (19 ც)	გრძ.მ	17,1	
7.	გრძივი არმატურა Ø32 A-III სიგრძით თითოეული 9 მ, სულ 13ცალი	ტ	0,74	
8.	გრუნტის უკუჩაყრა ხელით	მ³	3	
9.	მონოლითური რკ/ბეტონის გადახურვის ფილა ზომ. 120x100x18 სმ (h) B-25, W6, F-200	მ³	0,22	
10.	არმატურა A-III	ტ	0,026	
	<u>ლითონის ჭიშკარი (კარი) ზომ. 1x1.2 მ (h)</u>	ც	1	
11.	ლითონის დგარები d=76 მმ	ც/გრძ.მ	2/3,2	
12.	დგარების ფუნდამენტის ბეტონი B-25, W6, F-200	მ³	0,12	
13.	ჭიშკრის კუთხოვანა N50	გრძ.მ	4,4	
14.	ჭიშკრის შემავსებელი Ø18 A-III	გრძ.მ/ტ	11/0,022	
	ზედნადები ხარჯები %			
	გეგმიური დაგროვება %			

