

ჩხოროწყუს მუნიციპალიტეტის სოფ. მუხური

N	სამუშაოს დასახელება	განზ.	რაოდენობა	
1	2	3	4	5
	<u>ნა პირ სა მაგრ ი გაბი ონის ჯე ბირი ს</u> <u>მოწყობა</u> <u>ს აბავ შვ ო ბალ თა ნ 64 გ</u> <u>რძ. მ</u>			
1.	წყლის ნაკადის გადაგდება - გრუნტის დამუშავება მძლავრი ბულდოზერით, გრუნტის გვერდზე გადაადგილებით 25 მ-ში, სიგანით 5 მ, სიღრმით 2,0 მ 150 გრძ.მ-ზე	მ³	1500	
2.	გაბიონის ყუთებისთვის საფუძვლის - რენო-მატრასის მოწყობა ზომ. 6x2x0,3 მ, მავთულის დიამ. 2,7 მმ	ც/ტ	32/1,67	
3.	სამონტაჟო მავთული d-2,2 მმ	ტ	0,09	
4.	რენო-მატრასისთვის ქვების დატვირთვა კარიერში ა/თვითმცლელელებზე და შემოტანა მშენებარე ობიექტზე 5 კმ მანძილიდან	მ³	115	
5.	შემოტანილი ქვების ჩაწყობა ხელით რენო-მატრასებში	მ³	115	
6.	გაბიონის ყუთები ზომ. 2x1x1მ, ყუთების მოსაწნავი მავთულის დიამ. 2,7 მმ („მაკაფერი“)	ც/ტ	191/3,34	
7.	სამონტაჟო მავთული d-2,2 მმ	ტ	0,18	
8.	გაბიონის ყუთებისთვის ქვების დატვირთვა კარიერში ა/თვითმცლელელებზე და შემოტანა მშენებარე ობიექტზე 5 კმ მანძილიდან	მ³	382	
9.	შემოტანილი ქვების ჩაწყობა ხელით გაბიონის ყუთებში	მ³	382	
10.	გაბიონის უკან სიცარიელების შევსება ადგილობრივი გრუნტით - დამუშავება ექსკავატორით V-0.65 მ³ და გადაადგილება (დაყრა) გაბიონის უკან	მ³	384	
	ზედნადები ხარჯები%			
	გეგმიური დაგროვება %			

