

ჩხოროწყუს მუნიციპალიტეტის სოფ. მუხური

N	სამუშაოს დასახელება	განზ.	რაოდენობა	
1	2	3	4	5
	<u>გოჩა ჩიქვანი ს სახლთან მდ. ხობისწყალზე</u> <u>ნაპირსამაგრი ჯებირის - გაბიონის მოწყობა</u>	გრძ.მ	24	
1.	კლდოვან ქანებში ბურღვა პერფორატორით დიამ. 3,5 სმ სიღრმით 1,0 მ	გრძ.მ	96	
2.	ბურღილებში Ø18 A-III არმატურის ღეროების მონტაჟი სიგრძით 2,0 მ. თითოეული I რიგის ყუთებისთვის 4 ც ყუთზე სულ 96 ცალი, 2-2 მეტრი თითოეული	ტ	0,38	
3.	არმატურის ღეროების ჩაჭირხვნა ბურღილებში ქვიშა- ცემენტის ხსნარით	მ ³	2	
4.	გაბიონის ყუთებისთვის საფუძვლის - რენო-მატრასის მოწყობა ზომ. 4x2x0,3 მ, მავთულის დიამ. 2,7 მმ	ც/ტ	12/0,42	
5.	სამონტაჟო მავთული d-2,2 მმ	ტ	0,022	
6.	რენო-მატრასისთვის ქვების დატვირთვა კარიერში ა/თვითმცლელელებზე და შემოტანა მშენებარე ობიექტზე 5 კმ მანძილიდან	მ ³	28,8	
7.	შემოტანილი ქვების ჩაწყობა ხელით რენო-მატრასებში	მ ³	28,8	
8.	გაბიონის ყუთები ზომ. 1,5x1x1მ, ყუთების მოსაწნავი მავთულის დიამ. 2,7 მმ („მაკაფერი“)	ც/ტ	56/0,74	
9.	სამონტაჟო მავთული d-2,2 მმ	ტ	0,04	
10.	გაბიონის ყუთებისთვის ქვების დატვირთვა კარიერში ა/თვითმცლელელებზე და შემოტანა მშენებარე ობიექტზე 5 კმ მანძილიდან	მ ³	84	
11.	შემოტანილი ქვების ჩაწყობა ხელით გაბიონის ყუთებში	მ ³	84	
9.	გაბიონის უკან სიცარიელების შევსება ადგილობრივი გრუნტით - დამუშავება ექსკავატორით V-0.65 მ ³ და გადაადგილება (დაყრა) გაბიონის უკან	მ ³	120	
	ზედნადები ხარჯები%			
	გეგმიური დაგროვება%			

ჩხოროწყუს მუნიციპალიტეტის სოფ. მუხური

N	სამუშაოს დასახელება	განზ.	რაოდენობა	
1	2	3	4	5
	ნაპირსამაგრი ჯებირის - გაბიონის მოწყობა	გრძ.მ	12	
1.	კლდოვან ქანებში ბურღვა პერფორატორით დიამ. 3,5 სმ სიღრმით 1,0 მ	გრძ.მ	48	
2.	ბურღილებში Ø18 A-III არმატურის ღეროების მონტაჟი სიგრძით 2,0 მ. თითოეული I რიგის ყუთებისთვის 4 ც ყუთზე სულ 48 ცალი, 2-2 მეტრი თითოეული	ტ	0,19	
3.	არმატურის ღეროების ჩაჭირვება ბურღილებში ქვიშა-ცემენტის ხსნარით	მ³	1	
4.	გაბიონის ყუთებისთვის საფუძვლის - რენო-მატრასის მოწყობა ზომ. 6x2x0,3 მ, მავთულის დიამ. 2,7 მმ	ც/ტ	6/0,31	
5.	სამონტაჟო მავთული d-2,2 მმ	ტ	0,02	
6.	რენო-მატრასისთვის ქვების დატვირთვა კარიერში ა/თვითმცლელელებზე და შემოტანა მშენებარე ობიექტზე 5 კმ მანძილიდან	მ³	21,6	
7.	შემოტანილი ქვების ჩაწყობა ხელით რენო-მატრასებში	მ³	21,6	
8.	გაბიონის ყუთები ზომ. 2x1x1მ, ყუთების მოსაწნავი მავთულის დიამ. 2,7 მმ („მაკაფერი“)	ც/ტ	35/0,61	
9.	სამონტაჟო მავთული d-2,2 მმ	ტ	0,032	
10.	გაბიონის ყუთებისთვის ქვების დატვირთვა კარიერში ა/თვითმცლელელებზე და შემოტანა მშენებარე ობიექტზე 5 კმ მანძილიდან	მ³	70	
11.	შემოტანილი ქვების ჩაწყობა ხელით გაბიონის ყუთებში	მ³	70	
12.	გაბიონის უკან სიცარიელების შევსება ადგილობრივი გრუნტით - დამუშავება ექსკავატორით V-0.65 მ³ და გადაადგილება (დაყრა) გაბიონის უკან	მ³	72	
	ზედნადები ხარჯები%			
	გეგმიური დაგროვება%			

