

ჩხოროწყუს მუნიციპალიტეტის სოფ. მუხური

N	სამუშაოს დასახელება	განზ.	რაოდენობა	შენიშვნა
1	2	3	4	5
	<u>ნაპირსამაგრი 2 ხელოვნურ ნაგებობას</u> <u>შორის</u> <u>გაბიონის ჯებირის მოწყობა</u>	გრძ.მ	16	
1.	გაბიონის ყუთებისთვის საფუძვლის - რენო-მატრასის მოწყობა ზომ. 3x2x0,3 მ, მავთულის დიამ. 2,7 მმ	ც/ტ	8/0,22	
2.	სამონტაჟო მავთული d-2,2 მმ	ტ	0,014	
3.	რენო-მატრასისთვის ქვების დატვირთვა კარიერში ა/თვითმცლელელებზე და შემოტანა მშენებარე ობიექტზე 5 კმ მანძილიდან	მ³	14,4	
4.	შემოტანილი ქვების ჩაწყობა ხელით რენო-მატრასებში	მ³	14,4	
5.	გაბიონის ყუთები ზომ. 1x1x1მ, ყუთების მოსაწნავი მავთულის დიამ. 2,7 მმ („მაკაფერი“)	ც/ტ	16/0,18	
6.	სამონტაჟო მავთული d-2,2 მმ	ტ	0,01	
7.	გაბიონის ყუთებისთვის ქვების დატვირთვა კარიერში ა/თვითმცლელელებზე და შემოტანა მშენებარე ობიექტზე 5 კმ მანძილიდან	მ³	16	
8.	შემოტანილი ქვების ჩაწყობა ხელით გაბიონის ყუთებში	მ³	16	
9.	გაბიონის უკან სიცარიელების შევსება ადგილობრივი გრუნტით - დამუშავება ექსკავატორით V-0.65 მ³ და გადაადგილება (დაყრა) გაბიონის უკან	მ³	35	
	ზედნადები ხარჯები%			
	გეგმიური დაგროვება%			

