

ხარჯთაღრიცხვა N1

ჩხოროწყუს მუნიციპალიტეტის სოფ. ახუთი

N	სამუშაოს დასახელება	განზ.	რაოდენობა	
1	2	3	4	5
	ხიდ-ბოგირის რეაბილიტაცია d-1,0 მ			
1.	მე-3 კატეგორიის გრუნტის დამუშავება ხელით გრუნტის გვერდზე გადაყრით	მ³	6	
2.	გამოსასვლელი სათავისის მონ. ბეტონი B-25, W6, F-200			
	- ფრთების ფუნდამენტი	მ³	1,8	
	- ფრთების კედლის ტანი	მ³	0,7	
	- ღარი	მ³	1,1	
	- კბილი	მ³	0,7	
3.	ქვიშა-ხრეშოვანი საგები შესასვლელი სათავისის ღარის ქვეშ სისქით 10 სმ	მ³	0,3	
4.	არსებული დაზიანებული პარაპეტის დაშლა სანგრევი ჩაქუჩებით	მ³	0,5	
5.	პარაპეტის მოწყობა მონ. ბეტონით B-25, W6, F-200 ზომ. 3x0.4x0,6 მ (h)	მ³	0,72	
6.	პარაპეტის შეღებვა ემალის საღებავით	მ²	6	
7.	ქვის რისბერმა	მ³	3	
8.	გრუნტის უკუჩაყრა ხელით	მ³	2	
	ზედნადები ხარჯები %			
	გეგმიური დაგროვება %			

ხარჯთაღრიცხვა N2

ჩხოროწყუს მუნიციპალიტეტის სოფ. ახუთი

N	სამუშაოს დასახელება	განზ.	რაოდენობა	
1	2	3	4	5
	<u>საქარჩავოს უბანში დეზის მოწყობა</u>	გრძ.მ	20	
1.	გაბიონის ყუთებისთვის საფუძვლის - რენო-მატრასის მოწყობა ზომ. 4x2x0,3 მ, მავთულის დიამ. 2,7 მმ	ც/ტ	10/0,35	
2.	სამონტაჟო მავთული d-2,2 მმ	ტ	0,02	
3.	რენო-მატრასისთვის ქვების დატვირთვა კარიერში ა/თვითმცლელელებზე და შემოტანა მშენებარე ობიექტზე 5 კმ მანძილიდან	მ³	24	
4.	შემოტანილი ქვების ჩაწყობა ხელით რენო-მატრასებში	მ³	24	
5.	გაბიონის ყუთები ზომ. 1,5x1x1მ, ყუთების მოსაწნავი მავთულის დიამ. 2,7 მმ („მაკაფერი“)	ც/ტ	46/0,67	
6.	სამონტაჟო მავთული d-2,2 მმ	ტ	0,03	
7.	გაბიონის ყუთებისთვის ქვების დატვირთვა კარიერში ა/თვითმცლელელებზე და შემოტანა მშენებარე ობიექტზე 5 კმ მანძილიდან	მ³	69	
8.	შემოტანილი ქვების ჩაწყობა ხელით გაბიონის ყუთებში	მ³	69	
9.	გაბიონის უკან სიცარიელების შევსება ადგილობრივი გრუნტით - დამუშავება ექსკავატორით V-0.65 მ³ და გადაადგილება (დაყრა) გაბიონის უკან	მ³	120	
	ზედნადები ხარჯები %			
	გეგმიური დაგროვება %			

ხარჯთაღრიცხვა N3

ჩხოროწყუს მუნიციპალიტეტის სოფ. ახუთი

N	სამუშაოს დასახელება	განზ.	რაოდენობა	
1	2	3	4	
	<u>გამსახურების უბანში ბეტონის გზის სავალი ნაწილის მოწყობა Γ-3,0 მ L-30 გრძ.მ</u>			
1.	არსებული გზის 30 მ-იანი მონაკვეთის დაგრეიდერება სიგანით 5 მ, გრუნტის გადაადგილება გზის ღერძის გასწვრივ და ცალკეული ორმოების შევსება	მ³	20	
2.	არმატურის ბადე ბეტონის სავალი ნაწილის ქვეშ Ø10 A-III უჯრით 20x20 სმ	ტ	0,56	
3.	სავალი ნაწილის მონოლით. ბეტონი B-25, W6, F-200 სისქით 18 სმ, სიგანით 3 მ	მ³	16,2	
4.	ბეტონის სავალი ნაწილის 5 მეტრიანი სექციების ნაკერების შევსება ბიტუმის მასტიკით	კგ	15	
5.	ბეტონის სავალი ნაწილის გვერდულების შევსება ქვიშა-ხრეშოვანი გრუნტით სისქით 18 სმ და დატკეპნა. ზიდვის მანძილი 6 კმ	მ³	12	
	ზედნადები ხარჯები %			
	გეგმიური დაგროვება %			

ხარჯთაღრიცხვა N4

ჩხოროწყუს მუნიციპალიტეტის სოფ. ახუთი

N	სამუშაოს დასახელება	განზ.	რაოდენობა	
1	2	3	4	5
	<u>რამინ ჯალაღანიას უბანი - ბეტონის გზის სავალი ნაწილის მოწყობა Γ-3,0 მ L-40 გრძ.მ</u>			
1.	არსებული გზის 40 მ-იანი მონაკვეთის დაგრეიდერება სიგანით 5 მ, გრუნტის გადაადგილება გზის ღერძის გასწვრივ და ცალკეული ორმოების შევსება	მ³	20	
2.	არმატურის ბადე ბეტონის სავალი ნაწილის ქვეშ Ø10 A-III უჯრით 20x20 სმ	ტ	0,74	
3.	სავალი ნაწილის მონოლით. ბეტონი B-25, W6, F-200 სისქით 18 სმ, სიგანით 3 მ. ზიდვის მანძილი 6 კმ	მ³	21,6	
4.	ბეტონის სავალი ნაწილის 5 მეტრიანი სექციების ნაკერების შევსება ბიტუმის მასტისით	კმ	20	
5.	ბეტონის სავალი ნაწილის გვერდულების შევსება ქვიშა-ხრეშოვანი გრუნტით სისქით 18 სმ და დატკეპნა	მ³	15	
6.	მიწის კიუვეტის (არხის) მოწყობა - გრუნტის დამუშავება ხელით გვერდზე დაყრით	მ³	32	
7.	კიუვეტში დამუშავებული გრუნტის დატვირთვა ა/თვითმცლელელებზე ხელით და გატანა ნაყარში 1 კმ-ზე	მ³	32	
	ზედნადები ხარჯები %			
	გეგმიური დაგროვება %			

