შეზღუდული პასუხისმგებლობის საზოგადოება
"საქბინრემპროექტი"

ქ. თბილისი, სამგორის რ-ნი, ქინძმარაულის ქუჩა კორპ. №18-19-ის მიმდებარედ სპორტული მოედნის მოწყობის პროექტი.

თბილისი 2016წ.

შეზღუდული პასუხისმგებლობის საზოგადოება
"საქბინრემპროექტი"


ქ. თბილისი, სამგორის რ-ნი, ქინძმარაულის ქუჩა კორპ. №18-19-ის მიმდებარედ სპორტული მოედნის მოწყობის პროექტი.



დირექტორი: ა. ჯაფარიძე

შემსრულებელი: ო. ჭიტაძე


თბილისი 2016წ.



კორპ. №19

კორპ. №18

დირექტორი		ა. ჯაფარიძე	შ.პ.ს. "საქბინრემპროექტი"			
დაამუშავა		ო. ჭიტაძე				
შეამოწმა		ვ. აბესაძე	ძ. თბილისი, ქინძმარაულის ძ. კორპ. №18-19-ის მიმდებარედ სპორტული მოედნის მოწყობა			
			კეთილმოწყობა	სტად.	ფ.№	სულ.ფ
				მ.პ.	კ-1	6
			სიტუაციური გეგმა	დაკვე	ინვ.№	თარიღი
						2016




კვანძი 1

შენიშვნა:

1. მასალათა სპეციფიკაცია იხილეთ ფ-ზე კ-4-ზე.

დირექტორი		ა. ჯაფარიძე	შ.პ.ს. "საქბინრემპროექტი"		
დაამუშავა		ო. ჭიტაძე			
შეამოწმა		ვ. აბესაძე	ძ. თბილისი, ძინძმარაულის ქ. კორპ. №18-19-ის მიმდებარედ სპორტული მოედნის მოწყობა		
			სპორტული მოედნის კეთილმოწყობა	სტად.	ფ.№	სულ.ფ
				მ.პ.	კ-2	6
			ესკიზური ნახაზი	დაკმე	ინვ.№	თარიღი
						2016



შენიშვნა:


1. მასალათა სპეციფიკაცია იხილეთ ფ-ზე კ-4-ზე.


დირექტორი		ა. ჯაფარიძე	შ.პ.ს. "საქბინრემპროექტი"
დაამუშავა		ო. ჭიტაძე	
შეამოწმა		ვ. აბესაძე	ძ. თბილისი, ძინძმარაულის ქ. კორპ. №18-19-ის მიმდებარედ სპორტული მოედნის მოწყობა
			სპორტული მოედნის კეთილმოწყობა — სტად.: მ.პ. — ფ.№: კ-3 — სულ.ფ: 6
			ესკიზური ნახაზი — დაკვე — ინვ.№ — თარიღი: 2016

ლითონის სპეციფიკაცია

ელემენტის დასახელება	პოზ.№	კვეთი	სიგრძე მ-ში	რაოდენობა ც-ში	წონა კგ-ში			შენიშვნა
					ერთის	ყველასი	საერთო	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
სპორტ. მოედნის ღობე h=5.08	1	∟ 45X45X3	0.83	72	2.137	153.882	2027.04	
	2	∟ 45X45X3	2.49	96	6.412	615.528		
	3	∟ 45X45X3	1.76	24	4.532	108.768		
	4	□ 40X40X2	2.81	24	7.053	169.274	1027.09	
	5	□ 40X40X2	1.52	48	3.815	183.130		
	6	□ 40X40X2	1.52	48	3.815	183.130		
	7	ფოლადის ფურცელი 300X150X3		24	1.059	25.416	55.07	
	8	ф6AI	27.69	12	6.147	73.766	182.19	
სპორტ. მოედნის ღობე h=4.08	1	∟ 45X45X3	0.83	80	2.137	170.980		
	2	∟ 45X45X3	2.93	120	7.545	905.370		
	3	∟ 45X45X3	1.76	40	4.532	181.280		
	4	□ 40X40X2	0.1	28	0.251	7.028		
	5	□ 40X40X2	3.25	40	8.158	326.300		
	6	□ 40X40X2	1.7	80	4.267	341.360		
	7	ფოლადის ფურცელი 300X150X3		40	1.059	29.650		
	8	ф6AI	24.42	20	5.421	108.425		

დირექტორი		ა. ჯაფარიძე	შ.პ.ს. "საქბინრემპროექტი"
დაამუშავა		ო. ჭიტაძე	ძ. თბილისი, ძინძმარაულის ძ. კორპ. №18-19-ის მიმდებარედ სპორტული მოედნის მოწყობა
შეამოწმა		ვ. აბესაძე	
			სპორტული მოედნის კეთილმოწყობა
			სტად. / მ.პ.
			ფ.№ / კ-4
			სულ.ფ / 6
			ლითონის სპეციფიკაცია
			დაკვე / ინვ.№
			თარიღი / 2016







დირექტორი		ა. ჯაფარიძე	შ.პ.ს. "საქბინრემპროექტი"			
დაამუშავა		ო. ჭიტაძე				
შეამოწმა		ვ. აბესაძე	ძ. თბილისი, ძინძმარაულის ქ. კორპ. №18-19-ის მიმდებარედ სპორტული მოედნის მოწყობა			
			სპორტული მოედნის კეთილმოწყობა	სტად.	ფ.№	სულ.ფ
				მ.პ.	კ-5	6
			ესკიზური ნახაზი	დაკვე	ინვ.№	თარიღი
						2016

ხელოვნური საფარი

შესასვლელი კარი



ლეტური საძირკველის მოწყობა



სპორტული მოედნის არმირება



1. პოლიეთილენის მასალის ხელოვნური ბალახი
2. ბალახის სიმაღლე - 20მმ
3. ბალახის ღეროს რაოდენობა 1მ²-ზე არანაკლებ 20000
4. შემავსებელი მასალა -0.2-0.8მმ. გარეცხილი კვარცული ქვიშა, არანაკლებ5კგ/მ²-ზე

დირექტორი		ა. ჯაფარიძე	შ.პ.ს. "საქბინრემპროექტი"
დაამუშავა		ე. ჭიტაძე	
შეამოწმა		ვ. აბესაძე	ქ. თბილისი, ძინძმარაულის ქ. კორპ. №18-19-ის მიმდებარედ სპორტული მოედნის მოწყობა
			სპორტული მოედნის კეთილმოწყობა
			ესკიზური ნახაზი

სტად.	ფ.№	სულ.ფ
მ.პ.	კ-6	6
დაკმე	ინვ.№	თარიღი
		2016