სპეციფიკაცია

არმატურის სპეციფიკაცია							არმატურის ამოკრეფა					
ელემენტის დასახელება	პოზ.№	ესკიზი	კვეთი Φ მმ	სიგრძე მმ-ში	რაოდენობა ც-ში	საერთო სიგრძე მ-ში			წონა კგ-ში			ბეტონი B-15 მ^3–ში
							Φ მმ	საერთო სიგრძე მ-ში	AI	AIII	სულ	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
საყრდენი კედელი	1	600 3000	20AIII	3600	385	1386	20AIII	1963,5		4841,99	9337,66	141,49
	2	600 3000	12AIII	3500	385	1347,5	12AIII	5062,7		4495,6		
	3		12AIII	77000	10	770,0	8AI	168,0	66,4			
	4		12AIII	77000	10	770,0						
	5		12AIII	77000	10	770						
	6	600 1700 200	10AIII	1500	385	577,5						
	7	300 1000 150	12AIII	1450	385	558,2						
	8		12AIII	77000	11	847						
	9	2100	16AIII	2100	385	808,5	ბეტონი B-15 – 141,49მ3 არმატურა AIII – 9,338 ტ არმატურა AI – 0,066 ტ					
	10		8AI	600	280	168						

დირექტორი		ა. ჯაფარიძე	შ.პ.ს. "საქბინრემპროექტი"			
პრ.მთ.ინჟნ.		ვ. აბესაძე				
შეამოწმა		ო. ჭიტაძე	ქ. თბილისი, ისნის რაიონი, იალბუზის ქუჩა №15-ის წინ საყრდენი კედლის მოწყობა			
			კონსტრუქციული ნაწილი	სტად.	ფ.№	სულ.ფ
				მ.პ.	კ-7	8
			მახალათა სპეციფიკაცია	დაკვმ	ინვ.№	თარიღი
						2016