

ობიექტის დასახელება: **თბილისის №116 საჯარო სკოლის რეაბილიტაცია**

შენობის მოწყობის სამუშაოები

საფუძველი: დეფექტური აქტი

სახარჯთაღრიცხვო ღირებულება -

მათ შორის ხელფასი -

№	ს ა მ უ შ ა ო თ ა დასახელება	განზ.	სულ	მასალა		ხელფასი		სამშენებლო მექანიზმები		ჯამი	შენიშვნა
				ერთ. ფასი	სულ	ერთ. ფასი	სულ	ერთ. ფასი	სულ		
1	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
	1. სანტექნიკური სამუშაოები										
	. გათბობა										
1	არხის გაჭრა-ამოვსება იატაკში წოლილასათვის (2ცალი დ=50,63მმ მილისთვის)	გრძ.მ.	12,00								
2	არხის გაჭრა-ამოვსება კედელში წოლილასათვის (2ცალი დ=50,63მმ მილისთვის)	გრძ.მ.	12,00								
3	არსებული პანელური რადიატორის დემონტაჟი დასაწყობებით	ცალი	61,00								
4	პანელური რადიატორის მონტაჟი H=0,6მ L=80სმ	ცალი	39,00								
5	პანელური რადიატორის მონტაჟი H=0,6მ L=100სმ	კომპლ	49,00								
6	პანელური რადიატორის მონტაჟი H=0,6მ L=120სმ	კომპლ	13,00								
7	სამონტაჟო ხვრელების მოწყობა-ამოღესვა	ცალი	58,00								
8	არსებული ლითონის დ=50,40მმ მილის დემონტაჟი /უკუსვლი წოლილაზე/	გრძ.მ.	80,00								
9	არსებული ლითონის დ=25მმ მილის დემონტაჟი /დგარები/	გრძ.მ.	232,00								
10	მინაბოჭკოვანი პოლიეთილენის მილები დ=20მმ	გრძ.მ.	244,00								
11	მინაბოჭკოვანი პოლიეთილენის მილები დ=25მმ	გრძ.მ.	144,00								
12	მინაბოჭკოვანი პოლიეთილენის მილები დ=32მმ	გრძ.მ.	128,00								
13	მინაბოჭკოვანი პოლიეთილენის მილები დ=40 მმ	გრძ.მ.	348,00								
14	მინაბოჭკოვანი პოლიეთილენის მილები დ=50 მმ	გრძ.მ.	72,00								
15	მინაბოჭკოვანი პოლიეთილენის მილები დ=63 მმ	გრძ.მ.	16,00								
16	დ=25,32მმ დგარზე 10=15სმ-იანი პლასტმასის ფრაგმენტების ჩაკერება	წერტ	60,00								
17	დ=20მმ ვენტილით დამცვლის მოწყობა	ცალი	3,00								
18	ბურთ. პლასტ. ვენტილის მონტაჟი დ=25მმ /შიდა დიამეტრი/ ცხელი წყლის დგარზე	ცალი	2,00								
19	ბურთ. პლასტ. ვენტილის მონტაჟი დ=40მმ /შიდა დიამეტრი/ ცხ.წყლის წოლილაზე	ცალი	12,00								
20	პლასტმასის ფასონური ნაწილები და სამაგრები	ცალი	1 540,00								
21	პლასტმასის ფასონური ნაწილები დ=63,50 მმ	ცალი	60,00								
22	სამაგრები დ=50, 63 მმ რკინარეზინის	ცალი	60,00								
23	სამაგრები დ=32, 40 მმ რკინარეზინის	ცალი	120,00								
24	ქურო გარე ხრახნი 20მმ,	ცალი	202,00								
25	სისტემის პიდრო გამოცდა	ერთჯერ.	1,00								
	ჯამი										

1	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
	ზედნადები ხარჯები	%									
	ჯამი										
	მოგება	%									
	ჯამი 1										
	2. საქვების მოწყობილობა										
1	არსებული საცირკულაციო ტუმბოს დემონტაჟი დასაწყობება	კომპლ	1,00								
2	არსებული საფართოებელი ავზის დემონტაჟი დასაწყობება	კომპლ	1,00								
3	არსებული სანთურის დემონტაჟი - დასაწყობება	კომპლ	1,00								
4	არსებული ქვების დემონტაჟი დასაწყობება	კომპლ	1,00								
5	220კვ.ტ/სთ-დან ზევით ფოლადის ქვების მონტაჟი	კომპლ	2,00								
6	შესაბამისი წარმადობის გაზის საწვავის სანთურა (110კვ.ან მეტი)	კომპლ	1,00								
7	ქსელური საცირკულაციო ტუმბო $\phi=7$ ტ, $\phi=7$ მ, (ან მეტი სიმძლ.) $\Delta=40$ მმ-იანი	კომპლ	2,00								
8	შემავესებელი ტუმბო	კომპლ	1,00								
9	საფართოებელი მემბრანული ავზი 200 ლიტრიანი	კომპლ	2,00								
10	გადასვლა მეტალიდან პლასტმასზე 50/63მმ	ცალი	4,00								
11	ბურთულიანი ლითონის ვენტილი $\Delta=63$მმ შიდა დიამეტრის /ცხ.წყლის/	ცალი	4,00								
12	სამონტაჟო ხვრელების მოწყობა-ამოღესვა	ცალი	3,00								
13	ქვების დამცავი სარქველი 3-ბარიანი $\Delta=20$ მმ ვენტილზე	ცალი	2,00								
14	თერმომანომეტრი $\Delta=20$ მმ ვენტილზე	ცალი	2,00								
15	ავტომატური ჰაერგამშვები (ვანტუსი) $\Delta=20$ მმ ვენტილზე	ცალი	2,00								
16	$\Delta=63$ მმ მინაბოჭკოვანი მილის მოწყობა	გრძ.მ.	32,00								
17	$\Delta=75$ მმ ლითონის მილის მოწყობა ქვაბებიდან სავარცხელამდე	გრძ.მ.	2,00								
18	შემავესებელ, დამცველისა და წყალმომარაგების მოწყობა $\Delta=25$ პლასტმასის მილით	გრძ.მ.	12,00								
19	რკინისა და პლასტმასის ფასონური ნაწილები და მცირე დიამეტრის ვენტილები	ცალი	40,00								
20	პლასტმასის ფასონური ნაწილები $\Delta=63$ მმ	ცალი	20,00								
21	არსებული რკინის მილების, კოლექტორის და ქვების დემონტაჟი	ტონა	0,20								
22	დეფლექტორი $\Delta=100$ მმ	ცალი	2,00								
23	ლითონის სავარცხელა $\Delta=130$ მმ $L=90$ სმ /2 მაგისტრალური ხრახნით/	ცალი	2,00								
24	მილების თბოიზოლაცია ფოლგაიზოლიანი მინერალური ბამბით,სისქით 5სმ	კუბ.მ.	1,00								
	ჯამი										
	მათ შორის: მოწყობილობა										
	სამშენებლო სამუშაოები										
	სამონტაჟო სამუშაოები										
	ზედნადები ხარჯები სამშენებლო სამუშაოებზე	%									

1	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
	ზედნადები ხარჯები სამონტაჟო სამუშაოებზე ხელფასიდან	%									
	ჯამი										
	მოგება	%									
	2 ჯამი										
	3. საკვამლე მილი დ=225მმ,		0								
1	ლითონის მილის ჩაკერება დ=225მმ	გრძ.მ	5,00								
	ჯამი										
	ზედნადები ხარჯები	%									
	ჯამი										
	მოგება	%									
	3 ჯამი										
	4. საქვების ელექტრომომარაგება										
1	საქვების ელექტროფარი ავტომატური გამომრთველით ა-ნ(ცალი	ცალი	1,00								
2	ვარვარანათურიანი სანათი "პლაფონი" სიმძლავრე 60ვტ	ცალი	1,00								
3	ერთპოლუსიანი გამომრთველი 220ვ ძაბვაზე ერთკლავიშიანი	ცალი	1,00								
4	საშტეფსელო როზეტი მესამე დამამიწებელი კონტაქტით 220ვ	ცალი	1,00								
5	სპილენძის ძარღვიანი ორმაგიზოლაციანი კაბელი კვეთით 2X2,5მმ2	გრძ.მ.	30,00								
6	სპილენძის ძარღვიანი ორმაგიზოლაციანი კაბელი კვეთით 3X2,5მმ2	გრძ.მ.	30,00								
7	ძაბვის ვარდნისაგან და ფაზის დამცავი ელ.აგრეგატის მოწყობა	ცალი	1,00								
	ჯამი										
	ზედნადები ხარჯები ხელფასიდან	%									
	ჯამი										
	მოგება	%									
	4 ჯამი										
	1+2+3+4 თავების ჯამი										
	გაუთვალისწინებელი ხარჯები	%	5,00								
	ჯამი										
	დღგ	%	18,00								
	ჯამი										