

ხარჯთაღრიცხვა					
შპს "საქართველოს გაერთიანებული წყალმომარაგების კომპანია" მცხეთა-მთიანეთის რეგიონულ ფილიალისა და მასში შემავალი მცხეთის სერვის ცენტრის ცენტრალური გათბობის სისტემის მონტაჟის მოწყობა					
N	სამუშაოების დასახელება	განზ.ერთეული	რაოდენობა	ერთეულის ღირებულება	საერთო ღირებულება
1	გათბობის რადიატორის მოწყობა 600*1200	ც	2		
2	გათბობის რადიატორის მოწყობა 600*1500	ც	2		
3	გათბობის რადიატორის მოწყობა 600*1800	ც	2		
4	გათბობის რადიატორის მოწყობა 600*700	ც	1		
5	გათბობის რადიატორის მოწყობა 600*500	ც	1		
6	გათბობის რადიატორის მოწყობა 500*800	ც	1		
7	გათბობის რადიატორის მოწყობა 600*800	ც	4		
8	გათბობის რადიატორის მოწყობა 600*1000	ც	2		
9	გათბობის რადიატორის მოწყობა 500*1100	ც	1		
10	გათბობის რადიატორის მოწყობა 500*900	ც	2		
11	გათბობის რადიატორის მოწყობა 500*800	ც	4		
12	გათბობის ქვების მოწყობა 28 კვტ	ც	2		
13	ბოილერი (კომპლექტი)	ც	2		
14	ვენტილის მოწყობა დ-25მმ	ც	2		
15	ვენტილის მოწყობა დ-20მმ	ც	2		
16	ვენტილის (პადაჩა) მოწყობა	ც	42		
17	მინა ბოჭკო პოლიპროპილენის მილის მოწყობა დ-40 მმ	გრძ/მ	28		
18	პოლიპროპილენის სამკაპის მოწყობა დ-40-40-40 მმ	ც	6		
19	პოლიპროპილენის სამკაპის მოწყობა დ-40-32-40 მმ	ც	4		
20	პოლიპროპილენის სამკაპის მოწყობა დ-40-25-40 მმ	ც	4		
21	პოლიპროპილენის სამკაპის მოწყობა დ-40-20-40 მმ	ც	6		
22	პოლიპროპილენის მუხლის მოწყობა დ-40 მმ 90 გრ	ც	20		
23	პოლიპროპილენის მუხლის მოწყობა დ-40მმ 45 გრ	ც	8		
24	პოლიპროპილენის ქუროს მოწყობა დ-40 მმ	ც	8		
25	პოლიპროპილენის გადამყვანის მოწყობა დ-40*32მმ	ც	6		

26	პოლიპროპილენის გადამყვანის მოწყობა დ-40*25მმ	ც	6		
27	პოლიპროპილენის გადამყვანის მოწყობა დ-40*20მმ	ც	4		
28	სამაგრის მოწყობა 40მმ	ც	40		
29	მინა ბოჭკო პოლიპროპილენის მილის მოწყობა დ-32 მმ	გრ/მ	48		
30	პოლიპროპილენის სამკაპის მოწყობა დ-32-32-32 მმ	ც	6		
31	პოლიპროპილენის სამკაპის მოწყობა დ-32-25-32მმ	ც	6		
32	პოლიპროპილენის სამკაპის მოწყობა დ-32-20-32 მმ	ც	12		
33	პოლიპროპილენის მუხლის მოწყობა დ-32 მმ 90 გრ	ც	40		
34	პოლიპროპილენის მუხლის მოწყობა დ-32მმ 45 გრ	ც	8		
35	პოლიპროპილენის ქუროს მოწყობა დ-32მმ	ც	10		
36	პოლიპროპილენის გადამყვანის მოწყობა დ-32*25მმ	ც	8		
37	პოლიპროპილენის გადამყვანის მოწყობა დ-32*20მმ	ც	4		
38	სამაგრის მოწყობა 32მმ	ც	140		
39	მინა ბოჭკო პოლიპროპილენის მილის მოწყობა დ-25მმ	გრ/მ	120		
40	პოლიპროპილენის სამკაპის მოწყობა დ-25-25-25 მმ	ც	6		
41	პოლიპროპილენის სამკაპის მოწყობა დ-25-20-25მმ	ც	40		
42	პოლიპროპილენის მუხლის მოწყობა დ-25 მმ 90 გრ	ც	60		
43	პოლიპროპილენის მუხლის მოწყობა დ-25მმ 45 გრ	ც	14		
44	პოლიპროპილენის ქუროს მოწყობა დ-25მმ	ც	20		
45	პოლიპროპილენის გადამყვანის მოწყობა დ-25*20მმ	ც	14		
46	სამაგრის მოწყობა 25მმ	ც	235		
47	მინა ბოჭკო პოლიპროპილენის მილის მოწყობა დ-20მმ	გრ/მ	40		
48	პოლიპროპილენის სამკაპის მოწყობა დ-20-20-20 მმ	ც	4		
49	პოლიპროპილენის მუხლის მოწყობა დ-20 მმ 90 გრ	ც	60		
50	პოლიპროპილენის მუხლის მოწყობა დ-20მმ 45 გრ	მ	14		
51	პოლიპროპილენის ქუროს მოწყობა დ-20მმ	ც	10		
52	სამაგრის მოწყობა 20მმ	ც	20		
53	ქუროს მოწყობა გარე ხრახნით დ-20მმ	ც	26		
54	მუხლის მოწყობა გარე ხრახნით დ-20მმ	ც	26		

55	ბურთულა ვენტილი პლასმასის დ-20მმ მოწყობა	ც	2		
56	პაკლი დიდი	ც	4		
57	გათბობის ქვების შეფუთვა	ც	1		
	ჯამი				
	ზედნადები ხარჯი %				
	ჯამი				
	გეგმიური დაგროვება %				
	ჯამი				
	გაუთვალისწინებელი ხარჯი 3%				
	სულ ჯამი				