

ობიექტის დასახელება: **თბილისის №174 საჯარო (სამედიცინო ოთახი)**

შენობის მოწყობის სამუშაოები

საფუძველი: დეფექტური აქტი

სახარჯთაღრიცხვო ღირებულება -

მათ შორის ხელფასი -

№	ს ა მ უ შ ა ო თ ა დ ა ს ა ხ ე ლ ე ბ ა	განზ.	სულ	მასალა		ხელფასი		სამშენებლო მექანიზმები		ჯამი	შენიშვნა
				ერთ. ფასი	სულ	ერთ. ფასი	სულ	ერთ. ფასი	სულ		
1	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
	1. დემონტაჟის სამუშაოები										
1	კარის ღიობის გაგანიერება აგურის წყობაში	კუბ.მ.	0,25								
2	კედლებიდან საღებავის მოხსნა	კვ.მ.	61,00								
3	კედლებიდან კერამიკული ფილების დემონტაჟი	კვ.მ.	4,50								
4	იატაკის დემონტაჟი კონსტრუქციამდე	კვ.მ.	15,30								
5	"მდფ"-ის კარის დემონტაჟი (დასაწყობებით)	კვ.მ.	1,80								
6	ხელსაბანის დემონტაჟი	ცალი	1,00								
7	შენობის გასუფთავება სამშენებლო ნაგვისგან	ტონა	2,57								
8	ნაგვის დატვირთვა ავტოთვითმცლელზე	ტონა	2,57								
9	სამშენებლო ნაგვის ტრანსპორტირება	ტონა	2,57								
	ჯამი										
	ზედნადები ხარჯები	%									
	ჯამი										
	მოგება	%									
	ჯამი 1										
	2. სამშენებლო სამუშაოები										
	კედლები										
1	გაფართოებელი კარის ღიობის ლესვა ცემენტის ხსნარით	კვ.მ.	1,50								
2	კედლების და კარების ფერდობის დამუშავება ფითხით და საფასადე საღებავით ორჯერ შეღებვა	კვ.მ.	41,00								
3	ფითხით დამუშავება და წყალემულსიური საღებავით ორჯერ შეღებვა	კვ.მ.	20,30								
4	კედლების მოპირკეთება კერამიკული ფილებით	კვ.მ.	4,50								
5	კარ-ფანჯრის ღიობის მოწარჩოება ლითონის კონსტრუქციებით	ტონა	0,26								
6	ლითონის კონსტრუქციების დაფარვა ანტიკოროზიული საღებავით	ტონა	0,26								
	იატაკი										
1	ცემენტის ხსნარით მოჭიმვა, სისქით 40მმ	კვ.მ.	15,30								
2	ჰიდროიზოლაცია რუბეროიდით	კვ.მ.	15,30								
3	შეწებებული ფანერის მოწყობა, სისქით 10მმ	კვ.მ.	14,00								
4	ლამინირებული პარკეტის იატაკის მოწყობა პლიტუსების გათვალისწინებით (გერმანული ან მისი ანალოგი)	კვ.მ.	14,00								
5	ხელოვნური გრანიტის ფილებით იატაკის მოწყობა ხელსაბანთან	კვ.მ.	1,44								
6	ალუმინის პროფილების მოწყობა იატაკის გადასვლის ადგილებში	გრძ.მ.	2,50								
	ჭერი										
1	შეკიდული ჭერის მოწყობა "ამსტრონგის" ფილებით ლითონს კარკასზე	კვ.მ.	15,30								

1	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
	კარ-ფანჯრები										
1	„მდფ“-ის ყრუ კარის მოწყობა (მოწყობილობით)	კვ.მ.	2,42								
2	"მდფ" თამასების მოწყობა კარებზე 80*10 მმ	გრძ.მ.	5,50								
3	ხის რაფის დამუშავება და შეღებვა	კვ.მ.	0,70								
	ჯამი										
	ზედნადები ხარჯები	%									
	ჯამი										
	მოგება	%									
	ჯამი 2										
	3. სანტექნიკური სამუშაოები										
	წყალსადენ-კანალიზაცია										
1	პოლიეთილენის მილების მოწყობა დ=20მმ	გრძ.მ.	2,00								
2	ვენტილების მოწყობა დ=20მმ	ცალი	1,00								
3	პლასტმასის საკანალიზაციო მილები დ=50მმ	გრძ.მ.	3,00								
5	ფასონური ნაწილების მოწყობა	ცალი	8,00								
6	ხელსაბანი ნიჟარის მოწყობა	კომპლ	1,00								
7	შემრევის მოწყობა ხელსაბანისთვის	ცალი	1,00								
8	წყლის გამაცხელებელი ავზი 30ლ "არისტონი"-ს ტიპის	ცალი	1,00								
	7. ელექტროსამონტაჟო სამუშაოები										
2	შემყვან-გამანაწილებელი მოწყობილობა 3 ჯგუფიანი. შემყვანზე 3-ფაზა ავტომატური გამომრთველით 32ა-ზე, ხოლო ჯგუფებში სამფაზა ავტომატური გამომრთველით 25ა-ზე-2ც,	ცალი	1,00								
1	ავტომატური გამომრთველი 16ა-იანი, 1 ფაზა	ცალი	1,00								
2	ლუმინესცენტური სანათი ოთხნათურიანი 4X18ვტ	ცალი	2,00								
3	საშტეფსელო როზეტი მესამე დამამიწებელი კონტაქტით 220ვ	ცალი	5,00								
4	ერთპოლუსიანი გამომრთველი 220ვ ძაბვაზე ერთკლავიანი	ცალი	1,00								
5	ლუმინესცენტური ნათურა. სიმძლავრე 18ვტ	ცალი	8,00								
6	სპილენძის ძარღვიანი ორმაგიზოლიაციანი კაბელის მონტაჟი ნაღესის ქვეშ, კვეთით 3X2,5მმ2	გრძ.მ.	15,00								
19	სპილენძისძარღვიანი ორმაგიზოლიაციანი კაბელის გატარება მილებში, კვეთით 3X2,5მმ2	გრძ.მ.	10,00								
7	ცენტრალული გამანაწილებლიდან ოთახამდე სადენის მოწყობა მცირე ზომის კაბელ- არხში	გრძ.მ.	8,00								
8	ვინიპლასტის მილის მონტაჟი დ=25მმ	გრძ.მ.	10,00								
9	გამანაწილებელი კოლოფი	ცალი	4,00								
	ჯამი										
	ზედნადები ხარჯები ხელფასიდან	%									
	ჯამი										
	მოგება	%									
	7 ჯამი										
	1+2+3+4+5 თავების ჯამი										
	გაუთვალისწინებელი ხარჯები	%	5,00								
	ჯამი										
	დღგ	%	18,00								
	ჯამი										