

ტერიტორიის ნიშნული		337.69	337.14	337.20	336.95
საანგარიშო დატბორვის დონე		339.17	338.36	338.28	337.81
კალაპოტის ზოგადი მაქსიმალური წარეცხვის დონე		335.37	334.56	334.48	334.01
მდინარის დონე		337.97	337.16	337.08	336.61
საპროექტო	გაბიონის კედლის თხემის ნიშნული	339.67	338.86	338.78	338.31
	გაბიონის კედლის ძირის ნიშნული	337.37	336.56	336.48	336.01
მანძილი		36.0	14.0	22.0	
პიკეტაჟი		0+00	0+36	0+50	0+72

1 კენჭნარი კაჭარის შენაერთებით

პრ.მთ.ინჟინერი	ვ.გალუმოვა		
შეასრულა	თ.ავალიანი		
შეამოწმა	დ.გალუმოვი		

ყვარლის მუნიციპალიტეტში სოფ. ბალდოჯიანში მდ.შოროხევის კალაპოტში ნაპირსამაგრი ნაგებობის პროექტი

ნაგებობის გრძივი პროფილი მ ვ. 1:100 ჰ. 500	სტადია	ფურცელი	ფურცლები
	მ.პ.	კ-1	5

შპს "ნაპირდაცვა"