სოფ. საქობოში, ბესიკის ქუჩაზე გარე განათების ქსელის მოწყობის სამუშაოების

მოცულობითი უწყისი

№	სამუშაოების ჩამონათვალი	განზო-მილება	რაოდენ ობა	მასალა		ხელფასი		მანქანა-მექან.		ჯამი
				ერთ. ფასი	ჯამი	ერთ. ფასი	ჯამი	ერთ. ფასი	ჯამი	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	ალუმინის იზოლირებული ელ.გადაცემის კაბელის შეძენა-მონტაჟი კვეთით (2X16)მ მმ^2	მ	210,00							
2	გარე განათების ტორშერების მონტაჟი კრონშტეინებით და სამაგრი ქამრებით (ალუმინის ტორშერი 70 ვ. სიმძლავრის სოდიუმის ნათურით, იგნატორით და დროსელით)	კომპლ	6,00							
3	ელ.კარადის მონტაჟი	ც	1,00							
	ფოტორელე ФР 602/4400ВА "IEK"	ც	1,00							
	ავტომატური ამომრთველი ВА47-29М 1Р 63А 4,5кА х-ка С "IEK"	ც	1,00							
	ელექტრო მაგნიტური ჩამრთველი D6510	ც	1,00							
	ჯამი									
	ზედნადები ხარჯები	%								
	ჯამი									
	გეგმიური დაგროვება	%								
	ჯამი									
	ჯამი									