სოფ. ვაქირში შინმოუსვლელთა მემორიალის გარე განათების
მოცულობითი უწყისი

№	სამუშაოების დასახელება	განზომილება	რაოდენობა	მასალა		ხელფასი		ტრანსპორტი		სულ ჯამი
				ერთ. ფასი	ჯამი	ერთ. ფასი	ჯამი	ერთ. ფასი	ჯამი	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	გრუნტის დამუშავება ხელით საძირკვლის მოსაწყობად	$მ^3$	0,50							
2	საძირკვლის დაბეტონება ბეტონი მ-200	$მ^3$	0,50							
3	ლითონის განათების ბოძის მოწყობა	ც	2,00							
4	ლითონის ელ. საყრდენებისა და კრონშტეინების შეღებვა ანტიკოროზიული საღებავით	$მ^2$	5,04							
5	ალუმინის იზოლირებული ელ.გადაცემის კაბელის შეძენა-მონტაჟი სამაგრი დეტალებით კვეთით (2X16) $მმ^2$	მ	50,00							
6	გარე განათების ტორშერების მონტაჟი კრონშტეინებით და სამაგრი ქამრებით (დიოდური ალუმინის კორპუსით)	კომპლ	2,00							
7	ელ.კარადის მონტაჟი	ც	1,00							
	ფოტორელე ФР 602/4400ВА "IEK"	ც	1,00							
	ავტომატური ამომრთველი ВА47-29М 1Р 63А 4,5кА х-ка С "IEK"	ც	1,00							
	ელექტრო მაგნიტური ჩამრთველი D6510	ც	1,00							
8	წარწერების დამზადება-მონტაჟი	$მ^2$	0,20							
	ჯამი									
	ზედნადები ხარჯები	%								
	ჯამი									
	გეგმიური დაგროვება	%								
	ჯამი									
	ჯამი									