

	რუსთაველის IV შეს.									
1	გრუნტის დამუშავება ხელით სამირკვლის მოსაწყობად	მ³	0,25							
2	სამირკვლის დაბეტონება ბეტონი მ-200	მ³	0,25							
3	ლითონის განათების ბოძის მოწყობა კაბელის სამაგრი დეტალებით	ც	1,00							
4	ლითონის ელ. საყრდენებისა და კრონშტეინების შეღებვა ანტიკოროზიული საღებავით	მ²	5,04							
5	ალუმინის იზოლირებული ელ.გადაცემის კაბელის შეძენა-მონტაჟი კვეთით (2X16)მ მმ²	მ	265,00							
6	გარე განათების ტორშერების მონტაჟი კრონშტეინებით და სამაგრი ქამრებით (ალუმინის ტორშერი 70 ვ. სიმძლავრის სოდიუმის ნათურით, იგნატორით და დროსელით)	კომპლ	8,00							
	ჯამი									
	სააკადის ქუჩა									
1	გრუნტის დამუშავება ხელით სამირკვლის მოსაწყობად	მ³	0,25							
2	სამირკვლის დაბეტონება ბეტონი მ-200	მ³	0,25							
3	ლითონის განათების ბოძის მოწყობა კაბელის სამაგრი დეტალებით	ც	1,00							
4	ლითონის ელ. საყრდენებისა და კრონშტეინების შეღებვა ანტიკოროზიული საღებავით	მ²	5,04							
5	ალუმინის იზოლირებული ელ.გადაცემის კაბელის შეძენა-მონტაჟი კვეთით (2X16)მ მმ²	მ	190,00							
6	გარე განათების ტორშერების მონტაჟი კრონშტეინებით და სამაგრი ქამრებით (ალუმინის ტორშერი 70 ვ. სიმძლავრის სოდიუმის ნათურით, იგნატორით და დროსელით)	კომპლ	5,00							

