

სოფ. ჯუგაანში ეკლესიის მიმდებარედ გარე განათების ქსელის მოწყობის სამუშაოების
მოცულობითი უწყისი

№	სამუშაოების ჩამონათვალი	განზომილება	რაოდენობა	მასალა		ხელფასი		მანქანა-მექან.		ჯამი
				ერთ. ფასი	ჯამი	ერთ. ფასი	ჯამი	ერთ. ფასი	ჯამი	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	გრუნტის დამუშავება ხელით საძირკვლის მოსაწყობად	მ³	1,00							
2	საძირკვლის დაბეტონება ბეტონი მ-200	მ³	1,00							
3	ლითონის განათების ზოდის მოწყობა	ც	4,00							
4	ლითონის ელ. საყრდენებისა და კრონშტეინების შეღებვა ანტიკოროზიული საღებავით	მ²	20,16							
5	გრუნტის დამუშავება ხელით კაბელის არხის მოსაწყობად 80*0,2*მ0,3	მ³	4,80							
6	ალუმინის იზოლირებული ელ.გადაცემის კაბელის შეძენა-მონტაჟი კვეთით (2X16)მ მმ²	მ	100,00							
	გამანაწილებელი კოლოფი	ცალი	4,00							
	კაბელის გოფრირებული გარსაცმი	მ	80,00							
7	ალუმინის იზოლირებული ელ.გადაცემის კაბელის შეძენა-მონტაჟი კვეთით (2X1,5)მ მმ²	მ	30,00							
8	გრუნტის მიყრა ხელით	მ³	4,80							
9	გარე განათების ტორშერების მონტაჟი (ალუმინის ტორშერი 70 ვ. სიმძლავრის სოდიუმის ნათურით, იგნატორით და დროსელით)	კომპლ	5,00							
10	ელ.კარადის მონტაჟი	ც	1,00							
	ფოტორელე ФР 602/4400BA "IEK"	ც	1,00							
	ავტომატური ამომრთველი BA47-29M 1P 63A 4,5kA x-ka C "IEK"	ც	1,00							

