სოფ. ილიაწმინდაში „დიდი წყლის“ უბანში წყალსადენის ქსელის მოწყობის სამუშაოების მოცულობითი უწყისი

№	დასახელება	განზომილება	რაოდენობა	მასალა		ხელფასი		ტრანსპორტი		ჯამი
				ერთ.ფასი	ჯამი	ერთ.ფასი	ჯამი	ერთ.ფასი	ჯამი	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	გრუნტის მოთხრა ექსკავატორით არხის მოსაწყობად 610X0.4X0.7	$მ^3$	170,80							
2	გრუნტის ხელით დამუშავება არხში	$მ^3$	14,23							
3	პოლიეთილენის სასმელი წყლის მილის PN-8 დ-40 მმ.	მ	610,00							
	ქურო (მუფთა) მექანიკური დ-40 მმ.	ცალი	5,00							
	დ-40 მმ. ურდული ავზზე დასაერთებლად	ცალი	1,00							
	სამკაპი არსებულ ქსელზე დასაერთებლად დ-40 მმ.	ცალი	1,00							
4	მიწის მიყრა ბულდოზერით ადგილზე გაშლით	$მ^3$	170,80							
5	მიწის მიყრა ხელით	$მ^3$	14,23							
	ჯამი									
	ზედნადები ხარჯები	%								
	ჯამი									
	გეგმიური დაგროვება	%								
	ჯამი									
	ჯამი									