სოფ. ქვემო მაჩხაანში „ბალაბანას“ ჭაბურღილზე სამარაგო რეზერვუარის
მოწყობის წმოცულობითი უწყისი

№	სამუშაოების დასახელება	განზომილება	რაოდენობა	მასალა		ხელფასი		ტრანსპორტი		სულ ჯამი
				ერთ. ფასი	ჯამი	ერთ. ფასი	ჯამი	ერთ. ფასი	ჯამი	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	გრუნტის მოთხრა ხელით სადგამის საძირკვლის მოსაწყობად	$მ^3$	3,60							
2	ქვესაგები ფენის მოწყობა ღორღით, სისქით 20 სმ.	$მ^3$	0,60							
	ღორღი	$მ^3$	0,74							
3	რ.ბ. სადგამის მოწყობა საძირკველთან ერთად (2 სადგამი)	$მ^3$	2,68							
	ბეტონი მ-300	$მ^3$	2,72							
	არმატურა ა–III დ-14 (70 გრძ.მ.)	ტ	0,084							
	საქსოვი მავთული	კგ	1,13							
	დახერხილი ხის მასალა	$მ^3$	0,17							
	ლურსმანი	კგ	3,43							
4	გრუნტის უკან ჩაყრა ხელით	$მ^3$	1,08							
5	ზედმეტი გრუნტის დატვირთვა ავტოთვითმცლელზე ხელით	$მ^3$	2,52							
6	ზედმეტი გრუნტის ტრანსპორტირება ნაყარში	$მ^3$	2,52							
7	არსებული 16 $მ^3$ მოცულობის რეზერვუარის (არსებული) ტრანსპორტირება პნევმოთვლიანი საწევარით	მანქ/სთ	4,00							
8	რეზერვუარის მონტაჟი სადგამებზე	მანქ/სთ	4,00							
9	რეზერვუარის შეღებვა ანტიკოროზიული საღებავით	$მ^2$	39,00							
	ანტიკოროზიული საღებავი	კგ	15,60							
10	დაერთება არსებულ რეზერვუართან დ-48*2,5 მმ. ფოლადის მილით	მ	3,00							
	ელექტროდი	კგ	0,80							
	ჯამი									
	გაუთვალისწინებელი ხარჯი	%	5							
	ჯამი									

	ზედნადები ხარჯები	%								
	ჯამი									
	გეგმიური დაგროვება	%								
	ჯამი									
	ჯამი									