სოფ. ანაგაში „ბენაანთ“ უბანში წყალსადენის ქსელის მოწყობის სამუშაოების მოცულობითი უწყისი

№	დასახელება	განზომილება	რაოდენობა	მასალა		ხელფასი		ტრანსპორტი		ჯამი
				ერთ.ფასი	ჯამი	ერთ.ფასი	ჯამი	ერთ.ფასი	ჯამი	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	გრუნტის მოთხრა ექსკავატორით არხის მოსაწყობად 310X0.4X0.7	$მ^3$	86,80							
2	გრუნტის ხელით დამუშავება არხში	$მ^3$	7,23							
3	პოლიეთილენის სასმელი წყლის მილის PN-10 დ-20 მმ.	მ	310,00							
	ქურო (მუფთა) მექანიკური დ-20 მმ.	ცალი	3,00							
4	საუბნო ონკანების მოწყობა	ცალი	1,00							
	პლასტმასის მილი დ-20მმ	მ	2,00							
	პლასტმასის მუხლი	ცალი	3,00							
	ონკანი	ცალი	1,00							
5	პლასტმასის მილი დ-100 მმ.	მ	1,70							
	ბეტონი მ-200	$მ^3$	0,05							
6	მიწის მიყრა ბულდოზერით ადგილზე გაშლით	$მ^3$	86,80							
7	მიწის მიყრა ხელით	$მ^3$	7,23							
	ჯამი									
	ზედნადები ხარჯები	%								
	ჯამი									
	გეგმიური დაგროვება	%								
	ჯამი									
		%								
	ჯამი									