

განმარტებითი ბარათი:

პროექტი შესრულებულია შპს “ ნითა-2008 ”-ის მიერ მცხეთის მუნიციპალიტეტის სოფელ ძალისში საბავშვო ბაგა-ბაღის შენობაში გათბობის სისტემის მოწყობის სამუშაოების ჩასატარებლად .

გათვალისწინებულია:

სართულ შუა გადახურვებში და კედლებში ნახვრეტის მოწყობა

I-II სართულზე:

- ა) ფოლადის პანელური რადიატორების მოწყობა – 59 ცალი*
- ბ) რადიატორის ვენტილები მონტაჟი*
- გ) რადიატორის ჰაერგამშვების მოწყობა*
- დ) პოლიპროპილენის ფოლგიანი მილების მოწყობა Ø=50 მმ-მდე*
- ე) ფასონური ნაწილების (ფიტინგების) მოწყობა*
- ვ) გათბობის ქვების 33კვტ 2200_2300 ლ მოწყობა – 4 ცალი*

ხარჯთაღრიცხვა შედგენილია შემდეგი ღირებულებებით:

1. სამშენებლო მასალების: მშენებლობის შემფასებელთა კავშირის სამშენებლო რესურსების ფასების (სრფ) მიხედვით 2016 წლის II კვარტლის დონეზე.
2. შრომითი დანახარჯების: მსგავს სამუშაოებზე საორიენტაციო საბაზრო ღირებულებებით (გამოკითხვის მეთოდით).
3. სატრანსპორტო ხარჯების: მასალების გადაადგილების ღირებულებით შესყიდვის ადგილიდან (ქ. თბილისი) სამშენებლო ბიექტებამდე.

სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაცია საბაზრო ურთიერთობათა პირობებში განსაზღვრავს მშენებლობის წინასწარ, სავარაუდო ღირებულებას და არ წარმოადგენს დამკვეთსა და მოიჯარადეს შორის გადახდის საშუალებას. მათ შორის ანგარიშსწორება ხდება ფაქტიური დანახარჯების მიხედვით, სათანადო დოკუმენტაციის წარდგენით