

სატენდერო წინადადების ფასი, ფასების ცხრილი (ხარჯთაღრიცხვა)

ობიექტის დასახელება: "ახალციხის მუნიციპალიტეტში მდებარე შპს საქართველოს მელიორაციის კუთვნილი მუგარეთის და გიორგიშმინდის სამელიორაციო სატუმბი სადგურების გარე ელ. მომარაგება"

"_____"
(პრეტენდენტის დასახელება)

"_____" 2016 წ
(შეესების თარიღი)

სატენდერო წინადადების ფასი _____
(თანხა ციფრებით)

(_____)ლარი
(თანხა სიტყვისერად)

№	შოფრი	სამუშაოების დასახელება	განზომილება	რაოდენობა	ერთეულის ფასი	საერთო რიყბულება
1	2	3	4	5	6	7
		მუგარეთის სატუმბი სადგური				
№1		სამონტაჟო სამუშაოები				
1		10კვ ძაბვის კამერა ვაკუუმური ამომრთველით 630ა	კომპ	1.00		0.00
2		რეჟე REST-02 მონტაჟი და ღირებულება	კომპ	2.00		0.00
3		ნულოვანი მიმდევრობის დენის ტრანსფორმატორი 10კვ მონტაჟი და ღირებულება	კომპ.	1.00		0.00
4		ელექტრომრიცხველი აქტიური-რეაქტიური 0,4კვ (საკონტროლო აღრიცხვისათვის) მონტაჟი და ღირებულება	ცალი	1.00		0.00
5		მრიცხველის კარადა 20X20X60 მონტაჟი და ღირებულება	ც	1.00		0.00
6		დენის ტრანსფორმატორი 0,4 კვ 600/5 მონტაჟი და ღირებულება	კომპ.	3.00		0.00
7		კუთხურ-შუალედური საყრდენის ПР-1 მონტაჟი 11მ CB-110-3.5 მისადგმელი დგარით CHB-1.1-9 (9მ-ანი) (ტრავერსით, სამაგრი დეტალებით, დამიწების კონტურის მოწყობით) და ღირებულება	კომპ.	1.00		0.00

8	კუთხურ-შუალედური საყრდენის YA10-1 მონტაჟი 11მ CB-110-3.5 მისადგმელი დგარით CHB-1.1-9 (9 მ-ანი) (ტრავერსით, სამაგრი დეტალებით, დამიწების კონტურის მოწყობით) და ღირებულება	კომპ.	5.00		0.00
9	ანკერული საყრდენის A10-6 მონტაჟი 11მ CB-110-3.5 მისადგმელი დგარით CHB-1.1-9 (9 მ-ანი) (ტრავერსით, სამაგრი დეტალებით, დამიწების კონტურის მოწყობით) და ღირებულება	კომპ.	2.00		0.00
10	შუალედური საყრდენების П10-1 მონტაჟი 11მ CB-110-3.5 (ტრავერსით, სამაგრი დეტალებით, დამიწების კონტურის მოწყობით) და ღირებულება	კომპ.	15.00		0.00
11	კუთხურ-შუალედური საყრდენების ПП10-1 მონტაჟი 11მ CB-110-3.5 მისადგმელი დგარით CHB-1.1-9 (9 მ-ანი) (ტრავერსით, სამაგრი დეტალებით, დამიწების კონტურის მოწყობით) და ღირებულება	კომპ.	2.00		0.00
12	საპაერო ეგხ-ის მოწყობა 35მ ² ფოლად-ალუმინის სადენით L=3,05*1500მ და ღირებულება	მ	4575.00		0.00
13	საპაერო გამთიშველის (РЛНД-630) მოწყობა ამძრავით კრონშტეინზე და ღირებულება	კომპ	2.00		0.00
14	გადამეტძაბვის შემზღუდველის მოწყობა საყრდენებზე და ღირებულება	კომპ	6.00		0.00
15	ძალური ტრანსფორმატორის ლითონის შენობა მონტაჟი 10/04 კვ, 400 კვა. (10/0.4 კვ მოწყობილობით)	კომპ	1.00		0.00
16	10კვ დენის ტრანსფორმატორის მოწყობა და ღირებულება	კომპ.	3.00		0.00
17	ალუმინის საღტე მოწყობა და ღირებულება	გრძ.მ	18.00		0.00
18	ფაიფურის იზოლატორის მოწყობა და ღირებულება	კომპ.	15.00		0.00
19	ტრანსფორმატორის მცველები 10კვ მონტაჟი და ღირებულება	კომპ.	1.00		0.00
20	0,4კვ აქტიური ენერგიის მრიცხველის მოწყობა და ღირებულება	ც	1.00		0.00
21	გამჭოლი იზოლატორების ИП-10/630-УХЛ-Т2 მოწყობა და ღირებულება	ცალი	3.00		0.00
22	10კვ გამთიშველის 10/600ა მოწყობა და ღირებულება	კომპ.	1.00		0.00
23	ავტომატური ამომრთველის მოწყობა და ღირებულება	ც	3.00		0.00
24	სპილენძის საკონტროლო კაბელის 1X2.5მ ² მონტაჟი და ღირებულება	მ	18.00		0.00
25	გოფირებული მილი d=20მმ მოწყობა და ღირებულება	მ	30.00		0.00
26	განმუხტველის მოწყობა და ღირებულება	კომპ.	1.00		0.00

27		ძალური ტრანსფორმატორი 10/04 კვ, 400 კვა მოწყობა და ღირებულება	კომპ.	1.00		0.00
28		აღრიცხვის კვანძის ლითონის კარადის მონტაჟი და ღირებულება	კომპ.	1.00		0.00
29		10 კვ დენის ტრანსფორმატორის მოწყობა 75/5 და ღირებულება	კომპ.	1.00		0.00
30		ალუმინის საღტე მოწყობა და ღირებულება	მ	18.00		0.00
31		ფაიფურის იზოლაციის მოწყობა მოწყობა და ღირებულება	კომპ.	15.00		0.00
32		10 კვ ძაბვის ტრანსფორმატორის მოწყობა და ღირებულება	კომპ.	1.00		0.00
33		ძაბვის ტრანსფორმატორის ავტომატური ამომრეველი 10 კვ მონტაჟი და ღირებულება	კომპ.	1.00		0.00
34		10 კვ აქტიური ენერგიის მრიცხველის მოწყობა	ც	1.00		0.00
35		გამჭოლი იზოლაციის მოწყობა ИП-10/630-УХЛ-Т2	ც	6.00		0.00
36		10 კვ გამთიშველის PB3-10/400ა მოწყობა და ღირებულება	კომპ.	1.00		0.00
37		სპილენძის საკონტროლო კაბელის 2X2.5 მმ ² მონტაჟი და ღირებულება	მ	24.00		0.00
38		გოფრირებული მილი d=70მმ მონტაჟი და ღირებულება	მ	30.00		0.00
39		განმუხტველის მოწყობა და ღირებულება	კომპ.	1.00		0.00
40		დამიწების კონტურების მოწყობა	კომპ.	4.00		0.00
41		ლაბორატორიული შემოწმება: დამიწების კონტურები, დანადგარები და სხვა	ერთიანი თანხა	8.00		0.00
		სამშენებლო სამუშაოები				
42		III კატ-ის გრუნტის დამუშავება ხელით	მ ³	1.30		0.00
43		ლენტური ფუნდამენტის მოწყობა B-25 კლასის მონოლითური ბეტონით	მ ³	0.90		0.00
44		ლითონის ღობის მოწყობა აღრიცხვის კვანძისათვის მავთულბადით h=1,5 ლითონის მილებზე 50*3,5მმ	მ	14.00		0.00
45		ლითონის კუტიკარის მოწყობა აღრისხვის კვანძისათვის	ც	1.00		0.00
46		ლითონის ღობეების და კუტიკარის შეღებვა ზეთოვანი საღებავით	მ ²	21.00		0.00
47		მიწის უკუმიყრა ხელით	მ ³	1.30		0.00
		ესქ-ს სადგამი				
48		III კატ-ის გრუნტის დამუშავება ექსკავატორით ავტოთვითმცლელ-ზე დატვირთვით	მ ³	2.40		0.00
49		დამუშავებული გრუნტის გატანა ნაყარში	ტ	4.08		0.00
50		III კატ-ის გრუნტის დამუშავება ხელით ბაღის მოსაწყობად	მ ³	0.50		0.00
51		გრუნტის ბაღის დატკეპნა ხელის ვიბროსატკეპნით	მ ³	0.50		0.00
52		ღორღის ფენის მოწყობა დატკეპნით	მ ³	1.20		0.00
53		B-25 კლასის მონოლითური ბეტონის ფილის მოწყობა	მ ³	3.00		0.00

		სულ №1	ლარი			0.00
		გიორგიშინდას სატუმბო სადგური				
№2		10 ეგხ-ს მონტაჟი				
1		გამთიშველი საყრდენის K10-1 მონტაჟი 11მ CB-110-3.5 მისადგმელი დგარით CHB-1.1-9 (9მ-ანი) (ტრავერსით, სამაგრი დეტალებით, დამიწების კონტურის მოწყობით) და ღირებულება	კომპ	1.00		0.00
2		ანკერული საყრდენის A10-6 მონტაჟი 11 მ CB-110-3.5 მისადგმელი დგარით CHB-1.1-9 (9 მ-ნი) (ტრავერსით, სამაგრი დეტალებით, დამიწების კონტურის მოწყობით) და ღირებულება	კომპ	3.00		0.00
3		შუალედური საყრდენების Π10-1 მონტაჟი 11 მ CB-110-3.5 (ტრავერსით, სამაგრი დეტალებით, დამიწების კონტურის მოწყობით) და ღირებულება	კომპ	13.00		0.00
4		კუთხურ-შუალედური საყრდენების ΥΠ10-1 მონტაჟი 11 მ CB-110-3.5 მისადგმელი დგარით CHB-1.1-9 (9 მ-ნი) (ტრავერსით, სამაგრი დეტალებით, დამიწების კონტურის მოწყობით) და ღირებულება	კომპ	3.00		0.00
5		საპაერო ეგხ-ის მოწყობა 35მ ² ფოლად-ალუმინის სადენით L=3,05*1200მ და ღირებულება	მ	3660.00		0.00
6		საპაერო გამთიშველის (PLHD-630) მოწყობა ამძრავით კრონშტეინზე და ღირებულება	კომპ	2.00		0.00
7		გადამეტაბვის შემზღუდველის მოწყობა საყრდენებზე და ღირებულება	კომპ	1.00		0.00
		კომლექტური სატრანსფორმატორო ქვესადგური				
8		ძალური ტრანსფორმატორის ლითონის შენობა მონტაჟი (ГКТП) 10/04 კვ, 400 კვ (10/0.4 კვ მოწყობილობით) და ღირებულება	კომპ	1.00		0.00
9		ძალური ტრანსფორმატორი 10/04 კვ, 400 კვ მონტაჟი და ღირებულება	კომპ	1.00		0.00
10		ელექტრომრიცხველი აქტიური-რეაქტიური 0.4 კვ (საკონტროლო აღრიცხვისათვის) მოწყობა და ღირებულება	კომპ	1.00		0.00
11		მრიცხველის კარადა მონტაჟი და ღირებულება	ც	1.00		0.00
12		დენის ტრანსფორმატორი 0,4 კვ 600/5 მონტაჟი და ღირებულება	ც	3.00		0.00
13		სპილენძის საკონტროლო კაბელის 2X2,5მმ ² მონტაჟი და ღირებულება	მ	20.00		0.00
14		გოფირებული მილი d=20 მონტაჟი და ღირებულება	მ	20.00		0.00
15		განმუხტველის მოწყობა და ღირებულება	კომპ	1.00		0.00
16		0.4 კვ ძაბვის კამერა რეაქტიული სიმძლავრის კომპენსაციის დანადგარით 10 კვარი მონტაჟი და ღირებულება	კომპ	1.00		0.00

17	ვერტიკალური დამიწების კონტურების მოწყობა სატუმბო სადგურში	ც	12.00		0.00
18	ჰორიზონტალური დამიწების კონტურების მოწყობა სატუმბო სადგურში	მ	30.00		0.00
19	დამიწების კონტურების მოწყობა საყრდენებისთვის	კომპ	20.00		0.00
20	ლაბორატორიული შემოწმება: დამიწების კონტურები, დანადგარები და სხვა	ერთიანი თანხა	8.00		0.00
სამშენებლო სამუშაოები					
21	III კატ გრუნტის დამუშავება ხელით ტრანსფორმატორის სადგამისათვის	მ³	1.00		0.00
22	B-25 კლასის მონოლითური ბეტონით ფუნდამენტის მოწყობა სადგამისთვის	მ³	1.00		0.00
23	III კატ გრუნტის დამუშავება ხელით ღობის საძირკვლისათვის	მ³	1.40		0.00
24	B-20 კლასის მონოლითური ბეტონით ლენტური საძირკვლის მოწყობა	მ³	0.90		0.00
25	ლითონის ღობის მოწყობა მავთულბადით h=1,5 ლითონის მიღებზე 50*3,5მმ	მ	14.00		0.00
26	ლითონის კუტიკარის მოწყობა	ც	1.00		0.00
27	ლითონის ღობის და კუტიკარის ლითონკონსტრუქციის შედგება ზეთოვანი საღებავით ორჯერ	მ²	3.03		0.00
28	გრუნტის უკუმიყრა ხელით	მ³	1.20		0.00
29	დარჩენილი გრუნტის მოსწორება ხელით	მ²	12.00		0.00
	სულ №2	ლარი			0.00
	სულ ჯამი №1÷№2	ლარი			0.00
	ზედნაღები ხარჯები %	ლარი			
	ჯამი	ლარი			
	გეგმიური დაგროვება %	ლარი			
	ჯამი	ლარი			
	გაუთვალისწინებელი ხარჯები 3%	ლარი			
	ჯამი	ლარი			
	დღგ 18%	ლარი			
	სულ ხარჯთაღრიცხვით	ლარი			

შენიშვნა:

- 1) ერთეულის ღირებულების (სვ.6) მოცულობაზე (სვ.5) გამრავლებით მიღებულ რიცხვსა და საერთო ღირებულებას (სვ.7) შორის სხვაობის შემთხვევაში უპირატესობა მიენიჭება ერთეულის ღირებულებას;
- 2) სამუშაოთა დასახელების ყველა პუნქტი უნდა იყოს განფასებული, ხოლო თუ სამუშაოთა მოცულობების რომელიმე პუნქტი არ არის განფასებული, ითვლება, რომ ამ პუნქტის სამუშაოთა ხარჯები გადანაწილებულია და შეტანილია სხვა პუნქტის განაკვეთებსა და ფასებში;
- 3) გამარჯვებულ პირს დამატებით მოეთხოვება მის მიერ დაფიქსირებული საბოლოო ფასის (ასეთის არსებობის შემთხვევაში) შესაბამისი სატენდერო წინადადებისა და ფასების ცხრილის წარმოდგენა (დაზუსტება) შემსყიდველის მიერ განსაზღვრულ ვადაში.

-
- 4) გაუთვალისწინებელი სამუშაოების ხარჯების ანაზღაურება განხორციელდება მხოლოდ ასეთი ხარჯების არსებობის შემთხვევაში. გაუთვალისწინებელი ხარჯების არსებობისას მიმწოდებელმა უნდა უზრუნველყოს ასეთი ხარჯების დეტალური გაშიფვრა და დასაბუთება, რომლის საფუძველზეც განხორციელდება მიღება-ჩაბარების აქტის გაფორმება. გაუთვალისწინებელი სამუშაოების გაწევის უფლება მიმწოდებელს ეძლევა შემსყიდველის თანხმობის შემთხვევაში;
-
- 5) დანართი N1 წარმოდგენილი უნდა იყოს შინაარსის შეუცვლელად

(ხელმოწერა)

ბ/ა (ბეჭდის არსებობის შემთხვევაში)