

განმარტებილი გარათი

პროექტით გათვალისწინებულია სოფელ მუხადგვერდში შიდა საუბნო გზის 4 მონაკვეთის რეაბილიტაცია, პირველ მონაკვეთში გათვალისწინებულია სანიაღვრე არხების და $d=420$ მმ 8მ. ფოლადის მილის მოწყობა, ასევე ასფალტის ორმოულების შეკეთება ასფალტობეტონით 10 სმ. სისქეზე ჯამში 100 კვ/მ

მე-2 მონაკვეთზე არის ძველი დაყრილი ქვიშა ხრეშოვანი გრუნტი რასაც ჭირდება ავტოგრეიდერით ზედა ტალახის ფენის მოხსნა, შემდეგ ავტოგრეიდერით მოშანდაკდება ფრაქციული ღორღი 10 სმ სისქეზე.

მე-3 მონაკვეთზე საჭიროა ავტოგრეიდერით ზედა ტალახის ფენის მოხსნა, შემდეგ ავტოგრეიდერით მოშანდაკდება ქვედა ფენა ქვიშახრეშოვანი ნარევით 20 სმ სისქეზე და ზედა ფენის ფრაქციული ღორღი 10 სმ სისქეზე.

მე-4 მონაკვეთზე საჭიროა დაზიანებული 5 კვმ. ასფალტის აჭრა და ახლიდან დაგება 10 სმ სისქეზე

სამშენებლო-სამონტაჟო სამუშაოები უნდა შესრულდეს სამშენებლო ნორმებისა და წესების სრული დაცვით და თანამედროვე სტანდარტების გათვალისწინებით.

პროექტის ავტორი:

ნ. ლაფაჩი