

სსიპ თბილისის საჯარო სკოლა №108

სსიპ თბილისის №108 საჯარო სკოლის I და II კორპუსების დერეფნებისა და საპირფარეშოების სარემონტო სამუშაოების ხარჯთაღრიცხვა

სამშენებლო სამუშაოები		განზ.	რაოდენ.	მასალა		ხელფასი		ჯამი	შენიშვნა
1	2	3	4	ერთ. ფასი	ჯამი	ერთ.ფასი	ჯამი		
	I.დემონტაჟის სამუშაოები								
	1. II კორპუსის I სართულის დერეფანი								
1	I სართულზე პარკეტის დემონტაჟი	კვ.მ.	96,10						
2	I სართულზე არსებული ხის კარებების დემონტაჟი	კვ.მ.	13,00						
	1. II კორპუსის II სართულის დერეფანი								
1	კედლებიდან ნალესის მოხსნა	კვ.მ.	83,00						
2	ჭერიდან არსებული შეთეთრების მოხსნა	კვ.მ.	54,40						
	1. II კორპუსის I სართულის სველი წერტილი								
1	საპირფარეშოში კედლებიდან ნალესის მოხსნა	კვ.მ.	114,00						
2	ლიობების გაჭრა საპირფარეშოს კედელში	კუბ.მ	0,50						
3	საპირფარეშოში კაფელის დემონტაჟი	კვ.მ.	90,00						
	1. II კორპუსის II სართულის სველი წერტილი								
1	საპირფარეშოში კედლებიდან ნალესის მოხსნა	კვ.მ.	114,00						
2	ლიობების გაჭრა საპირფარეშოს კედელში	კუბ.მ	0,50						
3	საპირფარეშოში კაფელის დემონტაჟი	კვ.მ.	90,00						
	1. II კორპუსის III სართულის სველი წერტილი								
1	საპირფარეშოში კედლებიდან ნალესის მოხსნა	კვ.მ.	114,00						
2	ლიობების გაჭრა საპირფარეშოს კედელში	კუბ.მ	0,50						
3	საპირფარეშოში კაფელის დემონტაჟი	კვ.მ.	90,00						
	1. II კორპუსის IV სართულის სველი წერტილი								
1	საპირფარეშოში კედლებიდან ნალესის მოხსნა	კვ.მ.	114,00						
2	ჩამრეცი ავზის დემონტაჟი	ცალი	6,00						
3	ხელსაზნის დემონტაჟი	ცალი	2,00						
4	თურქული ჯამების დემონტაჟი	ცალი	6,00						
5	ლიობების გაჭრა საპირფარეშოს კედელში	კუბ.მ	0,50						
6	ძველი საკანალიზაციო მილების დემონტაჟი	გრძ.მ	8,00						
	1. I კორპუსის I სართულის დერეფანი								
1	ხის კარების დემონტაჟი	კვ.მ.	21,73						
2	აგურის ტიხრის დემონტაჟი	კვ.მ.	8,00						
	1. I კორპუსის I სართულის სველი წერტილი (პატარა)								
1	საპირფარეშოში კედლებიდან ნალესის მოხსნა	კვ.მ.	31,50						
2	საპირფარეშოში კაფელის დემონტაჟი	კვ.მ.	22,50						
3	საკანალიზაციო მილის დემონტაჟი	გრძ.მ	12						
4	სამშენებლო ნაგვის გატანა	ტონა	3,00						
	ჯამი								
	ზედნადები ხარჯები	10%							
	ჯამი								
	მოგება	8%							
	ჯამი								
	II. სამშენებლო სამუშაოები								
	1. II კორპუსის I სართულის დერეფანი								
1	იატაკზე ცემენტის მოჭიმვა სისქით 30მმ.	კვ.მ.	96,1						
2	იატაკზე კერამოგრანიტის ფილების დაგება	კვ.მ.	96,1						
3	კერამოგრანიტის პლინტუსის მოწყობა 10 სმ-ზე	გრძ/მ	68,2						

4	MDF -ის ცალფრთიანი კარის მოწყობა	კვ.მ.	2,1						
5	ორფრთიანი ხის კარის მოწყობა (შუმის ჩანართებით) .	კვ.მ.	10,80						
6	ხის კარების შეღებვა ზეთის საღებავებით	კვ.მ.	20,00						
7	აგურის ტიხრის მოწყობა კარებების თავზე	კვ.მ.	1,50						
8	კედლების მომათქაშება გაჯის ხსნარით	კვ.მ.	3,00						
9	დერეფნის კედლებისა შეფითვნა და შეღებვა ზეთის საღებავით.	კვ.მ.	204,6						
10	ჭერის შეფითვნა და შეთეთრება	კვ.მ.	96,1						
11	კიბის უჯრედის შეფითვნა და შეღებვა ზეთოვანი საღებავით	კვ.მ.	69,40						
12	დაზიანებული კიბის მოაჯირების დამატება	გრძ/მ	3,00						
13	მოაჯირებზე ხის სახელურების მონტაჟი	გრძ/მ	8,00						
14	კიბის მოაჯირების და სახელურის შეღებვა.	კვ.მ.	6,00						
	1. II კორპუსის I სართულის სველი წერტილი								
1	ტიხრებს შუა ლამინატის კარის მოწყობა	კვ.მ.	4,90						
2	საკანალიზაციო მილების მოქცევა პლასტმასის შვედიულ ჭერში	კვ.მ.	2,00						
3	შვედიული ჭერის მოწყობა	კვ.მ.	42,50						
4	მოჭიქული ფილების გაკვრა საპირფარეშოში 180 სმ. სიმაღლეზე	კვ.მ.	95,00						
5	მეტალოპლასტმასის ფანჯრების მონტაჟი საპირფარეშოში (გამოღებით)	კვ.მ.	2,40						
6	კედლის ლესვა ცემენტის ხსნარით სპირფარეშოში	კვ.მ.	114,00						
7	კედლების შეფითვნა და შეღებვა წყალუმულსიური საღებავით საპირფარეშოში	კვ.მ.	24,00						
8	გისოსების მოწყობა საპირფარეშოს ფანჯრებზე	კვ.მ.	3,00						
	1. II კორპუსის II სართულის დერეფანი								
1	აგურის ტიხრის მოწყობა	კვ.მ.	4,00						
2	კედლების მომათქაშება გაჯის ხსნარით	კვ.მ.	5,00						
3	დერეფნის კედლებისა შეფითვნა და შეღებვა ზეთის საღებავით.	კვ.მ.	87						
4	ჭერის შეფითვნა და შეთეთრება	კვ.მ.	54,4						
	1. II კორპუსის II სართულის სველი წერტილი								
1	ტიხრებს შუა ლამინატის კარის მოწყობა	კვ.მ.	4,90						
2	საკანალიზაციო მილების მოქცევა პლასტმასის შვედიულ ჭერში	კვ.მ.	2,00						
3	შვედიული ჭერის მოწყობა	კვ.მ.	42,50						
4	მოჭიქული ფილების გაკვრა საპირფარეშოში 180	კვ.მ.	95,00						
5	კედლის ლესვა ცემენტის ხსნარით სპირფარეშოში	კვ.მ.	114,00						
6	მეტალოპლასტმასის ფანჯრების მონტაჟი საპირფარეშოში (გამოღებით)	კვ.მ.	2,40						
7	კედლებისა შეფითვნა და შეღებვა საპირფარეშოში	კვ.მ.	24,00						
	1. II კორპუსის III სართულის სველი წერტილი								
1	ტიხრებს შუა ლამინატის კარის მოწყობა	კვ.მ.	4,90						
2	საკანალიზაციო მილების მოქცევა პლასტმასის შვედიულ ჭერში	კვ.მ.	2,00						
3	შვედიული ჭერის მოწყობა	კვ.მ.	42,50						
4	კედლის ლესვა ცემენტის ხსნარით სპირფარეშოში	კვ.მ.	114,00						
5	მოჭიქული ფილების გაკვრა საპირფარეშოში 180 სმ. სიმაღლეზე	კვ.მ.	95,00						
6	მეტალოპლასტმასის ფანჯრების მონტაჟი საპირფარეშოში (გამოღებით)	კვ.მ.	2,40						
7	კედლების შეფითვნა და შეღებვა საპირფარეშოში	კვ.მ.	24,00						
	1. II კორპუსის IV სართულის სველი წერტილი								
1	მეტალოპლასტმასის ცალფრთიანი კარის მოწყობა	კვ.მ.	2,2						
2	ტიხრებს შუა ლამინატის კარის მოწყობა	კვ.მ.	4,90						
3	თურქული ჯამების მონტაჟი ჩამრეცხი ავზით	ცალი	5,00						
4	ტრაპის მოწყობა დ=50მმ	ცალი	6,00						

5	პლასტმასის მიღების მოწყობა კერძოდ დ=25მმ	გრძ.მ	10,00						
6	ფეხიანი ხელსაზნის მოწყობა შემრევით	კომპ.	2,00						
7	პლასტმასის საკანალიზაციო მილი დ=100მმ	გრძ/მ	6,00						
8	სამკაპი	ცალი	6,00						
9	შეკიდული ჭერის მოწყობა	კვ.მ.	42,50						
10	კედლის ლესვა ცემენტის ხსნარით სპირფარეშოში	კვ.მ.	114,00						
11	მოჭიქული ფილების გაკვრა საპირფარეშოში 180 სმ. სიმაღლეზე	კვ.მ.	95,00						
12	მეტალოპლასტმასის ფანჯრების მონტაჟი საპირფარეშოში (გამოდებით)	კვ.მ.	2,40						
13	კედლების შეფითხვა და შეღებვა საპირფარეშოში	კვ.მ.	24,00						
	1. I კორპუსის I სართულის დერეფანი								
1	მთავარ კარებზე მხატვრული გისოსების მოწყობა	კვ.მ.	1,56						
2	ლითონის კარის მოწყობა	კვ.მ.	3,30						
3	ლითონის კარის შეღებვა	კვ.მ.	6,60						
4	მეტალოპლასტმასის ცალფრთიანი კარის მოწყობა	კვ.მ.	2,1						
5	MDF -ის ორფრთიანი კარის მოწყობა	კვ.მ.	7,2						
6	ორფრთიანი მაგარი ჯიშის ხის კარის მოწყობა (შოშის ჩანართებით) .	კვ.მ.	7,20						
7	ხის კარების შეღებვა ზეთის საღებავებით	კვ.მ.	12,80						
8	აგურის ტიხრის მოწყობა	კვ.მ.	4,00						
9	კედლების მოზატქაშება გაჯის ხსნარით	კვ.მ.	4,00						
10	დერეფნის კედლების შეფითხვნა და შეღებვა ზეთოვანი საღებავით.	კვ.მ.	4						
11	კიბის უჯრედის შეფითხვნა და შეღებვა ზეთოვანი საღებავით	კვ.მ.	72,64						
12	მოაჯირებზე ხის სახელურების მონტაჟი	გრძ/მ	1,50						
13	კიბის მოაჯირების და სახელურის შეღებვა.	კვ.მ.	3,00						
14	კიბის უჯრედში კერამოგრანიტის პლინტუსის მოწყობა 10 სმ–ზე	გრძ/მ	11,50						
	1. I კორპუსის II სართულის დერეფანი								
1	აგურის ტიხრის მონტაჟი	კვ.მ.	1,00						
2	კედლების მოზატქაშება გაჯის ხსნარით	კვ.მ.	2,00						
	1. I კორპუსის III სართულის დერეფანი								
1	აგურის ტიხრის მონტაჟი	კვ.მ.	1,50						
2	კედლების მოზატქაშება გაჯის ხსნარით	კვ.მ.	3,00						
3	ლამინატის იატაკი მოწყობა პლინტუსით.	კვ.მ.	22,00						
	1. I კორპუსის IV სართულის დერეფანი								
1	აგურის ტიხრის მონტაჟი	კვ.მ.	1,50						
2	კედლების მოზატქაშება გაჯის ხსნარით	კვ.მ.	3,00						
	I სართულის სველი წერტილი(პატარა)								
1	კედლების შეფითხვნა და შეღებვა საპირფარეშოში	კვ.მ.	9,00						
2	კედლის ლესვა ცემენტის ხსნარით სპირფარეშოში	კვ.მ.	31,50						
3	მოჭიქული ფილების გაკვრა საპირფარეშოში 180 სმ. სიმაღლეზე	კვ.მ.	22,50						
4	საკანალიზაციო მილების მოქცევა პლასტმასის შეკიდულ ჭერში	კვ.მ.	1,50						
5	შეკიდული ჭერის მოწყობა	კვ.მ.	10,50						
7	პლასტ. საკანალიზაციო მილის მონტაჟი დ=100მმ	გრძ.მ	12						
8	პლასტ. მილის მოწყობა დ=50მმ	გრძ.მ	2						
	ჯამი								
	ზედნადები ხარჯები	10%							
	ჯამი								
	მოგება	8%							
	ჯამი								
	IV. ელექტროობის სამუშაოები								
	1. II კორპუსის I სართულის დერეფანი								
1	სადენების საკაბელო არხში მოთავსება	გრძ/მ	200,00						
2	სპილენძის მარღვიანი კაბელი კვეთით 2.5*2	გრძ/მ	50						
	ნუგეტი								

3	ჭერის სანათების მონტაჟი საპირფარეშოში	ცალი	6						
4	ჭერის სანათების მონტაჟი დერეფანში	ცალი	4						
5	ორკლავიანი ჩამრთველების მონტაჟი	ცალი	2						
	1. II კორპუსის II სართულის დერეფანი								
1	სპილენძის ძარღვიანი კაბელი კვეთით 2.5*2 მონტაჟი	გრძ/მ	60						
2	საკბელო არხის მოწყობა	გრძ/მ	50						
3	ჭერის სანათების მონტაჟი დერეფანში	ცალი	5						
4	ჭერის სანათების მონტაჟი საპირფარეშოში	ცალი	4						
5	ორკლავიანი ჩამრთველების მონტაჟი	ცალი	2						
	1. II კორპუსის III სართულის დერეფანი								
1	სპილენძის ძარღვიანი კაბელი კვეთით 2.5*2 მონტაჟი	გრძ/მ	75						
2	ორკლავიანი ჩამრთველების მონტაჟი	ცალი	3						
3	ჭერის სანათების მონტაჟი საპირფარეშოში	ცალი	4,00						
4	ჭერის სანათების მონტაჟი დერეფანში	ცალი	4						
	II კორპუსის IV სართული								
1	სპილენძის ძარღვიანი კაბელი კვეთით 2.5*2 მონტაჟი	გრძ/მ	75						
2	ორკლავიანი ჩამრთველების მონტაჟი	ცალი	3						
3	ჭერის სანათების მონტაჟი დერეფანში	ცალი	4,00						
4	ჭერის სანათების მონტაჟი საპირფარეშოში	ცალი	4,00						
	I კორპუსის II სართული								
1	ჭერის სანათების მონტაჟი	ცალი	5						
2	საკბელო არხის მოწყობა	გრძ/მ	50						
	III სართულის								
1	ჭერის სანათების მონტაჟი	ცალი	5						
2	საკბელო არხის მოწყობა	გრძ/მ	50						
	IV სართულის								
1	ჭერის სანათების მონტაჟი	ცალი	5						
2	საკბელო არხის მოწყობა	გრძ/მ	50						
	ჯამი								
	ზედნადები ხარჯები ხელფასიდან	75%							
	ჯამი								
	მოგება	8%							
	ჯამი								
	ჯამი I-III								
	გაუთვალისწინებელი ხარჯები	5%							
	ჯამი								
	დღგ	18%							
	ჯამი								