

ხარჯთაღრიცხვა

N	სამუშაოს დასახელება	განზ.	რაოდენობა	შენიშვნა
1	2	3	4	5
	<u>ეწერის ფერდობზე 600 გრძ.მ-ზე მიწის კიუვეტის</u> <u>გაწმენდა ხელით და ხრე შიან ი გზის ორმოების</u> <u>შეკვება</u>			
1.	მიწის კიუვეტის გაწმენდა 600 გრძ.მ-ზე - მე-3 კატ. გრუნტის დამუშავება ხელით, გრუნტის გვერდზე დაყრით	მ³	234	
2.	დამუშავებული გრუნტის დატვირთვა ა/თვითმცლელზე და გატანა ნაყარში 1 კმ-ზე	მ³	234	
3.	600 გრძ.მ გრუნტის გზის დაგრეიდერება - გრუნტის გადაადგილება გზის ღერძის გასწვრივ და ცალკეული ორმოების შეკვება	მ³	155	
4.	ქვიშა-ხრეშოვანი გრუნტის დამუშავება კარიერში ექსკავატორით V-0.65 მ³ დატვირთვა ა/თვითმცლელ- ლებზე და შემოტანა მშენებარე ობიექტზე 3 კმ მანძილიდან	მ³	660	
5.	კარიერიდან შემოტანილი ქვიშა-ხრეშოვანი გრუნტის გაშლა გზის ვაკის 5 მ სიგანეზე, დაგრეიდერება გზის ღერძზე საშ. 15 სმ სისქით და დატკეპნა დატკეპნის აოთხიდან 2-1.22 ათალოსწინებით	მ²/მ³	3000/550	
6.	მიწის ტრაპეციული კიუვეტის მოწყობა ექსკავატორით V-0.25 მ³ გრუნტის გვერდზე დაყრით	3	350	
7.	მიწის ტრაპეციული კიუვეტის მოწყობა ხელით გრუნტის გვერდზე დაყრით	3	120	
8.	კიუვეტში დამუშავებული გრუნტის დატვირთვა ა/თვითმცლელზე ხელით და გატანა ნაყარში 1 კმ-ზე	მ³	470	
	ზედნადები ხარჯები % გეგმიური დაგროვება %			