

საქართველოს მუნიციპალური განვითარების ფონდი



მოწვევა სატენდერო წინადადების წარდგენაზე

საქართველო

საქართველოს ურბანული რეკონსტრუქციის და განვითარების პროექტი

საყრდენი კედლის მოწყობა ქ. თბილისის მუნიციპალიტეტში, სოფ. ახალდაბის ტერიტორიაზე, სტიქიის შედეგად დაზიანებული საკარმიდამო ნაკვეთების დაცვის მიზნით

კონტრაქტის/ტენდერის # EIB/GURAD/EMER/CW/NCB/05-2017

საქართველომ მიიღო ევროპის საინვესტიციო ბანკისაგან (EIB) დაფინანსება საქართველოს ურბანული რეკონსტრუქციის და განვითარების პროექტი (**GURAD**) განსახორციელებლად და განზრახული აქვს ამ სახსრების ნაწილი გამოიყენოს შემდეგი კონტრაქტით გათვალისწინებული გადახდებისათვის: **საყრდენი კედლის მოწყობა ქ. თბილისის მუნიციპალიტეტში, სოფ. ახალდაბის ტერიტორიაზე, სტიქიის შედეგად დაზიანებული საკარმიდამო ნაკვეთების დაცვის მიზნით.**

საპროექტო ობიექტი მდებარეობს ქ. თბილისის მუნიციპალიტეტის სოფ ახალდაბაში, სადაც არსებული ხევის გასწვრივ მარჯვენა ფერდზე განლაგებულია საკარმიდამო ნაკვეთები. ინტენსიური წვიმების პერიოდში ხევი ხასიათდება წყალმოვარდნებით, რაც თავის მხრივ იწვევს რელიეფის რღვევას, ფერდის ჩახრამვა/ეროზიას და შედეგად, საკარმიდამო ნაკვეთების ჩარეცხვას და მზარდ შემცირებას.

საპროექტო საყრდენი კედელი ეწყობა ხევის მარჯვენა ფერდის გასწვრივ მცირე ტერასების სახით. საყრდენი კედელი წარმოადგენს მონოლითურ რ/ბ-ის კონსტრუქციას. იგი შედგება სამი ტიპური კედლის კომბინაციისაგან, კერძოდ: 4 კედელი, სიმაღლით 6 მ და სიგრძით 6 მ თითოეული; 3 კედელი, სიმაღლით 3,6 მ და სიგრძით 6 მ თითოეული და 5 კედელი, სიმაღლით 7,2 მ და სიგრძით 8 მ თითოეული. საპროექტო კედლის სრული სიგრძეა 82,33 მ, დეფორმაციული ნაკერების ჩათვლით. საყრდენ კედელში გათვალისწინებულია სადრენაჟო მილების მოწყობა და კედლის უკანა ზედაპირის ჰიდროიზოლაცია. ასევე, 3,6 მ სიმაღლის საყრდენ კედლებზე ეწყობა კედელი გაბიონის ყუთებით, საერთო სიგრძით 18,06 მ.

ძირითად სამშენებლო სამუშაოთა მოცულობები:

1. გრუნტის დამუშავება საძირკვლის და ბეტონის კედლის მოსაწყობად 854,2 კმმ;
2. გრუნტის დამუშავება მიმდართველი არხის მოსაწყობად 444,8 კმმ;
3. მონოლითური რკინაბეტონის კედლის მოწყობა 562,3 კმმ;
4. არმატურა 37,91 ტ;
5. სადრენაჟე მილები 41 ცალი - 77,5 მ;
6. გაბიონის ყუთების მონტაჟი (2X1X1 მ) 84 ცალი - 168 კმმ;
7. კედლის უკანა ზედაპირის ჰიდროიზოლაცია - 127 კმმ;

სამუშაოების ხანგრძლივობაა **90 (ოთხმოცდაათი) დღე** სამუშაოების დაწყებიდან.

საკვალიფიკაციო მოთხოვნათა შორის არის, მაგრამ არ შემოიფარგლება შემდეგით:

ა) კონკურსანტის სამშენებლო სამუშაოების საშუალო წლიური ბრუნვა დაანგარიშებული მიმდინარე ან დასრულებული კონტრაქტების ერთობლივი დადასტურებული გადახდებიდან, ორი (2) წლის (2014, 2015წწ.) განმავლობაში უნდა იყოს არანაკლებ **600,000.00** ლარის ექვივალენტი;

ბ) კონკურსანტის წლიური შესაძლებლობა უნდა იყოს არანაკლებ **244,000.00** ლარის ექვივალენტის ოდენობით;

გ) კონკურსანტმა უნდა დაადასტუროს ფინანსურ რესურსებზე ხელმისაწვდომობა არანაკლებ **60,500.00** ლარის ექვივალენტზე;

დ) კონკურსანტს, 2012 წლის 1 იანვრიდან განაცხადის წარდგენის ბოლო თარიღამდე, წარმატებულად უნდა ჰქონდეს დასრულებული სულ მცირე ერთი (1) **ხელოვნური ნაგებობების (მონოლითური რკინა-ბეტონის საყრდენი კედლები) მშენებლობის კონტრაქტი**, არანაკლებ **195,000.00** ლარის ექვივალენტის ღირებულებით.

საქართველოს მუნიციპალური განვითარების ფონდი იწვევს უფლებამოსილ და კვალიფიცირებულ კონკურსის მონაწილეებს განახორციელონ **საყრდენი კედლის მოწყობა ქ. თბილისის მუნიციპალიტეტში, სოფ. ახალდაბის ტერიტორიაზე, სტიქიის შედეგად დაზიანებული საკარმიდამო ნაკვეთების დაცვის მიზნით.**

ტენდერი ტარდება „ეროვნული საკონკურსო ვაჭრობის“ (National Competitive Bidding) პროცედურების შესაბამისად ევროპის საინვესტიციო ბანკის (EIB) შესყიდვების სახელმძღვანელოს მიხედვით. აღნიშნული სახელმძღვანელოს 3.4.1 პუნქტის შესაბამისად და დონორის გადაწყვეტილებით ტენდერით გათვალისწინებული სამუშაოების შესყიდვისათვის გამოყენებული იქნება მსოფლიო ბანკის სტანდარტული სატენდერო დოკუმენტაცია და მსოფლიო ბანკის შესყიდვის პროცედურები ეროვნული საკონკურსო ვაჭრობისათვის.

საკონკურსო წინადადებები წარმოდგენილი უნდა იქნას სახელმწიფო შესყიდვების ერთიანი ელექტრონული სისტემის გამოყენებით.

საკონკურსო წინადადებას თან უნდა ახლდეს სატენდერო წინადადების საბანკო გარანტია ღირებულებით **5000.00** (ხუთი ათასი) ლარი, სატენდერო დოკუმენტაციის მე-4 თავში მოცემული ფორმით.