

თბილისის იუსტიციის სახლის ავტოსადგომი
ხარჯთაღრიცხვა №1

№	სამუშაოების და ხარჯების დასახელება	განზ. ერთ.	რაო-ბა	ერთ. ფასი	მთლიანი ღირ-ბა
1	ტერიტორიის უხეში მოსწორება ბუღდოზერით	მ2	12,935		
2	გრუნტის დამუშავება ექსკავატორით ავტო-თვითმცლელზე დატვირთვით	მ3	60,500		
3	გრუნტის გატანა ნაყარში 20კმ მანძილზე ავტო/თვითმცლელებით, კ= 1,4	მ3	77967		
4	გრუნტის გატანა ნაყარში სამშენებლო ტერიტორიაზე 1 კმ მანძილზე ავტო/თვითმცლელე-ბით, კ= 1,4	მ3	6733		
5	ქვიშა-ხრეშოვანი ხიმინჯების დ=1500მმ. ჭების მოწყობა ბაუერის მარკის ტიპის დანადგარით	გრ/მ	962.5		
6	ქვიშა-ხრეშოვანი ნარევის შემოტანა და დატკეპვნა ფენა ფენა კოეფიციენტი კ=1,3	მ3	9,750		
7	ქვიშა-ხრეშის ნარევის ჩაყრა ლითონის მილში ლიფტების კოეფიციენტი კ=1,6; სიმაღლე=6,0 ექვივალენტით	მ3	2,967		
8	ქვიშა-ხრეშოვანი ნარევის მოსწორება და ფენებად დატკეპვნა	მ2	12,500		
9	ბეტონის მოსამზადებელი ფენილების დაგება, სისქით 10 სმ.	მ3	1,249.4		
10	იზოლაციური მემბრანის მოწყობა იატაკზე - 2,95 და ± 0,00 მ. ნიშნულზე ემდაპლასტით 5 მმ., მსგავსი წარმოებულის გერმანიაში (ფირმა მოდერნრუფინგი) სისქით 5 მმ.	მ2	25,800.0		
11	მონ. რკინა-ბეტონის ფილის მოწყობა, პენეტრონის დამატებით, სისქით 60სმ, ბეტონის კლასი B25	მ3	7,734.35		
12	ჰორიზონტალური შოვების მოწყობა იზოლა-ციით	გრ/მ	1800		
13	მონ. რკინა-ბეტონის კედლების მოწყობა, პენეტრონის დამატებით, ბეტონის კლასი B25	მ3	475.2		
14	მონ. რკინა-ბეტონის სვეტების მოწყობა, ბეტონის კლასი B25	მ3	100.74		
15	კედლების და იატაკების ჰიდროიზოლაციის დაცვა სადრენაჟო მემბრანით (ე.წ. ფონდალა-ინით)	მ2	27,225		
16	მონ. რკინა-ბეტონის კოჭების მოწყობა, პენეტრონის დამატებით, ბეტონის კლასი B25	მ3	168.5		
17	მონ. რკინა-ბეტონის გადახურვის ფილების მოწყობა, პენეტრონის დამატებით, ბეტონის კლასი B25	მ3	3,006.0		
18	მონ. რკინა-ბეტონის პანთუსის და კიბეების მოწყობა, პენეტრონის დამატებით, ბეტონის კლასი B25	მ3	128.81		
19	მჭიმების დაგება ფიფრაბეტონით, სისქით 9 სმ., გაუღენთილი ქიმიურინგის პრეპარატით B25	მ2	25,000		
20	რკინა-ბეტონის ფილების შეფითხნა წებო-ცემენტის ხსნარით	მ2	25,800		
21	კიბეების მოაჯირების მოწყობა	გრ/მ	15		
22	რეზერვში, ექსკავატორით გრუნტის დატვირთ-ვა ავტო/თვითმცლელზე	მ3	6,733		

23	გრუნტის ტრანსპორტირება ავტო/თვითმცლელ-ლებით რეზერვიდან, უკუ ჩაყრისათვის	მ3	6733		
24	გრუნტის უკუჩაყრა დატკეპვით	მ3	6733		
	ჯამი	ლარი			
	ზედნადები ხარჯები 8,0 %	ლარი	0.08		
	ჯამი	ლარი			
	გეგმიური დაგროვება 6,0 %	ლარი	0.06		
	ჯამი	ლარი			
	რეზერვი გაუთვალისწინებელ სამუშაოებზე და ხარჯებზე 3,0 %	ლარი	0.03		
	ჯამი	ლარი			
	დამატებითი ღირებულების გადასახადი 18,0 %	ლარი	0.18		
	სულ, ხარჯთაღრიცხვით	ლარი			