ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ ПО ТРАНСПОРТНОМУ СТРОИТЕЛЬСТВУ СССР

ГЛАВТРАНСПРОЕКТ

Гипропромтрансстрой

ТИПОВОЙ ПРОЕКТ

501-10

УНИФИЦИРОВАННЫЕ ЖЕСТКИЕ ПОПЕРЕЧИНЫ ДЛЯ КОНТАКТНЫХ СЕТЕЙ ПЕРЕГОНОВ И СТАНЦИЙ

ЧАСТЬ II

МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИИ ПОПЕРЕЧИН

Начальник Гипропромтрансстроя /Степанов/
Главный инженер /Чернышев/
Начальник отдела инженерных конструкций /Головин/
Главный специалист /Баранова/
Главный инженер проекта /Ноздрин/

Утверждаю:
Зам. гл. инженера главного
управления электрификации
и энергетического хозяйства МПС
(П. Шилкин)

24 сентября 1965г

Инв. N 396/2

С трестом Трансэлектромонтаж согласовано:
Управляющий трестом (Ш Логиа)

Проект заполнен листом №67
Гл. инж. проекта Ноздрин
5·VII-66г

МОСКВА 965 г.

Содержание

NN пп	Наименование чертежей	N листа
1.	Обложка	1
2.	Титульный лист	2
3.	Содержание	3,4
4.	Пояснительная записка	5,6
5.	Схема поперечины Lp = 16.115 м	7
6.	Блок —— ,, —— Lp = 16.115 м	8
7.	Спецификация металла блока поперечины Lp = 16.115 м.	9
8.	Схема поперечины Lp = 17.715 м.	10
9.	Блок —— ,, —— Lp = 17.715 м.	11
10.	Спецификация металла блока поперечины Lp = 17.715 м.	12
11.	Схема поперечины Lp = 22.515 м	13
12.	Блок —— ,, —— Lp = 22.515 м	14
13.	Спецификация металла блока поперечины Lp = 22.515 м	15
14.	Схема поперечины Lp = 29.07 м	16
15	Крайний блок поперечины Lp = 29.07 м	17
16	Средний — ,, ——— ,, — Lp = 29.07 м	18
17	Спецификация металла блоков поперечины Lp = 29.07 м	19
18	Схема поперечины Lp = 30.26 м	20
19	Крайний блок поперечины Lp = 30.26 м	21

NN пп	Наименование чертежей	N листа
20	Средний блок поперечины Lp = 30.26 м	22
21	Спецификация металла блоков поперечины Lp = 30.26 м	23
22	Схема поперечины Lp = 34.01 м	24
23	Крайний блок поперечины Lp = 34.01 м	25
24	Средний — ,, ——— ,, — Lp = 34.01 м	26
25	Спецификация металла блоков поперечины Lp = 34.01 м	27
26	Схема поперечины Lp = 39.165 м	28
27	Крайний блок поперечины Lp = 39.165 м	29
28	Средний — ,, ——— ,, — Lp = 39.165 м	30
29	Спецификация металла блоков поперечины Lp = 39.165 м.	31
30	Схема поперечины Lp = 44.165 м	32
31	Крайний блок поперечины Lp = 44.165 м	33
32	Средний — ,, ——— ,, — Lp = 44.165 м	34
33	Спецификация металла блоков поперечины Lp = 44.165 м.	35
34	Детали узлов поперечин	36, 37
35	Детали стыка блоков поперечины	38
36	Спецификация металла стыков блоков поперечин	39
37	Детали прохожей части на поперечинах опор с освещением	40
38	Спецификация металла прохожей части на поперечинах опор с освещением.	41

Гл. инж. пр-та Ноздрин

Нач. отдела Головин

Гл. специал. Баранова

Типовой проект 501-10

Унифицированные жесткие поперечины для контактных сетей перегонов и станций.

Часть II

Содержание

1965 г.

396/2

3

Содержание
(продолжение)

NN пп	Наименование чертежа	N листа
39	Комплектовочная ведомость поперечин	42
40	Выборка металла на поперечины без освещения	43
41	,, ——— ,, ——— ,, с освещением	44
42	Вес металла поперечин, образованных за счет уменьшения количества панелей.	45
43	Общий вид оголовка для одиночных центрифугированных стоек	46
44	То же для спаренных стоек	47
45	Сборочный чертеж оголовка для центрифугированных стоек.	48
46	Детали оголовков для центрифугированных стоек	49-50
47	Оголовок для одиночных двутавровых стоек	51
48	То же для спаренных стоек	52
49	Детали оголовков для двутавровых стоек	53,54
50	Общий вид лестницы для подъема на опоры с освещением	55
51	Конструкция лестницы	56
52	Узел крепления лестницы к поперечине	57
53	То же к стойкам	58
54	Детали лестницы	59,60
54	Конструкция переносной лестницы	61
56	Детали ——,,—— ,, ——	62-64

N пп	Наименование чертежа	N листа
57	Опорный столик для крепления двухпутной поперечины к центрифугированной стойке	65
58	Детали опорного столика	66
59	**Дополнение к листам N 42; 43; 44; 45**	67

нач. отдела	Головин	Шмидт
гл. специалист	Баранова	
Гл. инж пр-та	Ноздрин	

Типовой проект 501-10	Унифицированные жесткие поперечины для контактных сетей перегонов и станций	Часть II	Содержание (продолжение)	1965г.	396/2	4