

ხარჯთაღრიცხვა

**მერიის ადმინისტრაციული შენობის ზოგიერთი ფართის
სარემონტო სამუშაოებზე**

№	სამუშაოთა დასახელება	ერთ. განზ.	რაოდენობა	ერთეულ. ფასი	ჯამი
1	2	3	4	5	
	კონტროლის განყოფილების უფროსის ოთახი				
1	ხის ფანჯრის დემონტაჟი	კვ.მ.	2,77		
2	ხის კარის დემონტაჟი	კვ.მ.	2,76		
3	მეტალოპლასტმასის ფანჯრების მოწყობა	კვ.მ.	2,77		
4	მეტალოპლასტმასის რაფის მოწყობა	კვ.მ.	0,43		
5	კედლების ჩამოფხეკა	კვ.მ.	96,18		
6	კედლების და ჭერის მომზადება შესადგებად	კვ.მ.	106,12		
7	კედლების და ჭერის შედგება	კვ.მ.	81,10		
8	მღვ-ის კარების ჩასმა	კვ.მ.	2,07		
9	კარის ღიობის ამოკეტვა ზომაზე 220/90 სმ თაბაშირ-მუყაოს ფილებით	კვ.მ.	0,78		
10	ჭერზე 3 სანთლიანი ბრის მოწყობა	ც	1,00		
11	ჩამრთველებისა და როზეტების შეცვლა	წერტ	4,00		
12	ოთახში ლამინირებული პარკეტის დაგება	კვ.მ.	9,94		
13	კარის ღიობის ამოკეტვა თაბაშირ- მუყაოს მასალით ზომაზე 90X230	კვ.მ.	0,74		
14	35 სმ სისქის კედლის თაროს მოწყობა ლამინირებული მასალით	კვ.მ.	2,77		
	ადგილობრივი ქონების განკარგვის განყოფილების ოთახი				
1	2 ცალი ხის ფანჯრის დემონტაჟი	კვ.მ.	5,42		
2	2 ცალი ხის კარის დემონტაჟი	კვ.მ.	5,52		

3	მეტალოპლასტმასის ფანჯრების მოწყობა	კვ.მ.	5,42		
4	მეტალოპლასტმასის რაფების მოწყობა	კვ.მ.	0,86		
5	კედლების ჩამოფხეკა	კვ.მ.	60,96		
6	კარის დიობის სრული ამოკეტვა თაბაშირ-მუყაოს მასაღით	კვ.მ.	2,76		
7	კარის დიობის ამოკეტვა ზომაზე 220/90 სმ თაბაშირ-მუყაოს ფილებით	კვ.მ.	0,78		
8	მღვ-ის კარების ჩასმა	კვ.მ.	1,98		
9	კედლების და ჭერის მომზადება შესაღებად	კვ.მ.	83,82		
10	კედლების და ჭერის შეღებვა	კვ.მ.	83,82		
11	ჭერზე 3 სანთლიანი ბრის მოწყობა	წერტ	2,00		
15	ოთახში ლამინირებული პარკეტის დაგება	კვ.მ.	19,36		
13	ჩამრთველებისა და როზეტების შეცვლა	ც	6,00		
	ადგილობრივი ქონების განკარგვის განყოფილების უფროსის ოთახი				
1	ხის ფანჯრის დემონტაჟი	კვ.მ.	2,85		
2	ხის კარის დემონტაჟი	კვ.მ.	2,76		
3	მეტალოპლასტმასის ფანჯრების მოწყობა	კვ.მ.	2,85		
4	მეტალოპლასტმასის რაფების მოწყობა	კვ.მ.	0,43		
5	კედლების ჩამოყრა	კვ.მ.	16,50		
6	კედელზე თაბაშირ-მუყაოს ფილების გაკვრა	კვ.მ.	16,50		
7	კარის დიობის ამოკეტვა ზომაზე 220/90 სმ თაბაშირ-მუყაოს ფილებით	კვ.მ.	0,78		
8	მღვ-ის კარების ჩასმა	კვ.მ.	1,98		
9	კედლების და ჭერის მომზადება შესაღებად	კვ.მ.	66,88		
10	კედლების და ჭერის შეღებვა	კვ.მ.	66,88		
11	ჭერზე 3 სანთლიანი ბრის მოწყობა	წერტ	1,00		
12	ოთახში ლამინირებული პარკეტის დაგება	კვ.მ.	11,95		

13	ჩამრთველებისა და როზეტების შეცვლა	წერტ	4,00		
	მიმდებარე დერეფანი				
1	კედლებისა და ჭერის ნაწილიდან ძველი ნაღესის ჩამოყრა	კვ.მ.	24,32		
2	კედლებისა და ჭერის ნაწილის შეღესვა სილა-ცემენტის ხსნარით	კვ.მ.	24,32		
3	კარის ღიობის გაფართოება ზომამდე 110X270სმ95.0	კუბ.მ.	0,72		
4	დერეფანსა და კიბის ასასვლელში არსებული გისოსების დემონტაჟი	კვ.მ.	11,21		
5	ხის ფანჯრის დემონტაჟი	კვ.მ.	1,73		
6	მეტალოპლასტმასის ფანჯრების მოწყობა	კვ.მ.	1,73		
7	საკუჭნაოს მდფ-ის კარის მოწყობა	კვ.მ.	1,76		
8	ტელეფონის გამანაწილებელი კარადის ღამინირებული კარის მოწყობა	კვ.მ.	1,90		
9	კედლებისა და ჭერის მომზადება შესადებად	კვ.მ.	83,05		
10	კედლებისა და ჭერის შეღებვა	კვ.მ.	83,05		
11	გისოსის მოწყობა არსებული გისოსების გამოყენებით	კვ.მ.	4,68		
12	ჭერზე 3 სანთლიანი ბრის მოწყობა	ც	1,00		
13	ინტერნეტისა და ტელეფონის სადენის მოწყობა ოთახებში გრძივ კოლოფში ჩასმით	გრძ.მ	30,00		
14	ელ გამანაწილებელი კარადის რეაბილიტაცია	წერტ	1,00		
	საგარეო ურთიერთობისა და საერთაშორისო პროექტების განყოფილების ოთახი				
1	იატაკზე დაზიანებული ღამინირებული პარკეტის შეცვლა და შავი იატაკის შეკეთება	კვ.მ.	1,55		
	ჯამი				
	ზედნადები ხარჯები %				
	ჯამი				
	გეგმიური დაგროვება %				

	ჯამი				
	გაუთვალისწინებელი ხარჯები %				
	ჯამი				
	დღგ 18%				
	სულ ჯამი				