

სატენდერო წინასწარი ხარჯთაღრიცხვა

ობიექტის დასახელება: „კასპის მუნიციპალიტეტში კავთისხევი №3 სამელიორაციო სატუმბი სადგურის გარე ელ. მომარაგება“

"_____"
(პრეტენდენტის დასახელება)

"_____" 2017 წ
(შეესების თარიღი)

სატენდერო წინადადების ფასი _____
(თანხა ციფრებით)

(_____) ლარი
(თანხა სიტყვისერად)

№	შიფრი	სამუშაოს დასახელება	ერთეულის განზომილება	რაოდენობა	ერთეულის ღირებულება	საერთო ღირებულება
1	2	3	4	5	6	7
№1		ქს "ნოსტეს მეფრინველეობის ფაბრიკა"				
1		10კვ ძაბვის კამერა ვაკუუმური ამომრთველით 630ა (მუდმივი 24ვ კვების წყაროთი) შეძენა მონტაჟი	კომპ	1.00		
2		მიკროპროცესორული რელე (MICOM P111-model-E ან მისი ექვივალენტური) შეძენა მონტაჟი	კომპ	2.00		
3		10კვ ნულოვანი მიმდევრობის დენის ტრანსფორმატორის შეძენა მონტაჟი	კომპ	2.00		
4		10კვ დენის ტრანსფორმატორის 100/5 შეძენა მონტაჟი	ცალი	2.00		
5		10კვ კაბელის მოწყობა A2XSEY10 3x180 ან მისი ექვივალენტური შეძენა მონტაჟი	მ	90.00		
6		ქურო თერმოკუმშვადი 10კვ-ზე 180მმ ² გარე დაყენების შეძენა მონტაჟი	ცალი	2.00		
7		პოლიეთილენის გოფირებული მილის d-100მმ შეძენა მონტაჟი	მ	18.00		
8		საკაბელო ბუნიკების 180მმ ² შეძენა მონტაჟი	ცალი	6.00		
		10კვ ელექტრო გადამცემი ხაზი				

9	გამთიშველი OA10-6 ტიპის საყრდენის 11მ CB-110-3.5 შეძენა მონტაჟი მისადგმელი ღვარით CHB-1.1-9 (9მ-ანი) (ტრავერსით, სამაგრი დეტალებით, დამიწების კონტურის მოწყობით)	კომპ	1.00		
10	გამთიშველი PP-10 ტიპის საყრდენის 11მ CB-110-3.5 შეძენა მონტაჟი (ტრავერსით, სამაგრი დეტალებით, დამიწების კონტურის მოწყობით)	კომპ	1.00		
11	ანკერული A10-6 ტიპის საყრდენის 11მ CB-110-3.5 შეძენა მონტაჟი მისადგმელი ღვარით CHB-1.1-9 (9მ-ნი) (ტრავერსით, სამაგრი დეტალებით, დამიწების კონტურის მოწყობით)	კომპ	1.00		
12	№18 არსებული შუალედური საყრდენის Π10-1 11მ CB-110-3.5 დემონტაჟი	კომპ	1.00		
13	შუალედური Π10-1 ტიპის საყრდენის 11მ CB-110-3.5 შეძენა მონტაჟი (ტრავერსით, სამაგრი დეტალებით, დამიწების კონტურის მოწყობით)	კომპ	1.00		
14	ანკერული ხის საყრდენის №59 დემონტაჟი	კომპ	1.00		
15	№19 საყრდენზე სახაზო გამთიშველის დემონტაჟი	კომპ	1.00		
16	ქ/ს „კალაუბნის 35“ სახაზო უჯრედის დემონტაჟი	კომპ	1.00		
17	3*70მმ ² კვეთის კაბელის დემონტაჟი	მ	90.00		
	აღრიცხვის კვანძი 10კვ ძაბვის საფეხურზე				
18	ლითონის კარადის შეძენა მონტაჟი (აღრიცხვის კვანძისთვის)	კომპ	1.00		
19	10კვ 75/5 დენის ტრანსფორმატორის შეძენა მონტაჟი	ცალი	3.00		
20	ალუმინის სალტე შეძენა მონტაჟი	მ	18.00		
21	ფაიფურის იზოლატორის შეძენა მონტაჟი	კომპ	15.00		
22	10კვ ძაბვის ტრანსფორმატორის შეძენა მონტაჟი	კომპ.	1.00		
23	10კვ ძაბვის ტრანსფორმატორის მცველების შეძენა მონტაჟი	კომპ	1.00		
24	აქტიური ენერგიის მრიცხველის შეძენა მონტაჟი	ცალი	1.00		
25	გამჭოლი იზოლატორების ΠΠ-10/630-YX/Π-T2 ან მისი ექვივალენტური შეძენა მონტაჟი	ცალი	6.00		
26	10კვ გამთიშველის PB3-10/400ა შეძენა მონტაჟი	ცალი	1.00		
27	სპილენძის საკონტროლო კაბელის კვეთით 2*2,5მმ ² შეძენა მონტაჟი	მ	24.00		
28	გოფირებული მილი d=20მმ შეძენა მონტაჟი	მ	24.00		
29	განმუხტელების შეძენა მონტაჟი	კომპ	1.00		
30	ლითონის სადგამის მოწყობა კუთხოვანათი 70*5 (სატრანსფორმატორო ქვესადგურისთვის)	მ	12.00		
31	საპაერო ეგხ-ის მოწყობა AC-70მმ ² ფოლად ალუმინის სადენით L=3,05*250მ	მ	762.00		
32	საპაერო გამთიშველის (ΠΠΠ-630) შეძენა მონტაჟი კრონშტეინზე	კომპ	2.00		
33	გადამეტაბვის შემზღუდველის შეძენა მონტაჟი საყრდენებზე	კომპ	2.00		

34		ვერტიკალური დამიწების კონტურების მოწყობა გლინულით d=16მმ (18მ) (სატრანსფორმატორო ქვესადგურისთვის და აღრიცხვის კვანძისთვის)	ცალი	6.00		
35		ჰორიზონტალური დამიწების კონტურების მოწყობა ფოლადის ზოლოვანათი 4X40 (სატრანსფორმატორო ქვესადგურისთვის და აღრიცხვის კვანძისთვის)	მ	30.00		
36		დამიწების კონტურების მოწყობა საყრდენებისთვის	კომპ	1.00		
		სატუმბი სადგური				
37		არსებული ძალური ტრანსფორმატორის 10/6კვ, 1250კვა დიაგნოსტიკა, რემონტი	ცალი	1.00		
38		10კვ KCO ცალმხრივად მომსახურების კარადის (შემყვანისთვის) შეძენა მონტაჟი	ცალი	1.00		
39		ვაკუუმური ამომრთველი 630ა შეძენა მონტაჟი	ცალი	1.00		
40		10კვ გამთიშველის (PB3 630) შეძენა მონტაჟი	ცალი	2.00		
41		10კვ გადაძაბვის შემზღუდველის (ОПН-10) შეძენა მონტაჟი	ცალი	3.00		
42		10კვ KCO ცალმხრივად მომსახურების კარადის შეძენა მონტაჟი (საკუთარი მოხმარების ტრანსფორმატორისათვის)	ცალი	1.00		
43		10კვ გამთიშველის (PB3 630) შეძენა მონტაჟი	ცალი	1.00		
44		საკონტროლო აპარატურა შეძენა მონტაჟი	ცალი	1.00		
45		10კვ გადაძაბვის შემზღუდველის (ОПН-10 ან მისი ექვივალენტი) შეძენა მონტაჟი	ცალი	3.00		
46		10კვ 630ა ვაკუუმური ამომრთველის შეძენა მონტაჟი	ცალი	1.00		
47		10კვ გამთიშველის 630ა შეძენა მონტაჟი	კომპ	2.00		
48		ნულოვანი მიმდევრობის დენის ტრანსფორმატორის შეძენა მონტაჟი	კომპ	1.00		
49		10კვ გადაძაბვის შემზღუდველის შეძენა მონტაჟი	ცალი	3.00		
50		მიკროპროცესორული რელეს (REST.02 ან მისი ექვივალენტი) შეძენა მონტაჟი	ცალი	1.00		
51		10კვ 75/5 დენის ტრანსფორმატორის შეძენა მონტაჟი	ცალი	2.00		
52		10კვ კაბელის მოწყობა A2XSEY10 3x50 შეძენა მონტაჟი	მ	40.00		
53		თერმოკუმშვადი ქუროს 10კვ-ზე 50მმ ² შეძენა მონტაჟი (გარე დაყენების)	ც	2.00		
54		პოლიეთილენის გოფირებული მილის d-90მმ შეძენა მონტაჟი	მ	18.00		
55		საკაბელო ბუნიკების 50მმ ² შეძენა მონტაჟი	ცალი	6.00		
56		გამაფრთხილებელი ლენტი შეძენა მონტაჟი	მ	90.00		
57		10კვ იზოლატორების შეძენა მონტაჟი თავისი ჩაჩით	ცალი	33.00		
58		6კვ ძაბვის კამერა რეაქტიული სიმძლავრის კომპენსაციის დანადგარით 20 კვარი შეძენა მონტაჟი	კომპ	1.00		
59		10/04კვ 25კვა ძალური ტრანსფორმატორი შეძენა მონტაჟი	კომპ	1.00		

60	აქტიურ-რეაქტიური ელექტრომრიცხველის 0,4კვ მშექმენა მონტაჟი (საკონტროლო აღრიცხვისათვის)	კომპ	1.00		
61	მრიცხველის კარადა შექმენა მონტაჟი	ცალი	1.00		
62	სპილენძის საკონტროლო კაბელი კვეთით 2*2,5მმ ² შექმენა მონტაჟი	გრძ.მ	20.00		
63	გოფირებული მილის d=20მმ შექმენა მონტაჟი	გრძ.მ	20.00		
64	ლაბორატორიული შემოწმება: დამიწების კონტურები, დანადგარები და სხვა	ერთიანი თანხა	8.00		
	სამშენებლო სამუშაოები				
65	III კატ-ის გრუნტის დამუშავება ხელით აღრიცხვის კვანძის სადგამისათვის	მ ³	1.00		
66	წერტილოვანი საძირკვლის მოწყობა B-25 კლასის მონოლითური ბეტონით (სადგამისათვის)	მ ³	1.00		
	აღრიცხვის კვანძის შემოღობვა (3,5*3,5=14მ) მავთულბადით ლითონის დგარებზე				
67	III კატ გრუნტის დამუშავება ხელით (აღრიცხვის კვანძის ღობის საძირკვლისათვის)	მ ³	0.60		
68	წინასწარ გამზადებულ ორმოებში ფოლადის მილის d=57*3მმ L=20,7მ შექმენა მონტაჟი	კბ	82.80		
69	უქანგი ფოლადის მავთულბადე (50*50*2.5)მმ (14*1.8)მ შექმენა მონტაჟი	მ ²	25.20		
70	B-25 კლასის მონოლითური ბეტონით (ღობის) საძირკვლის მოწყობა	მ ³	0.60		
71	შესაკრავი მავთული 2,5მმ ღირებულება	კბ	0.60		
72	ფოლადის ფურცელი სისქით 70*70*3მმ შექმენა მონტაჟი	კბ	1.20		
73	გლინულა Ø6მმ A-I შექმენა მონტაჟი	კბ	6.23		
74	კუტიკარის მოწყობა (1*1.8)	კომპ	1.00		
75	ლითონი მილების და კუტიკარის შეღებვა ზეთოვანი საღებავით ორფენად	მ ²	3.27		
76	დამუშავებული გრუნტის მოსწორება ხელით	მ ³	0.60		
	საკაბელო ევხ				
77	IV კატ. გრუნტის დამუშავება ექსკავატორით ადგილზე დაყრით (10კვ ძაბვის საკაბელო ტრასაზე)	მ ³	46.31		
78	გრუნტის დამუშავება ხელით ტრანშეაში	მ ³	3.49		
79	გრუნტის უკუმიყრა მექანიზმით	მ ³	43.70		
80	ზედმეტი გრუნტის მოსწორება მექანიზმით	მ ³	6.10		
81	ქვიშის ბალიშის მოწყობა	მ ³	9.00		
82	აგურის ფენის მოწყობა	ც	1350.00		
	ჯამი	ლარი			
	გაუთვალისწინებელი ხარჯები 3%	ლარი			
	ჯამი	ლარი			
	დღგ 18%	ლარი			
	სულ ხარჯთაღრიცხვით	ლარი			