



შპს „საქართველოს ნავთობისა და გაზის კორპორაცია“

შესყიდვის ობიექტი:

მაგისტრალური გაზსადენის „საგურამო-ნავთლულის“ (700 მმ) მშენებლობა

სექცია 10-20 კმ

1.1. დაფინანსების წყარო

შპს "საქართველოს ნავთობისა და გაზის კორპორაციის" საკუთარი შემოსავლები.

1.2. საკვალიფიკაციო მონაცემების დამადასტურებელი დოკუმენტები

ტენდერში მონაწილეობის მისაღებად პრეტენდენტმა შემსყიდველს უნდა წარუდგინოს შემდეგი დოკუმენტაცია:

იურიდიული პირებისათვის:

- ცნობას საჯარო რეესტრის ეროვნული სააგენტოდან, რომ პრეტენდენტის ქონებაზე არ არსებობს საჯაროსამართლებრივი შეზღუდვა;
- ამონაწერი სამეწარმეო რეესტრიდან;

ფიზიკური პირებისათვის:

- ცნობას სასამართლოდან, რომ სასამართლოს მიერ მას მთლიანად ან ნაწილობრივ არ აქვს შეზღუდული ქმედუნარიანობა;

შენიშვნა: არარეზიდენტმა ფიზიკურმა და იურიდიულმა პირებმა უნდა წარმოადგინონ თავიანთი ქვეყნის შესაბამისად უფლებამოსილი ორგანოების მიერ გაცემული საკვალიფიკაციო მონაცემების დამადასტურებელი დოკუმენტები, რომლებსაც თან უნდა დაერთოს ნოტარიულად დამოწმებული თარგმანი ქართულ ენაზე.

1.3. მიწოდების ვადა და ადგილი

ხელშეკრულების გაფორმებიდან 4 თვის განმავლობაში, საპროექტო დოკუმენტაციაში მითითებულ ადგილზე.

1.4. წინადადებების მიღების დაწყება და დასრულება

წინადადებების მიღება დაიწყება 2011 წლის 16 თებერვლის 00:00 საათიდან.

წინადადებების მიღება დასრულდება 2011 წლის 14 მარტის 14:00 საათზე.

1.5. შესყიდვის ობიექტის სავარაუდო ღირებულება:

მომსახურების სავარაუდო ღირებულებაა 6 000 000 ლარი, დღგ-ს გარეშე.

საქართველოს რეზიდენტ პირებთან გაფორმდება ხელშეკრულება დღგ-ს გათვალისწინებით (დღგ-ს დამატებით).

1.6. წინადადებით წარმოდგენილი ფასის კლების ბიჯის ოდენობა:

60 000 ლარი

1.7 კონტრაქტის უზრუნველყოფა

ტენდერში კონტრაქტის შესრულების უზრუნველყოფის მექანიზმი გამოყენებულ იქნება შემდეგი ფორმით: უპირობო და გამოუთხოვადი საბანკო გარანტია, კონტრაქტის ჯამური ღირებულების 5%-ს ოდენობით და მისი მოქმედების ვადა უნდა აღემატებოდეს სამუშაოს წარმოების გეგმა-გრაფიკით განსაზღვრულ დასრულების ვადას 1 (ერთი) წლით. (გარანტიის გამცემ ორგანიზაციას რეიტინგი უნდა ქონდეს მინიმუმ – “BBB“ Fitch Ratings -ით ან სხვა საერთაშორისო სარეიტინგო

სააგენტოს მიერ მინიჭებული ექვივალენტური რეიტინგი, ხოლო წინააღმდეგ შემთხვევაში დამოწმებულ უნდა იქნას სს „საქართველოს ბანკი“-ს მიერ)

1.8. შეზღუდვები:

1. ტენდერში მონაწილე კომპანიას ბოლო 5 წლის განმავლობაში უნდა გააჩნდეს ანალოგიური სამუშაოების შესრულების გამოცდილება არანაკლებ 5 000 000 ლარის ოდენობით.
2. პრეტენდენტს უნდა გააჩნდეს პროექტის განსახორციელებლად აუცილებელი ტექნიკა და მოწყობილობები არანაკლებ სატენდერო დოკუმენტაციით გათვალისწინებული რაოდენობებისა
3. შემოთავაზება ძალაში უნდა იყოს 90 დღის განმავლობაში

1.9. ანგარიშწორების პირობები

1. კონტრაქტის გაფორმების შემდეგ, კორპორაცია ტენდერში გამარჯვებულს წინასწარ, ავანსის სახით, გადაუხდის კონტრაქტის საერთო ღირებულების 20%-ს (ოცი პროცენტი) კონტრაქტორის მიერ შესაბამისი ღირებულების უპირობო და გამოუთხოვადი საბანკო გარანტიის საფუძველზე, რომელიც ძალაში იქნება კონტრაქტით ნაკისრი ვალდებულებების სრულად შესრულებამდე. გარანტიის გამცემ ორგანიზაციას რეიტინგი უნდა ჰქონდეს მინიმუმ - “BBB“ Fitch Ratings” -ით ან სხვა საერთაშორისო სარეიტინგო სააგენტოს მიერ მინიჭებული ექვივალენტური რეიტინგი, ხოლო წინააღმდეგ შემთხვევაში დამოწმებულ უნდა იქნას სს „საქართველოს ბანკის“ მიერ
2. კონტრაქტის საერთო ღირებულების დარჩენილი ნაწილი 80%-ს (ოთხმოცი პროცენტი) კონტრაქტორს აუნაზღაურდება ეტაპობრივად, ყოველთვიურად შესრულებული სამუშაოების (ფორმა №2) ღირებულებაზე 20%-ის გამოკლებით.

2.0. ყველა დაინტერესებულ პირისათვის 2011 წლის 4 მარტს მოეწეობა სამშენებლო დერეფნის დათვალიერება. დამატებითი ინფორმაციისათვის მიმართეთ შპს „საქართველოს ნავთობისა და გაზის კორპორაციის“ მშენებლობის ზედამხედველობის დეპარტამენტის უფროსს ზაქარია ავალიანს, ტელ. 877-370-111.

ტექნიკური დოკუმენტაცია

პრეტენდენტმა ტექნიკურ დოკუმენტაციად უნდა ატვირთოს შემდეგი დოკუმენტები:

1. შევსებული ხარჯთაღრიცხვა (სამუშაოთა მოცულობის ცხრილის შესაბამისად);
2. სამუშაოს წარმოების გეგმა-გრაფიკი (*მომზადებული Microsoft Office Project-ში*);
3. ინფორმაცია ტექნიკური შესაძლებლობების შესახებ (ქვემოთ მოყვანილი ცხრილის შესაბამისად);

ინფორმაცია ტექნიკური შესაძლებლობების შესახებ						
№	სახელმწიფო სარეგისტრაციო №	მარკა/ მოდელი	ტიპი	გამოშვების წელი	ტექნიკური მდგომარეობა	კუთვნილება
1						
2						
3						
.						
.						

შენიშვნა: პრეტენდენტმა ცხრილს თან უნდა დაურთოს საკუთრებაში არსებული ტექნიკის სარეგისტრაციო მოწმობის ასლები, ხოლო იჯარით აღებული (ასაღები) ტექნიკას სარეგისტრაციო მოწმობის ასლებს თან უნდა ახლდეს საიჯარო ხელშეკრულება (ან განზრახვათა შესახებ ხელშეკრულება) რომლითაც დადასტურდება სამუშაოების წარმოების პროცესში პრეტენდენტის ტექნიკით უზრუნველყოფა. (აღნიშნული ხელშეკრულების მოქმედების ვადა 30 დღით უნდა აღემატებოდეს სამუშაოთა შერულების ვადას).

4. ინფორმაცია გამოცდილების შესახებ (ქვემოთ მოყვანილი ცხრილის შესაბამისად)

ინფორმაცია გამოცდილების შესახებ					
№	პროექტის დასახელება	დამკვეთი	პროექტის ღირებულება	შესრულების ვადები	დამკვეთის რეკვიზიტები, საკონტაქტო პირი, ტელ.
1					
2					
3					
.					
.					

შენიშვნა: პრეტენდენტმა, გამოცდილების შესახებ ინფორმაციას თან უნდა დაურთოს შესრულებულ სამუშაოზე ხელშეკრულების ასლები და საბოლოო მიღება-ჩაბარების აქტების ასლები.

5. ინფორმაცია შემოთავაზების (სატენდერო წინადადების) მოქმედების ვადის შესახებ (*არანაკლებ 90 დღე*);
6. თანხმობა ანგარიშწორების პირობებზე.
7. თანხმობა სატენდერო დოკუმენტაციით გათვალისწინებული პროცედურებისა გეგმების შესრულებაზე (*ხარისხის კონტროლი, გარემოს დაცვა, დოკუმენტბრუნვა, ჯანდაცვა და უსაფრთხოება*).

კონტრაქტი

წინამდებარე კონტრაქტი დაიდო 2011 წლის -- ----- ქ. თბილისში

შპს „საქართველოს ნავთობისა და გაზის კორპორაციას“ (შემდგომში: „სნგკ“),

და ----- (შემდგომში „კონტრაქტორი“),

შორის იმის გათვალისწინებით, რომ

სნგკ-მ 2011 წლის 15 თებერვალს გამოაცხადა ტენდერი „საგურამო-ნავთლუღის“ DN700 მაგისტრალური გაზსადენის 10 კმ-დან 20 კმ-მდე მონაკვეთის მშენებლობაზე, რაზედაც კონტრაქტორისაგან მიიღო სატენდერო წინადადება.

კონტრაქტორი კისრულობს სამშენებლო სამუშაოების ჩატარებას საგურამო-ნავთლუღის DN700 მმ-იანი მაგისტრალური გაზსადენის 10 კმ-დან 20 კმ-მდე მონაკვეთზე, საპროექტო დოკუმენტაციისა, სატენდერო მასალებისა და წინამდებარე ხელშეკრულების შესაბამისად (შემდგომში: „სამუშაოები“).

მხარეები თანხმდებიან შემდეგზე:

1. კონტრაქტი ძალაში შევა და ამოქმედდება მისი ხელმოწერისთანავე („ძალაში შესვლის თარიღი“).
2. წინამდებარე კონტრაქტის პირობების შესაბამისად ანგარიშსწორების განხორციელების სანაცვლოდ, კონტრაქტორი სნგკ-ს წინაშე იღებს ვალდებულებას, რომ შეასრულებს და დაასრულებს სამუშაოებს, ასევე გამოასწორობს სამუშაოს შესრულების პროცესში დაშვებულ ხარვეზებს კონტრაქტის პირობების შესაბამისად.
3. სნგკ იღებს ვალდებულებას, რომ კონტრაქტორს გადაუხდის სამუშაოების შესრულების საფასურს კონტრაქტის პირობების გათვალისწინებით.

ზემოაღნიშნულის დასადასტურებლად მხარეები აფორმებენ წინამდებარე კონტრაქტს საქართველოში მოქმედი კანონმდებლობის შესაბამისად.

შპს „საქართველოს ნავთობისა და გაზის კორპორაცია“ ქ. თბილისი, კახეთის გზატკეცილი #21 ს/კ 206 237 491 ტელ.: + (995 32) 24 40 40 ფაქსი: + (995 32) 24 40 41 სს „საქართველოს ბანკი“ 220101502 ა/ა 145770000	ს/კ ----- ტელ: ----- ფაქსი:----- ს/ს ----- ა/ა -----
ა. საკანდელიძე დირექტორი ფინანსურ საკითხებში	

კონტრაქტის პირობები

1. განმარტებები

1.1. კონტრაქტში მოცემულ ტერმინებს და ფრაზებს მინიჭებული ექნებათ შემდეგი მნიშვნელობები:

- 1) “სამუშაოების წარმოების გეგმა-გრაფიკი” ნიშნავს კონტრაქტორის მიერ მომზადებულ გრაფიკს, ცალკეული სამუშაოების წარმოების და ვადების მითითებით, რომელიც წარმოადგენს კონტრაქტის შემადგენელ ნაწილს - დანართი 2;
- 2) “საზედამხედველო (ინსპექტირების) ჯგუფი” ნიშნავს სნგკ-ს მიერ დანიშნულ იმ პირების ჯგუფს, რომელიც ადგილზე გააკონტროლებს სამუშაოების მიმდინარეობას და კონტრაქტით განსაზღვრული პირობების შესრულებას;
- 3) “მიღება-ჩაბარების აქტი” ნიშნავს კონტრაქტის მხარეების უფლებამოსილი წარმომადგენლების მიერ ხელმოწერილ დოკუმენტს, რომელიც ადასტურებს, შესრულებული სამუშაოების მოცულობას. მიღება-ჩაბარების აქტი ეფუძნება საზედამხედველო (ინსპექტირების) ჯგუფის მიერ წარმოდგენილ დასკვნას;
- 4) “დასრულების თარიღი” ნიშნავს სამუშაოების მთლიანი მოცულობის დასრულების თარიღს, მაგრამ არაუგვიანეს 201- წლის -- -----.
- 5) “კონტრაქტის პირობები” ნიშნავს პირობებს, რომელიც მოცემულია წინამდებარე კონტრაქტში და მის დანართებში;
- 6) “კონტრაქტი” ნიშნავს წინამდებარე დოკუმენტს, მის დანართებს და მასში განხორციელებულ ცვლილებებს და/ან დამატებებს;
- 7) “კონტრაქტის დანართები” ნიშნავს დოკუმენტებს, რომლებიც მოცემულია პუნქტ 2.2-ში მათში შეტანილი ცვლილებების და/ან დამატებების ჩათვლით;
- 8) “კონტრაქტორის წარმომადგენელი” ნიშნავს კონტრაქტორის მიერ დანიშნულ უფლებამოსილ წარმომადგენელს;
- 9) “კონტრაქტის ღირებულება” – შეადგენს ----- (-----) ლარს და შეიცავს საქართველოს კანონმდებლობით გათვალისწინებულ ყველა შესაბამის გადასახადს და გადასახდელს.
- 10) “კონტრაქტორი” ნიშნავს -----;
- 11) “დღე” ნიშნავს კალენდარულ დღეს;
- 12) “ხარვეზი” ნიშნავს სამუშაოს ნებისმიერი იმ ნაწილის შესრულებლობას ან არაჯეროვნად შესრულებას, რომლის შესრულებაც გათვალისწინებულია კონტრაქტის, საპროექტო დოკუმენტაციის ან/და სატენდერო დოკუმენტაციით განსაზღვრული პირობების შესაბამისად;
- 13) “ხარვეზების გამოსწორების აქტი” ნიშნავს კონტრაქტის მხარეების უფლებამოსილი წარმომადგენლების მიერ ხელმოწერილ დოკუმენტს;
- 14) “შესრულებული სამუშაოების საგარანტიო ვადა” თუ სხვა რამ არ არის დადგენილი კონტრაქტით, ნიშნავს 1 წლიან პერიოდს, რომლის ათვლაც იწყება სამუშაოების მთლიანი მოცულობის დასრულების დამადასტურებელი მიღება-ჩაბარების აქტის ხელმოწერიდან;
- 15) “ნახაზები” ნიშნავს გრაფიკულ გამოსახულებას, რომელიც წარმოადგენს საპროექტო დოკუმენტაციის განუყოფელ ნაწილს;
- 16) “კონტრაქტის ძალაში შესვლის თარიღი” ნიშნავს კონტრაქტის ხელმოწერის თარიღს;
- 17) “სნგკ” ნიშნავს შპს “საქართველოს ნავთობისა და გაზის კორპორაციას”;

- 18) “სნგკ-ს მიერ გადასაცემი მასალები” ნიშნავს მასალებს, რომელსაც სნგკ გადასცემს კონტრაქტორს სამუშაოების შესრულების მიზნით კონტრაქტის დანართ 3-ში მითითებული მოცულობით;
- 19) “მანქანა-დანადგარები” ნიშნავს კონტრაქტორის მოწყობილობებს, მანქანებს, მექანიზმებს და დანადგარებს, რომლებიც განთავსებულია და/ან გამოიყენება სამშენებლო ობიექტზე სამუშაოების ჩასატარებლად;
- 20) “მასალები” ნიშნავს ყველა იმ მასალას, მათ შორის სახარჯ მასალებს, რომლებსაც იყენებს კონტრაქტორი სამუშაოების შესრულებისას;
- 21) “მობილიზაციის გეგმა” ნიშნავს გეგმას, რომელიც მომზადებულია კონტრაქტორის მიერ, აღწერს პერსონალის და მანქანა-დანადგარების მობილიზაციას, რომლებიც დაკავშირებულია სამუშაოების დაწყებასთან. მობილიზაციის გეგმა წარმოადგენს კონტრაქტის დანართს;
- 22) “საზედამხედველო (ინსპექტირების) ჯგუფის უფროსი” ნიშნავს სნგკ-ს მიერ დანიშნულ უფლებამოსილ წარმომადგენელს, რომელსაც აქვს უფლება წინამდებარე კონტრაქტის მიზნებისთვის იმოქმედოს სნგკ-ს სახელით და მისცეს შესაბამისი მითითებები კონტრაქტორს სამუშაოების წარმოების დროს;
- 23) “მონაკვეთი” ნიშნავს საგურამო-ნავთლუდის DN700 მმ-იანი მაგისტრალური გაზსადენის 10-დან 20 კმ-მდე მონაკვეთს, მშენებლობის პროექტის შესაბამისად;
- 24) “ობიექტი” ნიშნავს მონაკვეთს ან მის ნაწილს, სადაც უნდა განხორციელდეს სამშენებლო სამუშაოები;
- 25) “დაწყების თარიღი” ნიშნავს კონტრაქტის ძალაში შესვლის თარიღს;
- 26) “ქვეკონტრაქტორი” ნიშნავს ფიზიკურ ან იურიდიულ პირს, რომელსაც კონტრაქტორის წინაშე აქვს აღებული კონტრაქტით განსაზღვრული სამუშაოების ნაწილის შესრულების ვალდებულება;
- 27) “მიმწოდებელი” ნიშნავს ფიზიკურ ან იურიდიულ პირს, რომელსაც კონტრაქტორის წინაშე აქვს აღებული საქონლის და მასალების მიწოდების ვალდებულება, რომელიც კონტრაქტორის მიერ გამოყენებული იქნება სამუშაოების შესასრულებლად;
- 28) “დროებითი სამუშაოები” ნიშნავს დროებითი ხასიათის დამხმარე მშენებლობის, მონტაჟისა და დემონტაჟის სამუშაოებს, რომელსაც კონტრაქტორი ახორციელებს საკუთარი ხარჯით კონტრაქტით გასაზღვრული სამუშაოების შესრულების მიზნით;
- 29) “სამუშაოები” ნიშნავს კონტრაქტორის მიერ კონტრაქტით განსაზღვრულ საქმიანობას, რომელიც, მათ შორის, დეტალურად არის აღწერილი საპროექტო დოკუმენტაციაში, დეტალურად არის რეგლამენტირებული შესაბამისი სამშენებლო წესებით, ნორმებით და სტანდარტებით და მოიცავს, მაგრამ არ შემოიფარგლება ნებისმიერი მიწის და ბეტონის სამუშაოს, მილსადენებისა და ონკანების მონტაჟს, შედუღებას, იზოლაციას, ყველა სახის ტესტირებასა და გამოცდას, აგრეთვე ხარვეზების გამოსწორებისას იგივე ან მსგავსი სამუშაოების ჩატარებას;
- 30) “მშენებლობის ვადები” განისაზღვრება კონტრაქტორის მიერ მომზადებული სამუშაოების წარმოების გეგმა-გრაფიკით. მშენებლობის დასრულების თარიღი არ უნდა აღემატებოდეს 20-- წლის -- -----.

2. კონტრაქტის ინტერპრეტაცია (განმარტება)

2.1. კონტრაქტის მოცემული პირობების ინტერპრეტაციისას, სათაურებს არა აქვს რაიმე მნიშვნელობა. პირობების ინტერპრეტაციისას კონტრაქტის მუხლებში მოყვანილ სიტყვებს აქვს მათი ნორმალური მნიშვნელობა კონტრაქტის ენის მიხედვით. მხოლოდ სნგკ-ს შეუძლია გასცეს განმარტებები კონტრაქტის პირობებთან დაკავშირებით.

2.2. კონტრაქტი შედგება შემდეგი დოკუმენტებისაგან, რომელთაგან თითოეული უნდა იქნეს წაკითხული და გაგებული როგორც კონტრაქტის შემადგენელი ნაწილი:

ა) კონტრაქტის პირობები;

ბ) დანართი 1: ხარჯთაღრიცხვა;

გ) დანართი 2: სამუშაოების წარმოების გეგმა-გრაფიკი;

დ) დანართი 3: კონტრაქტორისათვის სამუშაოების წარმოებისათვის გადასაცემი მასალების ჩამონათვალი;

ე) დანართი 4: საპროექტო დოკუმენტაცია;

ვ) დანართი 5: მობილიზაციის გეგმა.

2.3. საპროექტო დოკუმენტაციის დედანი ინახება სნგკ-ში. მისი ერთი ასლი კონტრაქტორს გადაეცემა უფასოდ.

2.4. სნგკ-ს უფლება აქვს კონტრაქტორს პერიოდულად მისცეს დამატებითი საპროექტო დოკუმენტაცია და ინსტრუქციები, რომელიც შეიძლება საჭირო გახდეს სამუშაოების სათანადოდ და ადეკვატურად შესრულების, დასრულების და ხარვეზების გამოსწორების მიზნით. კონტრაქტორმა სამუშაოების შესრულება უნდა უზრუნველყოს აღნიშნული საპროექტო დოკუმენტაციისა და ინსტრუქციების შესაბამისად.

3. კონტრაქტის ენა და მარეგულირებელი კანონმდებლობა

3.1. კონტრაქტი შედგენილია ორ ეგზემპლარად ქართულ ენაზე. კონტრაქტი რეგულირდება საქართველოს კანონმდებლობით და ნებისმიერი დავა მხარეთა შორის გადაწყდება საქართველოს კანონმდებლობის შესაბამისად.

3.2. კონტრაქტორი ვალდებულია თავისი ხარჯითა და რისკით უზრუნველყოს სათანადო უფლებამოსილების მქონე ორგანოებისაგან (პირისაგან) სამუშაოთა განხორციელებისათვის აუცილებელი ყველა საჭირო ნებართვების, ლიცენზიების მიღება, გადასახდელების გადახდა, რომლებიც მათ შორის, დაკავშირებულია:

ა) ნებისმიერი სათანადო უფლებამოსილების მქონე ორგანოს (პირის), კანონის, კანონქვემდებარე აქტის მოთხოვნების შესრულებასთან, რომლებიც ეხება სამუშაოთა შესრულებას და დასრულებას და ხარვეზების გამოსწორებას, და

ბ) ნებისმიერი ჯარიმების გადახდასთან ან/და ვალდებულებების შესრულებასთან მესამე პირების მიმართ, რომლებიც შეიძლება წარმოიშვას მათი ქონებისათვის ზიანის მიყენების ან კანონიერი უფლებების დარღვევის დროს.

4. საზედამხედველო (ინსპექტირების) ჯგუფი

4.1. კონტრაქტორის მიერ ამ კონტრაქტით ნაკისრი ვალდებულებების დროულად და ჯეროვნად შესრულების კონტროლის მიზნით სნგკ ქმნის საზედამხედველო (ინსპექტირების) ჯგუფს, რომელსაც ხელმძღვანელობს ჯგუფის უფროსი. საზედამხედველო (ინსპექტირების) ჯგუფის უფროსს აქვს კონტრაქტორისათვის შესაბამისი მითითებებისა და ინსტრუქციების გაცემის უფლება ან/და კონტრაქტორისათვის ”ხარვეზის გამოსწორების შეტყობინების” გაკეთების უფლება, რომელიც შეიძლება საჭირო გახდეს სამუშაოების სათანადოდ და დროულად შესრულების მიზნით, ან/და სამუშაოს ნებისმიერი ნაწილის შესაჩერებლად, იმ შემთხვევაში თუ არ სრულდება სამშენებლო სტანდარტის მოთხოვნები და/ან კონტრაქტის პირობები და მოსთხოვოს კონტრაქტორს, სნგკ-სთვის დამატებითი ხარჯის გარეშე მათი განხორციელება. ხარვეზის გამოსწორების შეტყობინებაში მოცემული მითითებების შესრულება კონტრაქტორისათვის სავალდებულოა.

4.2. საზედამხედველო ჯგუფი ვალდებულია შეამოწმოს სამუშაოების მიმდინარეობა, მათი შესრულების ხარისხი, ვადები და პროექტთან შესაბამისობა.

4.3. მხოლოდ საზედამხედველო ჯგუფის დადებითი დასკვნის საფუძველზე შეიძლება გაფორმდეს სამუშაოების ან მისი ნაწილის - მიღება-ჩაბარების აქტი.

5. შეტყობინებები

5.1. მხარეებს შორის შეტყობინებებს ძალა ექნება მხოლოდ მაშინ, თუ ის შესრულდება წერილობითი ფორმით და გადაეცემა კონტრაქტის მეორე მხარეს. კონტრაქტორის შემთხვევაში, შეტყობინებები შეიძლება გადაეცეს როგორც კონტრაქტორს, ასევე მის წარმომადგენელს, ამასთან ჩაითვლება, რომ წარმომადგენლისათვის გადაცემული შეტყობინება გადაცემულია კონტრაქტორისათვის.

6. უფლების გადაცემა

6.1. კონტრაქტორი სნგკ-ს წინასწარი დასტურის გარეშე მესამე პირებს არ გადასცემს უფლებას კონტრაქტზე ან მის რომელიმე ნაწილზე, ან ამ კონტრაქტით გათვალისწინებულ რაიმე სარგებელს ან ინტერესზე. ამ პუნქტით დადგენილი ნორმების დარღვევა უპირობოდ მიიჩნევა კონტრაქტის დარღვევად, ხოლო კონტრაქტორის მიერ მესამე პირებთან გაფორმებული ნებისმიერი შესაბამისი კონტრაქტი, შეთანხმება ან სხვა ამგვარი დოკუმენტი ითვლება ბათილად.

7. ქვეკონტრაქტების გაფორმება

7.1. კონტრაქტორს არ აქვს უფლება, გააფორმოს ქვეკონტრაქტი მთლიანი სამუშაოს ან სამუშაოს რომელიმე ნაწილის შესრულებასთან დაკავშირებით, თუ ამის შესახებ სნგკ-ს წინასწარ წერილობით არ შეატყობინებს და არ მიიღებს შესაბამის წერილობით დასტურს. ასეთი დასტური არ გაათავისუფლებს კონტრაქტორს კონტრაქტით გათვალისწინებული ნებისმიერი სახის პასუხისმგებლობისა თუ ვალდებულებისგან და იგი პასუხს აგებს ქვეკონტრაქტორისა და მისი მომსახურე პერსონალის მიერ ჩადენილ ნებისმიერი ქმედებაზე, შესრულებულ სამუშაოში დაშვებულ ნებისმიერ წუნსა თუ დაუდევრობაზე. კონტრაქტორი ვალდებულია, უზრუნველყოს, რომ ქვეკონტრაქტორმა შეასრულოს კონტრაქტის პირობები.

8. სხვა კონტრაქტორები

8.1. კონტრაქტორი ითანამშრომლებს საზოგადოების წარმომადგენლებთან, კომუნალურ საწარმოებთან და სნგკ-სთან და გაინაწილებს მონაკვეთს და/ან სამშენებლო მოედანს სხვა კონტრაქტორებთან (მათი არსებობის შემთხვევაში).

9. პერსონალი

9.1. კონტრაქტორი იქირავებს პერსონალს, რომლის შერჩევა იწარმოებს მათ მიერ შესასრულებელი ფუნქციებისა და მათზე დაკისრებული მოვალეობების შესაბამისად. კონტრაქტორი ვალდებულია ერთნაირი კვალიფიკაციის და გამოცდილების მქონე პერსონალის დაქირავებისას უპირატესობა მიანიჭოს საქართველოს მოქალაქეებს სხვა ქვეყნის მოქალაქეებთან მიმართებაში.

9.2. კონტრაქტორი სამუშაოების შესრულებასა და მათ დასრულებასთან დაკავშირებით, აგრეთვე სამუშაოების შესრულებისას დაშვებული ხარვეზების გამოსწორების მიზნით, უზრუნველყოფს მხოლოდ ისეთი ტექნიკური პერსონალის დაქირავებას, რომელიც გამოცდილი და კვალიფიციურია შესაბამის სპეციალობაში და ისეთი სამუშაოთა მწარმოებლების და ზედამხედველების დაქირავებას, რომლებსაც შესწევთ უნარი უზრუნველყონ შესაბამისი ზედამხედველობა სამუშაოებზე.

9.3. იმ შემთხვევაში, თუკი საზედამხედველო (ინსპექტირების) ჯგუფის უფროსი მიმართავს კონტრაქტორს ხარვეზის გამოსწორების შეტყობინებით, რომელიც ეხება კონტრაქტორის გუნდის ან სამუშაო ჯგუფის წევრი კონკრეტული პირის მიერ სამუშაოს შესრულების შეზღუდვას, და მოიყვანს შესაბამის დასაბუთებას აღნიშნულთან დაკავშირებით, კონტრაქტორმა უნდა უზურუნველყოს, რათა დასახელებულმა პიროვნებამ დაუყონებლივ დატოვოს სამშენებლო მოედანი და მას აღარ გააჩნდეს შეხება კონტრაქტით განსაზღვრულ სამუშაოებთან.

9.4. კონტრაქტორი თავად უზურუნველყოფს საკუთარ თანამშრომლებს საცხოვრებელით, ანაზღაურებით, კვებით და ტრანსპორტით.

9.5 კონტრაქტორი ვალდებულია სამუშაოების წარმოების მთელი პერიოდისათვის უზურუნველყოს შესაბამისი უსაფრთხოების წესების დაცვა.

10. კონტრაქტორის წარმომადგენელი

10.1. კონტრაქტორის წარმომადგენელი უფლებამოსილია კონტრაქტორის სახელით მიიღოს სამუშაოს შესრულებასთან დაკავშირებით საზედამხედველო (ინსპექტირების) ჯგუფის მიერ გაცემული ყველა დირექტიული მითითება და ინსტრუქცია.

10.2. კონტრაქტორი არ შეცვლის კონტრაქტორის წარმომადგენელს სნგკ-ს წინასწარი თანხმობის გარეშე. მსგავსი თანხმობა არ ათავისუფლებს კონტრაქტორს მოცემული კონტრაქტით გათვალისწინებული ვალდებულებებისაგან.

11. სნგკ-ს რისკები

11.1. სამუშაოების დაწყების თარიღიდან სამუშაოების მთლიანი მოცულობის მიღება-ჩაბარების აქტის გაფორმებამდე, სნგკ-ს ეკისრება საკუთარი პერსონალის დაშავების ან/და სიკვდილის, რისკი, რაც გამოიწვია სნგკ-ს მიერ კანონით გათვალისწინებული ვალდებულების დარღვევამ.

12. კონტრაქტორის რისკები

12.1. სამუშაოების დაწყების თარიღიდან სამუშაოების მთლიანი მოცულობის მიღება-ჩაბარების აქტის გაფორმებამდე, კონტრაქტორს ეკისრება პერსონალის დაშავების, სიკვდილის და ქონების დაკარგვის ან დაზიანების (სამუშაოების, მოწყობილობის, მასალების, დანადგარების და სნგკ-ს მიერ მიწოდებული მასალების ჩათვლით) რისკები, ასევე მესამე პირებისათვის მიყებული ზიანის ანაზღაურების და გარემოს დაზიანებების შემთხვევები. კონტრაქტორს ეკისრება სრული პასუხისმგებლობა ყველა იმ რისკზე რომლებიც არ წარმოადგენს სნგკ-ს რისკებს.

13. შესრულებული სამუშაოების საგარანტიო ვადა

13.1. კონტრაქტორი იძლევა გარანტიას, რომ სამუშაოების მთლიანი მოცულობის დასრულების დამადასტურებელი მიღება-ჩაბარების აქტის ხელმოწერიდან 1 წლის ვადაში შესრულებულ სამუშაოზე არ გამოვლინდება დეფექტი/ხარვეზი, ხოლო მათი გამოვლენის შემთხვევაში კონტრაქტორი ვალდებულია საკუთარი ხარჯითა და პასუხისმგებლობით აღმოფხვრას საგარანტიო პერიოდში გამოვლენილი ხარვეზი სნგკ-ს მიერ განსაზღვრულ ვადაში.

14. პასუხისმგებლობა ზიანის ანაზღაურებაზე და ხარვეზის გამოსწორებაზე

14.1. კონტრაქტორი ვალდებულია საკუთარი ხარჯით გამოასწოროს ნებისმიერი ხარვეზი და აანაზღაუროს ზიანი იმგვარად, რომ შესრულებული სამუშაო სრულ შესაბამისობაში

იყოს კონტრაქტის პირობებთან. კონტრაქტორი იღებს სრულ პასუხისმგებლობას ნებისმიერ ზიანზე ან დანაკარგზე, რომელიც მიადგება მილსადენს სამუშაოების საგარანტიო ვადის მოქმედების პერიოდში მის მიერ ოპერაციების ჩატარებისას.

14.2. კონტრაქტორის მიერ ხარვეზების გამოსწორებასთან დაკავშირებული ყველა სამუშაო შესრულებული იქნება კონტრაქტის პირობების დაცვით, იმგვარად, რომ კონტრაქტორმა სნგკ-ს ააცილოს ყველანაირი პრეტენზია, ზიანი, ხარჯი და სასამართლო განხილვა, რომელიც შეიძლება ინიცირებულ იქნას მესამე მხარის მხრიდან სნგკ-სთან მიმართებაში.

15. კონტრაქტორის მიერ სამუშაოს შესრულება

15.1. კონტრაქტორი კონტრაქტის პირობების მიხედვით, შესაბამისი ძალისხმევით და მონდომებით დაგეგმავს (კონტრაქტის ფარგლებში), შეასრულებს და დაასრულებს სამუშაოებს, ასევე გამოასწორებს ნებისმიერ ხარვეზს, რომლებიც დაკავშირებულია აღნიშნულ სამუშაოებთან.

15.2. კონტრაქტორი უზრუნველყოფს სამუშაოთა სრულ კონტროლს, სამუშაო ძალის დაქირავებას, საჭირო მასალებითა და მოწყობილობით უზრუნველყოფას, ყველა სხვა სამუშაოს, იქნება ის დროებითი ხასიათის, თუ მუდმივი, რომელიც საჭიროა მის მიერ კონტრაქტით განსაზღვრული ვალდებულებების შესრულებისათვის.

15.3. კონტრაქტორი აწარმოებს სამშენებლო სამუშაოებს საპროექტო დოკუმენტაციის შესაბამისად. კონტრაქტორი დაუყონებლივ, მაგრამ არაუგვიანეს 2 დღის ვადაში, შეატყობინებს სნგკ-ს ნებისმიერი შეცდომის, წუნის ან ხარვეზის შესახებ საპროექტო დოკუმენტაციაში.

15.4. კონტრაქტორი კისრულობს სრულ პასუხისმგებლობას ადგილზე შესასრულებელი სამუშაოების ადეკვატურობასა, სტაბილურობასა და უსაფრთხოებაზე, აგრეთვე სამშენებლო წესების, ნორმების და სტანდარტების შესრულებასთან და მშენებლობის ორგანიზებასთან დაკავშირებით.

15.5. კონტრაქტორი მკაცრად დაემორჩილება და იმოქმედებს საზედამხედველო (ინსპექტირების) ჯგუფის მიერ გაცემული მითითებების შესაბამისად სამუშაოებთან დაკავშირებულ ნებისმიერ საკითხზე. კონტრაქტორი ვალდებულია მიიღოს მითითებები მხოლოდ სნგკ-გან (ან მისი უფლებამოსილი პირისაგან).

15.6. კონტრაქტორი კისრულობს სრულ პასუხისმგებლობას სამუშაოებზე და სნგკ-ს მიერ მიწოდებულ მასალებზე სამუშაოთა დაწყების მომენტიდან სამუშაოთა მთლიანი მოცულობის მიღება-ჩაბარების აქტის გაფორმების თარიღამდე (გარდა გარანტიებთან დაკავშირებული პასუხისმგებლობისა, რომლის მოქმედების 1 წლიანი ვადაც აითვლება სამუშაოების სრული მოცულობის მიღება-ჩაბარების აქტის გაფორმებიდან).

15.7. თუკი კონტრაქტორის პასუხისმგებლობის პერიოდში ზიანი მიადგება სნგკ-ს მიერ მიწოდებულ მასალებს, კონტრაქტორი საკუთარი ხარჯით გამოასწორებს ხარვეზებს და აანაზღაურებს დანაკარგს, იმგვარად, რომ შესრულებული სამუშაოები სრულ შესაბამისობაში იყოს კონტრაქტის პირობებთან.

16. სამუშაოების წარმოების ვადა

16.1. კონტრაქტორი უზრუნველყოფს სამუშაოთა დასრულებას სამუშაოების წარმოების გეგმა-გრაფიკში (დანართი 2) აღნიშნულ ვადებში.

16.2 კონტრაქტორის მიერ სამუშაოების წარმოების გეგმა-გრაფიკით გათვალისწინებული სამუშაოების დადგენილ ვადაში შეუსრულებლობის შემთხვევაში, კონტრაქტორი მიიღებს ხარვეზის გამოსწორების შეტყობინებას, სადაც მითითებული იქნება გეგმა-გრაფიკის ფარგლებში შეუსრულებელი სამუშაოები და მათი შესრულების ზღვრული ვადები.

ხარვეზის გამოუსწორებლობა ხარვეზის გამოსწორების შეტყობინებაში მითითებულ ვადაში ჩაითვლება კონტრაქტის პირობის არსებით დარღვევად.

17. დროებითი სამუშაოები

17.1. კონტრაქტორმა სნგკ-ს უნდა შეუთანხმოს დროებითი სამუშაოები.

18. ჯანმრთელობის და უსაფრთხოების საკითხები

18.1. კონტრაქტორი პასუხისმგებელია სამშენებლო ობიექტზე სამუშაოების უსაფრთხოდ წარმოებასა და ჯანმრთელობის დაცვაზე მოქმედი კანონმდებლობის და სამშენებლო სფეროში არსებული სტანდარტების შესაბამისად.

19. გარემოს დაცვის, კულტურული მემკვიდრეობის და სოციალური ზეგავლენის საკითხები

19.1. კონტრაქტორი, საქართველოს მოქმედი კანონმდებლობის შესაბამისად, პასუხისმგებელია ყველა შესაძლო ნეგატიურ ზეგავლენაზე, რომელიც მიმდინარე სამუშაოებმა შეიძლება მოახდინოს გარემოზე, სოციალურ გარემოზე, კულტურულ მემკვიდრეობაზე და საზოგადოებაზე.

19.2. კონტრაქტორი და ქვეკონტრაქტორი (არსებობის შემთხვევაში) ვალდებული არიან დაექვემდებარონ შესაბამისი კანონების მოთხოვნებს და დებულებებს, რომელიც დაკავშირებულია გარემოზე, სოციალურ გარემოზე, კულტურულ მემკვიდრეობაზე და საზოგადოებაზე ზეგავლენის საკითხებთან (რაც თავის მხრივ შეზღუდვის გარეშე მოიცავს გარემოს დაბინძურების თავიდან აცილებას, კულტურულ მემკვიდრეობის დაცვას და სხვა გადაუდებელ ღონისძიებებს).

19.3. სამუშაოთა მიმდინარეობის მთელი პერიოდის განმავლობაში და მათი დასრულების მომენტისათვის, აგრეთვე ხარვეზების გამოსწორების პერიოდში, კონტრაქტორი ყველა ღონეს იხმარს, რათა დაიცვას მშენებლობის მომიჯნავე გარემო, სოციალურ გარემო, კულტურული მემკვიდრეობა და საზოგადოება ნეგატიური ზეგავლენისაგან და ცალკეული პიროვნებები შეწუხებისა და მათი ქონების დაზიანებისაგან, რაც დაკავშირებულია გარემოს დაბინძურებასთან ან სხვა მიზეზებთან.

20. გარემოს დაბინძურება

20.1. სამუშაოთა წარმოების და მათი დასრულების შემდგომ კონტრაქტორი უზრუნველყოფს სამშენებლო ნარჩენების და ნაგვის გატანას, რომელიც წარმოიქმნა მშენებლობის პროცესში. კონტრაქტორი ვალდებულია დაემორჩილოს სნგკ-ს მოთხოვნას, რომელიც ითვალისწინებს სამუშაოთა მიმდინარეობის განმავლობაში მსგავსი დასუფთავების ღონისძიებების გატარებას.

20.2. სამუშაოების დასრულებისთანავე კონტრაქტორი ვალდებულია დაუყოვნებლივ გაიტანოს სამშენებლო მოედნიდან კონტრაქტორის და ქვე-კონტრაქტორის (არსებობის შემთხვევაში) კუთვნილი მოწყობილობა, მასალები, ხარაჩოები, დროებითი ნაგებობები და მსგავსი კონსტრუქციები.

20.3. კონტრაქტორი კისრულობს ვალდებულებას დაიცვას ნიადაგი და წყალი დაბინძურებისაგან, რომელიც გამოწვეულია, მაგრამ არ შემოიფარგლება გადმოღვრით, გაქონვით ან საწვავის, ძრავის შესაზეთი მასალების, საღებავების, დასაგრუნტი მასალების, გამხსნებელის დაღვრით, ნარჩენებით, ნაგვით და სხვა მასალებით, რომლებიც კონტრაქტორის ან ქვე-კონტრაქტორის საკუთრებაში ან კონტროლის ქვეშაა და იღებს ვალდებულებას მის გატანაზე და აგრეთვე იმაზე, რომ დაიცვას სნგკ ("ზიანისაგან დაცული მხარე") მის მიმართ წაყენებული პრეტენზიისაგან, მოთხოვნისაგან, ხარჯისაგან,

სასამართლო გარჩევისაგან, დანაკარგისაგან და სხვა ხარჯისაგან, რომლებიც წარმოიქმნება კონტრაქტორის დაუდევრობის მიზეზით ან მის მიერ მესამე პირთა უფლებების დარღვევისას.

20.4. კონტრაქტორი ვალდებულია უზრუნველყოს სამუშაოების წარმოების შედეგად წარმოქმნილი ნარჩენების (სახიფათო და არასახიფათო) სეპარირებული შეგროვება, აღრიცხვა, დროებით უსაფრთხოდ განთავსება და გადაცემა გაუნებელყოფა-გადამუშავების მიზნით, გარემოზე ზემოქმედების ნებართვის მქონე სათანადო ლიცენზირებული ორგანიზაციისათვის.

20.5. სამშენებლო სამუშაოების წარმოებისას ნებისმიერი სახის ზიანი ან დანაკარგი, რომელიც მიადგა მესამე მხარის ქონებას, დაუყონებლივ იქნება კონტრაქტორის მიერ აღდგენილი პირვანდელ მდგომარეობაში ან/და ჩანაცვლებული უკეთესით ან/და ანაზღაურებული იქნება შესაბამისი ღირებულებით. აღნიშნული მდგომარეობა დაექვემდებარება მოლაპარაკებას კონტრაქტორსა და ზემოქმედების ქვეშ მყოფ მესამე მხარე(ებ)ს შორის.

20.6. სამუშაოების ზემოქმედების ქვეშ მოყოლილ მიწის ნაკვეთების აღდგენის შემდეგ კონტრაქტორი ვალდებულია მიწის მესაკუთრეებთან გააფორმოს შესაბამისი მიღება-ჩაბარების აქტი, რომელსაც ხელს აწერს მესამე პირი ასევე კონტრაქტორის უფლებამოსილი პირი.

21. სნგკ-ს მიერ მისაწოდებელი მასალები

21.1. სნგკ გადასცემს კონტრაქტორს მასალებს, რომელთა ჩამონათვალი და ადგილმდებარეობა მოცემულია წინამდებარე ხელშეკრულების დანართ №3-ში.

21.1.1. სნგკ-ს მიერ კონტრაქტორისათვის მასალების გადაცემისას ფორმდება მიღება-ჩაბარების აქტი, რომელშიც აღნიშნულ უნდა იქნას სნგკ-ს მიერ გადაცემული და კონტრაქტორის მიერ მიღებული მასალების დასახელება, რაოდენობა, ტექნიკური მახასიათებლები და მდგომარეობა.

21.2. კონტრაქტორი საკუთარი ხარჯითა და პასუხისმგებლობით უზრუნველყოფს 21.1 მუხლით გათვალისწინებული მასალების ტრანსპორტირებას სნგკ-ს საწყობიდან სამშენებლო მოედანზე, მის ჩატვირთვას, გადმოტვირთვას, დამუშავებას, შენახვას და დაცვას.

21.3. ყველა რისკი, რომელიც დაკავშირებულია კონტრაქტორისათვის მიწოდებული მასალების უვნებლობასთან, შენახვასა და დანიშნულებისამებრ გამოყენებასთან გადადის კონტრაქტორზე, მხარეების მიერ მიღება-ჩაბარების აქტის გაფორმების მომენტიდან.

21.4. კონტრაქტორი ვალდებულია შესაბამისი მასალების შენახვის აუცილებელი პირობების დაცვით შეინახოს ისინი ცალკე.

21.5. კონტრაქტორი ანგარიშვალდებულია სნგკ-ს წინაშე ამ უკანასკნელის მიერ მიწოდებულ მასალებთან დაკავშირებით და წარუდგენს სნგკ-ს სათანადო საბუთს მათი დანიშნულებისამებრ გამოყენების თაობაზე, ისევე, როგორც მათი მდებარეობის თაობაზე, კონტრაქტორისათვის გასაცემ სხვა მასალასთან შეფარდებით. კონტრაქტორის მიერ სნგკ-საგან მიღებული მასალების რაოდენობისა და ხარისხის კონტრაქტორთან ფაქტობრივად არსებული მასალების რაოდენობასა და ხარისხთან შეუსაბამობის აღმოჩენის შემთხვევაში, რაც დადასტურებული უნდა იყოს შესაბამისი აქტით, კონტრაქტორი ვალდებულია საკუთარი ხარჯით აღმოფხვრას დანაკლისი ან/და შეუსაბამობა, სნგკ-ს მიერ კონტრაქტორისათვის მიწოდებული მასალების ანალოგიური ხარისხობრივი მაჩვენებლების მქონე მასალის მიწოდების ან მხარეთა შეთანხმებით – შესაბამისი მასალების ღირებულების ანაზღაურების გზით.

21.6. სნგკ-ს მიერ გადაცემული მასალებიდან გამოუყენებელი მასალები და მასალების ნარჩენები სრულად უბრუნდება სნგკ-ს.

21.6.1. გამოუყენებელი მასალებისა და მასალების ნარჩენების სნგკ-სთვის დაბრუნებას უზრუნველყოფს კონტრაქტორი საკუთარი ხარჯითა და პასუხისმგებლობით.

21.7. კონტრაქტორი ვალდებულია სნგკ-ს შეუთანხმოს ყველა იმ მასალების და დანადგარების, შეძენა რომლებიც გათვალისწინებულია მშენებლობის პროექტით და რომელიც არ გადაეცემა მას სნგკ-ს მიერ და რომელთა არსებობა აუცილებელია სამუშაოების განსახორციელებლად.

22. ნებართვები და ლიცენზიები

22.1. სნგკ კონტრაქტორს გადასცემს მის მიერ მოპოვებულ ნებართვებს მშენებლობაზე სახელმწიფო ორგანოებიდან და მიწის მესაკუთრეებისაგან.

22.2. კონტრაქტორი საკუთარი რისკით და დანახარჯით მოიპოვებს სამუშაოთა საწარმოებლად საჭირო უფლებებს, ნებართვებს და ლიცენზიებს, გარდა იმ ნებართვებისა, რომლებიც მიწოდებულია სნგკ-ს მიერ.

23. სამუშაოების წარმოების გეგმა-გრაფიკი

23.1. სამუშაოების შესრულების ვადების კონტროლი ხორციელდება სამუშაოების წარმოების გეგმა-გრაფიკის საფუძველზე, რომლებიც წარმოადგენს ამ კონტრაქტის №2 დანართს.

24. დროული გაფრთხილება

24.1. კონტრაქტორმა დროულად უნდა გაუგზავნოს სნგკ-ს გაფრთხილება იმ მოსალოდნელ მოვლენებთან და ვითარებებთან დაკავშირებით, რომლებმაც შეიძლება უარყოფითად იმოქმედონ სამუშაოების მიმდინარეობაზე.

25. სამუშაოს ხარისხი და ინსპექტირება

25.1. სამუშაოს ხარისხი უნდა შეესაბამებოდეს კონტრაქტით განსაზღვრულ ხარისხს და სნგკ-ს მოთხოვნებს. სამუშაოს ხარისხი დროდადრო შემოწმდება სნგკ-ს მიერ თავად სამშენებლო ობიექტზე ან სხვა განსაზღვრულ ტერიტორიაზე. კონტრაქტორმა უნდა მოახდინოს სამუშაოების და მასალების ტესტირების ჩასატარებლად ყველა საჭირო საშუალებით, ტექნიკით და სამომხმარებლო ნივთებით უზრუნველყოფა, ასევე გასცეს შესაბამისი შეტყობინება (ტესტირების ჩატარებდამდე არაუგვიანეს 48 საათისა), რომელიც საშუალებას მისცემს სნგკ-ს დაესწროს ნებისმიერი სახის ინსპექტირებასა და ტესტირებას.

25.2. ყველა სამუშაო უნდა გაიაროს სისტემატიური ინსპექტირება და ხარისხის კონტროლი. კონტრაქტორმა სნგკ-ს ყოველდღიურად უნდა მიაწოდოს ხარისხის კონტროლის ანგარიში და საჭიროებისამებრ გაატაროს ღონისძიებები პრობლემის აღმოსაფხვრელად. სნგკ-ს გადაეცემა ხარვეზების, მათ შორის გარემოსდაცვით და უსაფრთხოების საკითხებთან დაკავშირებული ხარვეზების შესახებ დოკუმენტაცია და ანგარიშები.

25.3. ხარისხის კონტროლის საფუძველზე გამოვლენილი ყველა დეფექტი ან/და დარღვევა დაუყონებლივ, მაგრამ არაუგვიანეს 24 საათისა შესაბამისი დეფექტის ან/და დარღვევის გამოვლენის მომენტიდან, უნდა ეცნობოს საზედამხედველო (ინსპექტირების) ჯგუფის უფროსს და უნდა გაიცეს მითითება გამოსასწორებელ ღონისძიებებთან დაკავშირებით. იმ შემთხვევაში, თუ კონტრაქტორის საქმიანობაში აღმოჩენილ იქნა ხარვეზი, კონტრაქტორი ვალდებულია გამოსასწოროს აღნიშნული ხარვეზი საზედამხედველო (ინსპექტირების)

ჯგუფის უფროსის მიერ გაგზავნილ ხარვეზის გამოსწორების შეტყობინებაში განსაზღვრულ ვადებში.

25.4. თუ საზედამხედველო (ინსპექტირების) ჯგუფის ან მოწვეული ხარისხის შემფასებლის (ასეთის არსებობის შემთხვევაში) მიერ აღმოჩენილ იქნა დარღვევები, ისინი ამის შესახებ დაუყოვნებლოვ აცნობებენ მხარეებს.

25.5. არც ერთი დაფარული სამუშაო, აგრეთვე დაფარული სამუშაოს არცერთი ნაწილი არ უნდა სრულდებოდეს და იყოს დასრულებული სნგკ-ს მხრიდან კონტროლისა და ინსპექტირების და შესაბამისი აქტის შედგენის გარეშე. კონტრაქტორი ვალდებულია შეატყობინოს სნგკ-ს დაფარული სამუშაოს (დაფარული სამუშაოს ნაწილის) დაწყების და დასრულების დროის თაობაზე არაუგვიანეს 2 დღით ადრე ასეთი სამუშაოს (დაფარული სამუშაოს ნაწილის) დაწყებამდე ან შესაბამისად, დასრულებამდე.

25.6. კონტრაქტორმა სნგკ-ს მითითების თანახმად ხელმისაწვდომი უნდა გახადოს სამუშაოების ინსპექტირება. კონტრაქტორმა უნდა უზრუნველყოს სამუშაოს ნებისმიერი ნაწილის შესრულება სნგკ-ს მოთხოვნების შესაბამისად.

25.7. სნგკ-ს და სხვა უფლებამოსილ პირს, კონტრაქტის, დადგენილებების და მარეგულირებელი კანონმდებლობის მოთხოვნისამებრ, აქვთ უფლება ნებისმიერ გონივრულ დროს კონტრაქტთან შესაბამისობის ან სამუშაოების მსვლელობის შეფასების მიზნით მოახდინოს სამშენებლო მოედანზე სამუშაოების წარმოების და სამუშაოებისთვის განკუთვნილი მასალების და კონტრაქტორის ან მისი მიმწოდებლის ან ქვეკონტრაქტორის (არსებობის შემთხვევაში) ნაგებობების ინსპექტირება. კონტრაქტორმა უნდა მოახდინოს ინსპექტირებისთვის შესაბამისი, უსაფრთხო და სათანადო საშუალებებით უზრუნველყოფა.

25.8. სნგკ-ს მიერ დადგენილი ხარვეზის გამოსწორება კონტრაქტორის მიერ უნდა მოხდეს დაუყოვნებლივ, კონტრაქტორის სახსრების გამოყენებით. კონტრაქტორის მიერ ხარვეზის სრულ და ჯეროვნად აღმოფხვრამდე მხარეებს შორის შესაბამისი სამუშაოს მიღება-ჩაბარების აქტის გაფორმება არ განხორციელდება. იმ შემთხვევაში, თუ კონტრაქტორი ვერ, ან არ განახორციელებს ხარვეზის აღმოფხვრას ხარვეზის გამოსწორების შეტყობინებაში მითითებულ ვადაში, მაშინ ეს ჩაითვლება კონტრაქტის პირობის არსებით დარღვევად.

26. ტესტირება

26.1. თუ საპროექტო დოკუმენტაციაში ცალსახად სხვაგვარად არ ხდება ფორმულირება, კონტრაქტორმა მისი სამუშაოების შესრულების მსვლელობისას, დამატებითი ანაზღაურების გარეშე უნდა ჩაატაროს წინამდებარე კონტრაქტით განსაზღვრული ყველა ტესტირება. სნგკ-მ უნდა მიიღოს არანაკლებ ორი (2) დღით ადრე შეტყობინება კონტრაქტორის ან მისი ქვეკონტრაქტორ(ებ)ის მიერ ჩასატარებელი ტესტირების შესახებ, იმისათვის რომ სნგკ-მ შეძლოს აღნიშნულ ტესტირებაზე დასწრება. სნგკ-ს მიერ ტესტირებაზე დასწრება ან არდასწრება არ ათავისუფლებს კონტრაქტორს იმ პასუხისმგებლობისაგან, რომელიც მას ეკისრებათ ხარვეზის მქონე მასალების თუ სამუშაოების მიმართ.

26.2. კონტრაქტორმა საკუთარი სახსრებით უნდა უზრუნველყოს ყველა აუცილებელი სატესტო ნიმუშის მიწოდება სნგკ-სთვის.

26.3. ყველა ტესტირების ჩატარება, რომელიც განისაზღვრება წინამდებარე კონტრაქტით უნდა განხორციელდეს კონტრაქტორის დანახარჯებით. დამატებითი ტესტირების საფასური, რომლის ჩატარებაზეც არის სნგკ-ს მოთხოვნა, უნდა დაფაროს კონტრაქტორმა, თუ ტესტირება აჩვენებს, რომ მასალების ან სამუშაოს ხარისხი არ შეესაბამება კონტრაქტის პირობებით განსაზღვრულ მოთხოვნებს.

26.4. კონტრაქტორმა სულ მცირე ორი (2) დღით ადრე უნდა გაუგზავნოს შეტყობინება სნგკ-ს ტესტირების ჩატარების თაობაზე. სნგკ დაამოწმებს, რომ სამუშაოები იმყოფება ისეთ ფაზაში, რომ შესაძლებელია ტესტირების ჩატარება და მოახდენს სხვა პირების დასწრების ორგანიზებას, თუ არსებობს ამის საჭიროება. სნგკ-ს ასეთი დამოწმების გარეშე ჩატარებული ტესტირების შედეგები არ იქნება მიღებული მხედველობაში მხარეების მიერ. ტესტირების შედეგების ჩანაწერის გაკეთება მოხდება სნგკ-სთვის მისაღები წესით და მოხდება ჩანაწერის ხელმოწერა, იმის დასტურად, რომ ორივე მხარე კონტრაქტორი და სნგკ ცნობს აღნიშნულ ჩანაწერის ნამდვილობას.

26.5. თუ რომელიმე მასალის ტესტირების ან ინსპექტირების შედეგები აღმოჩნდა არადამაკმაყოფილებელი, ასეთ შემთხვევაში, კონტრაქტორი უზრუნველყოფს მასალის აღდგენას ან ჩანაცვლებას. კონტრაქტორი ვალდებულია საკუთარი სახსრებით და 26.4 პუნქტში მოცემული პროცედურების დაცვით გაიმეოროს ტესტირება.

26.6. სნგკ-ს უფლება აქვს მოითხოვოს ობიექტის ფარგლებს გარეთ ტესტირების ჩატარება, რომელიც არ არის კონტრაქტით განსაზღვრული, იმისათვის, რომ დარწმუნდეს რომელიმე სამუშაოს, მასალის ან ტექნიკის კონტრაქტის პირობებთან შესაბამისობაში. სნგკ-მ უნდა წინასწარ შეატყობინოს კონტრაქტორს ასეთი მოთხოვნის შესახებ, რათა მან შეძლოს ასეთი ტესტირების ჩატარება, და ამასთანავე არ მოხდეს კონტრაქტით განსაზღვრული მისი სხვა ვალდებულებების შესრულების შეფერხება

27. ხარვეზების გამოსწორება

27.1. კონტრაქტით განსაზღვრული სამუშაოების დასრულების შემდეგ, სამუშაოების საგარანტიო პერიოდის დასრულებამდე, ნებისმიერი აღმოჩენილი ხარვეზის შესახებ ხარვეზის გამოსწორების შეტყობინებას კონტრაქტორს გაუგზავნის სნგკ.

27.2. ყოველი ხარვეზის გამოსწორების შეტყობინების დროს კონტრაქტორმა უნდა მოახდინოს შესაბამისი ხარვეზის გამოსწორება შეტყობინებაში განსაზღვრული განსაზღვრული ვადის განმავლობაში. აღნიშნული ვადის დარღვევა წარმოადგენს კონტრაქტის პირობის არსებით დარღვევას.

28. მობილიზაციის გეგმა

28.1. მობილიზაციის გეგმა, რომელიც მოიცავს მანქანა-დანადგარებისა და პერსონალის მობილიზაციას, შემუშავდება სატენდერო მოთხოვნებისა და კონტრაქტორის მიერ წარმოდგენილი სატენდერო წინადადების საფუძველზე.

29. ცვლილებები

29.1. მხოლოდ სნგკ-ს აქვს სამუშაოების მოცულობასთან დაკავშირებული ცვლილებების შეტანის უფლება, მათ შორის კონტრაქტორის მიერ ინიცირებული ცვლილებების. ასეთი ცვლილებები შესაძლოა მოიცავდეს, დამატებას, შემცირებას, გაუქმებას, ჩანაცვლებას ან სხვა სახის ცვლილებას მათ შორის ცვლილებებს კონტრაქტის მიმართ. ცვლილებები არ შელახავს კონტრაქტის იურიდიულ ძალას.

29.2. კონტრაქტორმა უნდა უზრუნველყოს სნგკ-ს მიერ მოთხოვნილი ცვლილებების ხარჯთაღრიცხვის, აგრეთვე კონტრაქტის სხვა დანართების მომზადება, რომელიც უნდა ეფუძნებოდეს ერთეული სამუშაოს ღირებულებას.

30. ცვლილებებთან დაკავშირებული გადახდა

30.1. მხარეებს შორის შეთანხმებული ცვლილება აღსრულდება კონტრაქტში შესული შესწორების საფუძველზე. ყველა შესწორება იქნება წერილობითი სახის, აღსრულდება ორივე მხარის მიერ და ძალაში შევა მისი ხელმოწერის დღიდან.

30.2. კონტრაქტორს ეკისრება ვალდებულება დაფაროს დამატებითი ხარჯები, რომელთა აუცილებლობა გამომდინარეობს ამ კონტრაქტის 30.1 პუნქტით გათვალისწინებული ცვლილებებიდან, თუ ამ ხარჯების შესაძლებლობის ან აუცილებლობის თაობაზე კონტრაქტორმა წინასწარ წერილობით არ შეატყობინა სნგკ-ს.

30.3 კონტრაქტით განსაზღვრული სამუშაოთა საერთო ღირებულება, შეტანილი ცვლილებების ღირებულებების გათვალისწინებით, არ უნდა აღემატებოდეს კონტრაქტის ღირებულებას.

31. სამუშაოების მიღება-ჩაბარების წესი

31.1. სამუშაო ან მისი ნაწილი ჩაითვლება მიღებულად მხოლოდ შესრულებული სამუშაოს შესახებ მიღება-ჩაბარების აქტის გაფორმების შემდეგ.

31.2. კონტრაქტორი სნგკ-ს კონტრაქტის გაფორმებიდან ყოველი თვის ბოლო სამუშაო დღეს წარუდგენს დეტალურ ინფორმაციას შესრულებული სამუშაოების შესახებ, მათ შორის კონკრეტული თვისათვის შესრულებული სამუშაოების დეტალურ ხარჯთაღრიცხვას (ფორმა #2) და შესრულებული სამუშაოების ხელმოსაწერ მიღება-ჩაბარების აქტს. მიღება-ჩაბარების აქტის ხელმოწერა უნდა განხორციელდეს აქტის წარდგენიდან 10 (ათი) სამუშაო დღის განმავლობაში, თუ სნგკ-ს არ გააჩნია შენიშვნები ხსენებული აქტის ან მიღება-ჩაბარების აქტთან ერთად წარმოდგენილ დოკუმენტების მიმართ.

31.3. კონტრაქტორის მიერ გაწეული სამუშაოს (მისი ნაწილის) მიღებისას და/ან საბოლოო შემოწმების შედეგად გამოვლენილი დეფექტის ან ნაკლის აღმოფხვრას საკუთარი ხარჯებით უზრუნველყოფს კონტრაქტორი.

31.4. სნგკ ვალდებულია ოპერატიულად, წერილობითი სახით, აცნობოს კონტრაქტორს შესრულებული სამუშაოს შემოწმების შედეგები დაწუნებული სამუშაოს მიზეზების მითითებით.

31.5. მიღება-ჩაბარების აქტს ხელს აწერენ სნგკ-სა და კონტრაქტორის შესაბამისი უფლებამოსილი პირები სნგკ-ს ინსპექტირების ჯგუფის დასკვნის საფუძველზე.

32. ანგარიშსწორება

32.1. სნგკ კონტრაქტორს ავანსის სახით გადაუხდის კონტრაქტის ჯამური ღირებულების 20%-ს (ოც პროცენტს), კონტრაქტორის მიერ სნგკ-სათვის 39-ე მუხლში მითითებული შესაბამისი ავანსის ღირებულების საბანკო გარანტიის წარდგენიდან 10 (ათი) კალენდარული დღის განმავლობაში.

32.2. შესრულებული სამუშაოსათვის ანგარიშსწორება კონტრაქტორთან წარმოებს უნაღდო ანგარიშსწორების გზით, 31.2 მუხლის თანახმად წარმოდგენილი სამუშაოების დეტალური ხარჯთაღრიცხვის (ფორმა #2) და ანგარიშფაქტურის საფუძველზე.

32.3. ანგარიშსწორების მიზნით კონტრაქტორმა სნგკ-ს უნდა წარმოუდგინოს 31.2 მუხლით გათვალისწინებული დოკუმენტაცია და ანგარიშ-ფაქტურა (ინვოისი).

32.4. ანგარიშსწორება კონტრაქტორთან წარმოებს 31.2. მუხლში მითითებული დოკუმენტაციის სრულად წარმოდგენიდან 30 (ოცდაათი) კალენდარული დღის განმავლობაში.

32.5. კონტრაქტორთან ანგარიშსწორებისას, გადახდილი საავანსო თანხის მთლიანი მოცულობით გაქვითვამდე, კონტრაქტორისათვის გადასახდელი თანხიდან სნგკ გამოქვითავს ანგარიშფაქტურაში და სამუშაოების დეტალურ ხარჯთაღრიცხვაში (ფორმა #2) მითითებული თანხის 20%-ს (ოცი პროცენტი).

33. კონტრაქტით გათვალისწინებული ანგარიშსწორების ვალუტა

33.1. კონტრაქტით გათვალისწინებული ყველა სახის ანგარიშსწორება რეზიდენტ ფიზიკურ თუ იურიდიულ პირთან ხორციელდება საქართველოს ეროვნულ ვალუტაში – ლარში.

34. კონტრაქტორის პასუხისმგებლობა

34.1. იმ შემთხვევაში, თუ კონტრაქტორი ვერ შეძლებს კონტრაქტით განსაზღვრული სამუშაოების მთლიანი მოცულობის შესრულებას და შესაბამისი მიღება-ჩაბარების აქტის გაფორმებას სნგკ-სთან სამუშაოების დასრულების თარიღის დადგომამდე, რაც წარმოადგენს კონტრაქტის პირობის არსებით დარღვევას, მაშინ კონტრაქტორი სნგკ-ს გადაუხდის პირგასამტეხლოს დასრულების თარიღის შემდგომ ყოველი ვადაგადაცილებული დღისთვის კონტრაქტის ჯამური ღირებულების ნული მთელი ერთი მეათედი (0,1%) პროცენტის ოდენობით. სნგკ-ს უფლება აქვს მოახდინოს გადასახდელი პირგასამტეხლოს გამოქვითვა კონტრაქტორისთვის გადასახდელი თანხიდან.

34.2 სამუშაოების დაწყების დღიდან სამუშაოების საგარანტიო პერიოდის დასრულებამდე კონტრაქტორმა საკუთარი სახსრებითა და პასუხისმგებლობით უნდა გამოასწოროს ყველა ხარვეზები.

34.3. კონტრაქტორის მიერ კონტრაქტის პირობების დარღვევის შემთხვევაში სნგკ-ს 37.2 მუხლის შესაბამისად უფლება აქვს შეწყვიტოს კონტრაქტი და გამოიყენოს კონტრაქტორის მიერ წარმოდგენილი კონტრაქტის (ხელშეკრულების) უზრუნველყოფის საბანკო გარანტია.

35. სამუშაოს შესრულება

35.1. სამუშაოები დასრულებულად ჩაითვლება სამუშაოების მთლიანი მოცულობის მიღება-ჩაბარების აქტის გაფორმებისას.

36. ექსპლუატაციისა და ტექნიკური მომსახურების სახელმძღვანელოები

36.1. კონტრაქტორმა სამუშაოების მთლიანი მოცულობის მიღება-ჩაბარების აქტის გაფორმებამდე უნდა უზრუნველყოს სამშენებლო საშემსრულებლო ნახაზების და სხვა სათანადო ტექნიკური დოკუმენტაციის წარდგენა სნგკ-ში.

36.2. იმ შემთხვევაში თუ კონტრაქტორი ვერ უზრუნველყოფს სამუშაოების მთლიანი მოცულობის მიღება-ჩაბარების აქტის გაფორმებამდე სამშენებლო საშემსრულებლო ნახაზების და სხვა სათანადო ტექნიკური დოკუმენტაციის წარდგენას სნგკ-ში, ეს უკანასკნელი იტოვებს უფლებას შეაჩეროს სამუშაოების მთლიანი მოცულობის მიღება-ჩაბარების აქტის გაფორმება.

37. კონტრაქტის შეწყვეტის საფუძვლები

37.1. კონტრაქტორს უფლება აქვს შეწყვიტოს კონტრაქტი იმ შემთხვევაში თუ სნგკ არ ასრულებს წინამდებარე კონტრაქტით აღებულ ვალდებულებებს.

37.2. სნგკ-ს უფლება აქვს შეწყვიტოს კონტრაქტი იმ შემთხვევაში თუ კონტრაქტორი არ ასრულებს წინამდებარე კონტრაქტით აღებულ ვალდებულებებს, მათ შორის:

37.2.1. კონტრაქტორი ვერ ახერხებს მანქანა-დანადგარების და პერსონალის მობილიზაციას მობილიზაციის გეგმით განსაზღვრულ ვადებში;

37.2.2. კონტრაქტორმა ვერ ან არ შეასრულა ხარვეზის გამოსწორების შეტყობინებაში დაფიქსირებული მოთხოვნები.

37.2.3. კონტრაქტორის მხრიდან სამუშაოების წარმოება მიმდინარეობს საპროექტო დოკუმენტაციაში განსაზღვრული პირობების დარღვევით;

37.2.4. კონტრაქტორის მიერ გადასახდელი პირგასამტეხლოს ოდენობა გადააჭარბებს კონტრაქტის ღირებულების 5%-ს;

37.2.5. კონტრაქტორი ვერ უზრუნველყოფს კონტრაქტის (ხელშეკრულების) უზრუნველყოფის საბანკო გარანტიისათვის ვადის გაგრძელებას, რომლის მოქმედების ვადაც უნდა ემთხვეოდეს შესრულებული სამუშაოების საგარანტიო ვადას;

37.2.6. კონტრაქტორი ჩამორჩა დანართ 2-ში მოცემულ სამუშაოების წარმოების გეგმა-გრაფიკით დადგენილ სამუშაოთა შესრულების ვადებს;

37.3. სნგკ-ს და კონტრაქტორს შეუძლიათ ურთიერთშეთანხმებით, ორმხრივად შეწყვიტონ წინამდებარე ხელშეკრულება მისი მოქმედების ნებისმიერ ეტაპზე.

37.4. კონტრაქტის გაწყვეტის შემთხვევაში კონტრაქტორი დაუყონებლივ წყვეტს სამუშაოებს, უზრუნველყოფს ობიექტის უსაფრთხოებას და კონტრაქტორსა და სნგკ-ს შორის შეთანხმებულ გონივრულ ვადებში ტოვებს ობიექტს.

38. კონტრაქტის (ხელშეკრულების) უზრუნველყოფის საბანკო გარანტია

38.1. კონტრაქტორის მიერ სნგკ-სთვის წარდგენილი 5%-იანი (ხუთი პროცენტი) კონტრაქტის (ხელშეკრულების) უზრუნველყოფის უპირობო და გამოუთხოვადი საბანკო გარანტია ძალაშია მისი გაცემის დღიდან და მოქმედებს კონტრაქტორის მიერ სამუშაოების დასრულების თარიღიდან 1 (ერთი) წლის განმავლობაში.

38.2. კონტრაქტის 38.1 პუნქტში აღნიშნული საბანკო გარანტია ითვალისწინებს ბანკის უპირობო ვალდებულებას საბანკო გარანტიის სრული ან მისი ნაწილი თანხის სნგკ-სათვის ანაზღაურებაზე.

38.3. კონტრაქტის შესრულების უზრუნველყოფის საბანკო გარანტიით განხორციელებული გადახდა არ ათავისუფლებს კონტრაქტორს კონტრაქტის შეუსრულებლობით სნგკ-თვის მიყენებული და საგარანტიო თანხით აუნაზღაურებელი ზიანის (ზარალის) ანაზღაურების ვალდებულებისაგან.

38.4. იმ შემთხვევაში თუ კონტრაქტორის მიერ ვერ ესწრება სამუშაოების სრული მოცულობის შესრულება სამუშაოების დასრულების თარიღამდე, კონტრაქტორი ვალდებულია სნგკ-ს წერილობითი მითითებიდან 5 კალენდარული დღის ვადაში კონტრაქტის (ხელშეკრულების) უზრუნველყოფის საბანკო გარანტიას გაუგრძელოს მოქმედების ვადა იმგვარად, რომ დაცული იყოს 38.1 პუნქტში მითითებული დროის პერიოდი.

39. ავანსის გადახდისათვის სნგკ-სათვის წარსადგენი საბანკო გარანტია

39.1. კონტრაქტორის მიერ სნგკ-სათვის საავანსო გადახდაზე წარდგენილი უპირობო და გამოუთხოვადი საბანკო გარანტია ძალაში უნდა იყოს 2011 წლის 31 დეკემბრის ჩათვლით. გარანტიის გამცემ ორგანიზაციას რეიტინგი უნდა ჰქონდეს მინიმუმ – “BBB“ Fitch ratings-ით ან სხვა საერთაშორისო სარეიტინგო სააგენტოს მიერ მინიჭებული ექვივალენტური რეიტინგი, ხოლო წინააღმდეგ შემთხვევაში საბანკო გარანტია გაცემულ უნდა იქნას სს “საქართველოს ბანკის” მიერ. საბანკო გარანტიაში ბენეფიციარად მითითებულ უნდა იქნას სნგკ (შპს “საქართველოს ნავთობისა და გაზის კორპორაცია”).

39.2. კონტრაქტის 39.1 პუნქტში აღნიშნული საბანკო გარანტია ითვალისწინებს ბანკის უპირობო ვალდებულებას საბანკო გარანტიის სრული ან მისი ნაწილი თანხის ანაზღაურებას.

39.3. სნგკ საავანსო საბანკო გარანტიას კონტრაქტორს უბრუნებს სამუშაოთა შესრულებისათვის გადასახდელი თანხებიდან ავანსის მთელი მოცულობით გაქვითვის შემდეგ 15 კალენდარული დღის განმავლობაში.

40. ფორს-მაჟორი

40.1. კონტრაქტის საფუძველზე არც ერთი მხარე არ აგებს პასუხს მეორე მხარის წინაშე და თავისუფლდება პასუხისმგებლობისაგან საკუთარი ვალდებულებების შეუსრულებლობის ან არასათანადოდ (ნაწილობრივ) შესრულების გამო, თუ ამის მიზეზი გახდა საგანგებო ხასიათის მქონე გადაულახავი ძალა, რომლის წარმოშობაზე კონტრაქტის მონაწილე მხარეები პასუხს არ აგებენ და რომლის არსებობის ან წარმოშობის შესახებ კონტრაქტის დადების მომენტში არ შეეძლოთ სცოდნოდათ.

40.2. გადაულახავ ძალად ჩაითვლება შემდეგი:

ა) სტიქიური უბედურებანი (ხანძარი, წყალდიდობა, მიწისძვრა), მათ შორის რთული მეტეოროლოგიური პირობები, რომელთა არსებობის პირობებში სამუშაოს წარმოება საფრთხეს შეუქმნის დასაქმებული მუშახელის სიცოცხლესა და ჯანმრთელობას, სამუშაოსათვის მობილიზებულ ტექნიკასა და მანქანა-დანადგარებს, სნგკ-ს მიერ გადაცემულ მასალებს;

ბ) გამოცხადებული ან გამოუცხადებელი ომი, სამოქალაქო არეულობა, ნებისმიერი სახის საომარი მოქმედებები, ოკუპაცია, ანექსია, საგანგებო მდგომარეობის გამოცხადება სამშენებლო სამუშაოების წარმოების ტერიტორიაზე ან მის უშუალო სიახლოვეს;

გ) ეპიდემიები;

დ) ხელისუფლების ნებისმიერი ერთეულის ან ხელისუფლების მიერ საამისოდ კომპეტენტურად განსაზღვრული ორგანოს გადაწყვეტილება და ისეთი ნორმატიული აქტის გამოცემა, რომელიც ზემოქმედებს მხარეების მიერ კონტრაქტით ნაკისრი ვალდებულებების შესრულებაზე და ცვლის, აბათილებს ან აჩერებს კონტრაქტის დებულებებსა და პირობებს;

40.3. ფორს-მაჟორული მოვლენების წარმოშობის შესახებ მხარემ დაუყოვნებლივ უნდა აცნობოს მეორე მხარეს მის ხელთ არსებული საკომუნიკაციო საშუალებით (ტელეფონი, ფოსტა, ფაქსი, ელექტრონული ფოსტა, კურიერი და სხვა) და არაუგვიანეს მათი წარმოშობიდან მეორე კალენდარული დღისა წარმომადგენლობაზე უფლებამოსილი პირის მიერ ხელმოწერილი წერილით.

40.4. ფორს-მაჟორული გარემოებების არსებობა ავტომატურად არ იწვევს კონტრაქტის გაუქმებას. მხარეები ვალდებულნი არიან განსაზღვრონ წინამდებარე კონტრაქტის ფორს-მაჟორულ მოვლენებთან მისადაგების საკითხი.

40.5. ფორს-მაჟორული გარემოებების შეწყვეტისთანავე მხარეები დაუყოვნებლივ აგრძელებენ კონტრაქტით ნაკისრი ვალდებულებების შესრულებას.

40.6. ფორს-მაჟორული გარემოებების არსებობის პირობებში, ვალდებულებების შესრულების პერიოდი შეჩერდება იმ დროით, რა დროსაც გასტანა ასეთმა გარემოებებმა თუ მხარეთა შორის არ იქნა მიღწეული სხვაგვარი შეთანხმება.

41. კონტრაქტის მოქმედების ვადა

41.1. კონტრაქტი ძალაში შედის ხელმოწერისთანავე და მოქმედებს კონტრაქტის მხარეების მიერ ამ კონტრაქტით ნაკისრი ვალდებულებების სრულ შესრულებამდე.

შპს „საქართველოს ნავთობისა და გაზის კორპორაცია“ ქ. თბილისი, კახეთის გზატკეცილი #21 ს/კ 206 237 491 ტელ.: + (995 32) 24 40 40 ფაქსი: + (995 32) 24 40 41 სს „საქართველოს ბანკი“ 220101502	ს/კ ----- ტელ: ----- ფაქსი:----- ს/ს ----- ა/ა -----
---	--

ა/ა 145770000	
_____ ა. საკანდელიძე დირექტორი ფინანსურ საკითხებში	_____

გადასაცემი მასალების ნუსხა
100+43,3კვ.დან - 206+00კვ I ლოტი

№	დასახელება	სტანდარტი	განზ/ერთ	რაოდ.	შენიშვნა
მილი იზოლაციით (3 ფენა) DIN 30670					
1	720×10 X60 გრძივ ნაკერიანი, სიგრძით ≈11,00m	API 5L SPEC PSL2. STEEL GRADE: X60	მ	10493	
2	720×14 X60 (PSL2) გრძივ ნაკერიანი, სიგრძით ≈11,00m	API 5L SPEC PSL2. STEEL GRADE: X60	მ	66	
მილი იზოლაციის გარეშე					
1	1220×12 გრძივ ნაკერიანი	-	მ	228	
მუხლი იზოლაციით (3 ფენა) DIN 30670					
1	HB 15 CO 720 (10) - 7.5-0.6 -5D 650/650MM შესადუღებლად მიღთან: 720×10	API 5L SPEC PSL2. STEEL GRADE: X60	ცალი	17	
2	HB 30 CO 720 (10) - 7.5-0.6 -5D 650/650MM შესადუღებლად მიღთან: 720×10	API 5L SPEC PSL2. STEEL GRADE: X60	ცალი	9	
3	HB 45 CO 720 (10) - 7.5-0.6 -5D 650/650MM შესადუღებლად მიღთან: 720×10	API 5L SPEC PSL2. STEEL GRADE: X60	ცალი	1	
4	HB 60 CO 720 (10) - 7.5-0.6 -5D 650/650MM შესადუღებლად მიღთან: 720×10	API 5L SPEC PSL2. STEEL GRADE: X60	ცალი	4	
5	HB 75 CO 720 (10) - 7.5-0.6 -5D 650/650MM შესადუღებლად მიღთან: 720×10	API 5L SPEC PSL2. STEEL GRADE: X60	ცალი	1	
სამკაპა იზოლაციით (3ფენა) DIN 30670					
1	THICP 720(10) x 325(10) 5.6-0.6 PN75 720×10	API 5L SPEC PSL2 STEEL GRADE: X60	ცალი	2	
2	II 219(8) x 219(8)	Гост 17376-2001 SteelGrade:09Г2CSteel Class: K52	ცალი	1	
ონკანები					
1	სფერული ონკანი მიწისქვეშა განლაგებით პნევმოამძრავით DN200 PN80	Ball Valve for gas pipeline ПТ39180-200-13 (19) Ды200 Py80 (H-C) Temperature (Working medium) till +80C, TY3742-005-05749375-99 for underground installation with Pneumatic Actuator	ცალი	1	
2	სფერული ონკანი მიწისქვეშა განლაგებით პნევმოამძრავით DN150 PN80	Ball Valve Ды150 Py80 for underground installation with Pneumatic Actuator TY Y 29.1-33525403-001:2010	ცალი	1	

შენიშვნა:

1. ტენდერში მონაწილე კომპანიამ უნდა უზრუნველყოს იმ მასალების შეძენა, რომლებიც ცხრილში არ არის გათვალისწინებული და რომლებიც აუცილებელია პროექტით გათვალისწინებული სამუშაოების სრულად შესასრულებლად.

"საგურამო-ნავთლუდის" მაგისტრალური გაზსადენის მშენებლობის პროექტი

სექცია 10-20 კმ.

ლოტი №1

მოცულობათა ცხრილი

№	სამუშაოს დასახელება	განზ. ერთ	რაოდენობა	ღირებულება
1	მიღების და სხვა ფასონური ნაწილების ტრანსპორტირება სამშენებლო ობიექტამდე			
1,1	ДН1200 გაზსადენის არაიზოლირებული მიღების ტრანსპორტირება	კმ	0,228	
1,2	ДН720×14 გაზსადენის იზოლირებული მიღების ტრანსპორტირება	კმ	0,0635	
1,3	ДН720×10 გაზსადენის იზოლირებული მიღების ტრანსპორტირება	კმ	10,493	
1,4	ДН219×6 გაზსადენის იზოლირებული მიღების ტრანსპორტირება	კმ	0,065	
1,5	ДН159×6 გაზსადენის იზოლირებული მიღების ტრანსპორტირება	კმ	0,081	
1,6	ДН89×5 გაზსადენის იზოლირებული მიღების ტრანსპორტირება	კმ	0,360	
1,7	ДН57×3 მიღების ტრანსპორტირება	კმ	0,035	
1,8	მუხლების და სხვა ფასონური ნაწილების ტრანსპორტირება	ც	40	
2	დერეფნის მომზადება სამშენებლო სამუშაოებისათვის			
2,1	მიწის ნაყოფიერი ფენის მოხსნა სამშენებლო დერეფანში დერეფნის გასწვრივ დასაწყობებით	კმ	10,603	
2,2	თაროების მოჭრა და დერეფნის პროფილირება (საპროექტო ნახაზების მიხედვით)	კმ	1,7583	
3	მიღების ცივად მოღუნვა	ც	120	
4	ტრანშეის დამუშავება			
4,1	ტრანშეის დამუშავება დ=700მმ მილისთვის	კმ	10,603	
4,2	ტრანშეის დამუშავება დ=219მმ მილისთვის	კმ	0,065	
4,3	ტრანშეის დამუშავება დ=150მმ მილისთვის	კმ	0,081	
5	შედულება			
5,1	ДН1200 გარცმის არაიზოლირებული მიღების შედუდება ტრასაზე	კმ	0,228	
5,2	ДН720×14 გაზსადენის იზოლირებული მიღების შედუდება ტრასაზე	კმ	0,0635	
5,3	ДН720×10 გაზსადენის იზოლირებული მიღების შედუდება ტრასაზე	კმ	10,493	
5,4	ДН219×6 გაზსადენის იზოლირებული მიღების შედუდება ტრასაზე	კმ	0,065	
5,5	ДН159×6 გაზსადენის იზოლირებული მიღების შედუდება ტრასაზე	კმ	0,081	
5,6	ДН89×5 გაზსადენის იზოლირებული მიღების შედუდება ტრასაზე	კმ	0,360	
5,7	ДН700მმ ქარხნული იზოლირებული მუხლების შედუდება ტრასაზე	ც	32	
5,8	ფასონური ნაწილების შედუდება ტრასაზე: (სამკაპა 720 325-2ც, სამკაპა 159 6-1ც, სამკაპა 219 8-1ც, გადამყვანი 325 159-1ც, გადამყვანი 325 219-1ც, მუხლი 90 -219-1ც, მუხლი 45 -159-1ც).	ც	8	
6	პირაპირების შემოწმება ურღვევი მეთოდით			
6,1	ДН720 გაზსადენის პირაპირების შემოწმება რადიოგრაფიული მეთოდით	კმ	10,603	
6,2	ДН720 გაზსადენის პირაპირების დუბლირებული შემოწმება ულტრაბგერითი მეთოდით	ც	99	
6,3	ДН200 გაზსადენის პირაპირების შემოწმება რადიოგრაფიული მეთოდით	კმ	0,065	
6,4	ДН150 გაზსადენის პირაპირების შემოწმება რადიოგრაფიული მეთოდით	კმ	0,081	
6,5	ДН89 გაზსადენის პირაპირების შემოწმება ულტრაბგერითი მეთოდით	კმ	0,360	
7	საიზოლაციო სამუშაოები			
7,1	ДН1200 გარცმის მიღების გაწმენდა სილაჭავლური მეთოდით და მათი იზოლირება 3 ფენიანი ანტიკოროზიული საფარით	კმ	0,228	
7,2	ДН700 გაზსადენის პირაპირების გაწმენდა სილაჭავლური მეთოდით და მათი იზოლაცია თერმომომჭერი ქუროებით	კმ	10,603	
7,3	ДН200 გაზსადენის პირაპირების გაწმენდა სილაჭავლური მეთოდით და მათი იზოლაცია თერმომომჭერი ქუროებით	კმ	0,065	

7,4	ДН150 გაზსადენის პირაპირების გაწმენდა სილაჭავლური მეთოდით და მათი იზოლაცია თერმომომჭერი ქუროებით	კმ	0,081	
7,5	ДН89 გაზსადენის პირაპირების გაწმენდა სილაჭავლური მეთოდით და მათი იზოლაცია ანტიკოროზიული ეპოქსიდით	კმ	0,360	
8	საავტომობილო გზების გადაკვეთა			
8,1	ДН1200 გარცმის მიღების მონტაჟი საპროექტო ნიშნულზე	მ	66	
8,2	ДН700 მმ მიღების ფუტირება და დიელექტრიკული მასალის დახვევა	მ	66	
8,3	ДН700 მმ იზოლ. მილის გათრევა გარცმის მილში	მ	66	
8,4	ДН1200 გარცმის მიღების მონტაჟი საპროექტო ნიშნულზე	მ	59	
8,5	ДН700 მმ მიღების ფუტირება და დიელექტრიკული მასალის დახვევა	მ	59	
8,6	ДН700 მმ იზოლ. მილის გათრევა გარცმის მილში	მ	59	
8,7	გარცმის მიღების ბოლოების ამოქოლვა ბიტუმით	ც	4	
8,8	DN50 მმ მილის იზოლირება (გამწოვი სანთლისაკენ)	მ	25	
8,9	DN50 მმ გამწოვი სანთლის დაყენება	ც	2	
9	რკინიგზის გადაკვეთა			
9,1	ДН1200მმ-იან მიღების ფუტირება და დიელექტრიკული მასალის დახვევა	მ	26	
9,2	ДН1200მმ გარცმის მილის მონტაჟი არსებულ ДН1400მმ 26მ სიგრძის გარცმის მილში გათრევით	მ	103	
9,3	ДН1200მმ და ДН1400მმ-იან გარცმის მიღებს შორის სიცარიელის შევსება ბეტონით	მ3	10,6	
9,4	ДН700 მმ მიღების ფუტირება და დიელექტრიკული მასალის დახვევა	მ	103	
9,5	ДН700 მმ იზოლ. მილის გათრევა გარცმის მილში	მ	103	
9,6	გარცმის მიღების ბოლოების ამოქოლვა ბიტუმით	ც	2	
9,7	DN50 მმ მილის იზოლირება (გამწოვი სანთლისაკენ)	მ	10	
9,8	DN50 მმ გამწოვი სანთლის დაყენება	ც	1	
10	მილის დაბეტონება, ბეტონის ფილების მოწყობა და ბეტონის დამამიმკმელები			
10,1	ნავთობსადენის გადაკვეთაზე ბეტონის ფილების დაგება (1,5×1×0,1მ)	მ2	150	
10,2	ДН700 მიღებზე კლდოვანი ფურცლის დახვევა და ბალასტირება რკ/ბეტონის ტვირთებით	მ3	31	
10,3	ДН700 მიღების ფუტირება 12სმ-იანი მონოლითური რკ/ბეტონით-ბ25	მ	291,30	
11	მილსადენის ტრანშეაში ჩალაგება <u>წინასწარი 10სმ სისქის რბილი გრუნტის ბალიშის მოწყობით</u>			
11,1	წინასწარი 10სმ სისქის რბილი გრუნტის ბალიშის მოწყობა	კმ	10,749	
11,2	ДН700 იზოლირებული მილსადენის ჩალაგება ტრანშეაში	კმ	10,603	
11,3	ДН200 იზოლირებული მილსადენის ჩალაგება ტრანშეაში	კმ	0,065	
11,4	ДН150 იზოლირებული მილსადენის ჩალაგება ტრანშეაში	კმ	0,081	
11,5	ДН89 იზოლირებული მილსადენის ჩალაგება ტრანშეაში (ДН700-იანის გასწვრივ)	კმ	0,360	
12	ტრანშეის შევსება ადგილობრივი გრუნტით, <u>წინასწარ რბილი გრუნტის ჩაყრით მილსადენის გარშემო და მილის ზედაპირიდან 20სმ სისქეზე</u>			
12,1	წინასწარ რბილი გრუნტის ჩაყრა მილსადენის გარშემო და მილის ზედაპირიდან 20სმ სისქეზე	კმ	10,749	
12,2	ДН700 მილის ტრანშეის შევსება	კმ	10,603	
12,3	ДН200 მილის ტრანშეის შევსება	კმ	0,065	
12,4	ДН150 მილის ტრანშეის შევსება	კმ	0,081	
13	გაზსადენის სიღრუის გაწმენდა და ჰიდრაულიკური გამოცდა			
13,1	გაზსადენის წინასწარი გამოცდა 8.1მპა-ზე 12სთ განმავლობაში	კმ	1,3337	
13,2	გაზსადენის წინასწარი გამოცდა 6.75მპა-ზე 12სთ განმავლობაში	კმ	0,466	
13,3	საონკანო კვანძების წინასწარი გამოცდა	ც	2	
13,4	ДН700 გაზსადენის შიგა ზედაპირის გაწმენდა ჯაგრისიანი და მაგნიტებიანი ღვუშებით	კმ	10,603	
13,5	ДН700 გაზსადენის გამოცდა სიმტკიცეზე და ჰერმეტიულობაზე	კმ	10,603	
13,6	ДН700 გაზსადენიდან წყლის გამოდევნა პარალონის ღვუშით	კმ	10,603	
14	საონკანო კვანძების მონტაჟი			

14,1	ДН150-იანი საონკანო კვანძის მოწყობა (პირაპირების შემოწმება ფიზიკური მეთოდით, კვანძის მიწისქვეშა დეტალების ანტიკოროზიული იზოლაციის სამმაგი ფენით დაფარვა და მიწისზედა დეტალების ანტიკოროზიული საღებავით ორმაგი ფენით შეღებვა)	ც	1	
14,2	გამქრევი სანთლის მოწყობა (ДН80-იანი ონკანით გამქრევი სანთელზე)	ც	1	
14,3	ДН150-იანი საონკანო კვანძის ტერიტორიის მოწყობა ტიპური ნახაზის მიხედვით, შემოდგომა და მოშანდაკება	ც	1	
14,4	ДН200-იანი ონკანის მოწყობა (პირაპირების შემოწმება ფიზიკური მეთოდით, კვანძის მიწისქვეშა დეტალების ანტიკოროზიული იზოლაციის სამმაგი ფენით დაფარვა და მიწისზედა დეტალების ანტიკოროზიული საღებავით ორმაგი ფენით შეღებვა)	ც	1	
14,5	ДН200-იანი საონკანო კვანძის ტერიტორიის მოწყობა ტიპური ნახაზის მიხედვით, შემოდგომა და მოშანდაკება	ც	1	
14,6	მესამრიდის მონტაჟი	ც	2	
15	ეროზიის საწინააღმდეგო სამუშაოები			
	წყალამრიდი ბერმების მოწყობა			
15,1	გრუნტის დამუშავება წყალამრიდი ზეინულის მოსაწყობად და ქვაყრილით მოპირკეთება (ნახაზი №NSGP002_GA00_PL_SCM_00021-ის მიხედვით)	ც	3	
	ქვიშა-ცემენტის ზღუდარების მოწყობა			
15,2	ზღუდარების მოწყობა ქვიშა-ცემენტის (6:1) ნარევით სავსე ტომრებით	ზღუდარი	13	
15,3	ზღუდარებს შორის სადრენაჟო მილების ჩალაგება	მ	41	
	ქვაყრილის მოწყობა			
15,4	ზედაპირის მოსწორება და 40-70 მმ ფრაქციის ღორღისაგან 0,3 მ-ის სისქის ფენის მომზადება	მ3	273	
15,5	ქვაყრილის მოწყობა 0.8მ დიამეტრის ქვებით 1 მ-ის სიმაღლეზე	მ3	790	
15,6	ზედაპირის მოსწორება და 40-70 მმ ფრაქციის ღორღისაგან 0,15 მ-ის სისქის ფენის მომზადება	მ3	36	
15,7	ქვაყრილის მოწყობა 30კგ ქვებით 0,3 მ-ის სიმაღლეზე	მ3	72	
	გაბიონების მოწყობა			
15,8	ზედაპირის მოსწორება და 40-70 მმ ფრაქციის ღორღისაგან 0,3 მ-ის სისქის ფენის მომზადება	მ3	123	
15,9	გაბიონების მოწყობა (400x200x50სმ) (15სმ-იანი ქვებით შევსება)	ც	45	
15,10	გაბიონების კიდებზე ქვაყრილის მოწყობა 30კგ-იანი ქვებით 0.4მ სიმაღლეზე	მ3	6	
	გეომატების დაფენა			
15,11	გეომატების დაწოლა და დამაგრება ანკერ-კავებით	მ2	685	
15,12	მიწის ნაყოფიერი ფენის გაშლა გეომატებზე და ბალახის დათესვა	მ2	650	
	ღარების მოწყობა			
15,13	I ტიპის გრძივი ღარების მოწყობა	მ	325,1	
15,14	II ტიპის რკინა-ბეტონის გრძივი ღარების მოწყობა	მ	1471,9	
15,15	I ტიპის გადაშვები ღარების მოწყობა	ც	4	
	გაზსადენზე გადასასვლელების მოწყობა			
15,16	საპროექტო გაზსადენზე I ტიპის გადასასვლელების მოსაწყობად 20სმ სისქის ქვიშის საფუძვლის მოწყობა	მ3	9	
15,17	ქვიშა-ცემენტის ნარევის მომზადება (9:1) 5სმ სისქის	მ3	2,25	
15,18	რკინა-ბეტონის ფილების მონტაჟი (200x150x20სმ)	ც	15	
15,19	საპროექტო გაზსადენზე II ტიპის გადასასვლელების მოსაწყობად 20სმ სისქის ქვიშის საფუძვლის მოწყობა	მ3	15,6	
15,20	ქვიშა-ცემენტის ნარევის მომზადება (9:1) 5სმ სისქის	მ3	3,9	
15,21	რკინა-ბეტონის ფილების მონტაჟი (200x150x20სმ)	ც	26	
16	ელექტრო-ქიმიური დაცვა			
16,1	საკონტროლო გამზომი პუნქტების მონტაჟი	ც	26	
16,2	საკონტროლო გამზომი პუნქტებისათვის БЗК ბლოკის დაყენება	ც	17	
16,3	შუნტების მონტაჟი	ც	14	
16,4	ПМ10-Y პროტექტორების მონტაჟი	ც	18	
17	სხვა სამუშაოები			
17,1	ნავთობსადენის გადაკვეთაზე დიელექტრიკული მასალის დაფენა	მ2	75	
17,2	ნავთობსადენის გადაკვეთაზე სასიგნალო ღენტის მონტაჟი	მ	40	

17.3	გაზსადენზე ამოსაცნობი ნიშნების დაყენება	ც	29	
17.4	საგზაო ნიშნების დაყენება: "ფრთხილად გაზსადენი" და "გაჩერება აკრძალულია"	ც	11	
17.5	შეჭრა მოქმედ გაზსადენში 150×150	ც	1	
17.6	ДН150-იანი საიზოლაციო ქუროს მონტაჟი (მისადულებელი პირაპირებით)	ც	1	
17.7	გაზის გაფრქვევის ღირებულება	მ3	67,51	
17.8	შეჭრა მოქმედ გაზსადენში 200×200	ც	1	
17.9	ДН200-იანი საიზოლაციო ქუროს მონტაჟი (მისადულებელი პირაპირებით)	ც	1	
17.10	გაზის გაფრქვევის ღირებულება	მ3	1531	
17.11	შეჭრა მოქმედ გაზსადენში 700	ც	1	
17.12	გაზის გაფრქვევის ღირებულება	მ3	94222	
17.13	დარჩენილი მიწების, ფასონური ნაწილების და სხვა მასალების ტრანსპორტირება ღილოს მილსაწეობში გადმოტვირთვით	%	100	
17.14	სამშენებლო დერეფნის აღდგენა გარემოს დაცვითი გეგმის მიხედვით	კმ	10,603	

*შენიშვნა: პროექტდენტის მიერ წარმოდგენილ მილსადენის მშენებლობის განფასებაში უნდა იყოს გათვალისწინებული ყველა იმ მასალის და მოწყობილობის ღირებულება, რომელსაც ითვალისწინებს მშენებლობის პროექტი და რომლის გადაცემაც არ მოხდება სნგკ-ს მიერ.