

სოციალური მომსახურების სააგენტო

ელექტრონული ტენდერის დოკუმენტაცია

შენობის მოწყობის სამუშაოების (სარემონტო სამუშაოები)

სახელმწიფო შესყიდვის შესახებ

წინამდებარე სატენდერო დოკუმენტაცია შედგენილია „სახელმწიფო შესყიდვების შესახებ“ საქართველოს კანონის 121 მუხლის, „გამარტივებული შესყიდვის, გამარტივებული ელექტრონული ტენდერისა და ელექტრონული ტენდერის ჩატარების წესის დამტკიცების შესახებ“ სახელმწიფო შესყიდვების სააგენტოს თავმჯდომარის 2011 წლის 07 აპრილის №9 ბრძანების საფუძველზე

ქ. თბილისი
2012 წელი

სახელმწიფო შესყიდვების ერთიან ელექტრონულ სისტემაში (შემდგომში – სისტემა) შესყიდვის პროცედურები ხორციელდება საქართველოს კანონის „სახელმწიფო შესყიდვების შესახებ“ და „გამარტივებული შესყიდვის, გამარტივებული ელექტრონული ტენდერისა და ელექტრონული ტენდერის ჩატარების წესის დამტკიცების შესახებ“ სახელმწიფო შესყიდვების სააგენტოს თავმჯდომარის 2011 წლის 7 აპრილის N9 ბრძანების შესაბამისად.

სარჩევი

- ტექნიკური დოკუმენტაცია
- სახელმწიფო შესყიდვის შესახებ ხელშეკრულების პროექტი
- დანართი N1 რეკვიზიტები
- დანართი N2 სამუშაოთა მოცულობის უწყისი
- დანართი N3 მასალის სპეციფიკაცია
- დანართი N4 ხელშეკრულების უზრუნველყოფის გარანტია

ტექნიკური დოკუმენტაცია

2.1 საკვალიფიკაციო მოთხოვნები:

საკვალიფიკაციო მოთხოვნების თანახმად, პრეტენდენტმა უნდა წარმოადგინოს შემდეგი დოკუმენტები:

2.1.1 იურიდიული პირებისათვის:

- ა) ცნობა მეწარმეთა და არასამეწარმეო (არაკომერციული) იურიდიულ პირთა რეესტრიდან, რომ არ ხორციელდება იურიდიული პირის რეორგანიზაცია ან ლიკვიდაცია;
- ბ) ცნობა საქართველოს საჯარო რეესტრის ეროვნული სააგენტოდან, იურიდიული პირის ქონებაზე საჯაროსამართლებრივი შეზღუდვის (ყადაღის) არარსებობის შესახებ;

2.1.2 ფიზიკური პირებისათვის:

- ა) ცნობა უფლებამოსილი ორგანოდან, რომ ფიზიკური პირის მიმართ არ მიმდინარეობს გადახდისუუნარობის საქმის წარმოება;

2.1.3 როგორც იურიდიული ასევე ფიზიკური პირებისათვის:

- ა) პრეტენდენტის რეკვიზიტები -დანართი №1 -ის მოთხოვნათა გათვალისწინებით;
- ბ) პრეტენდენტმა უნდა წარმოადგინოს სატენდერო წინადადების ფასი და ხარჯთაღრიცხვა სამუშაოთა

მოცულობის უწყისის შესაბამისად (დანართი N2), სადაც ნათლად უნდა იყოს მითითებული ფასი ტრანსპორტირების, შრომის ანაზღაურების, დაზღვევის, გადასახადებისა თუ სხვა ფაქტორების გათვალისწინებით;

- გ) სამუშაოების შესრულების გეგმა-გრაფიკი;

- დ) ინფორმაცია მატერიალურ-ტექნიკური ბაზის შესახებ;

- ე) მასალების სპეციფიკაცია დანართი N3

- ვ) საგარანტიო პირობები (ვადა არანაკლებ 2 წელი).

2.2. პრეტენდენტმა 2.1.3 პუნქტში ჩამოთვლილი ინფორმაცია ელექტრონულ სისტემაში უნდა ატვირთოს ტექნიკურ დოკუმენტაციასთან ერთად.

2.3 ადმინისტრაციული ორგანოებიდან წარმოსადგენი საკვალიფიკაციო მონაცემების დამადასტურებელი დოკუმენტები გაცემულ უნდა იყოს სახელმწიფო შესყიდვების სააგენტოს თავმჯდომარის 2011 წლის 07 აპრილის N9 ბრძანებით დამტკიცებული „გამარტივებული შესყიდვის, გამარტივებული ელექტრონული ტენდერისა და ელექტრონული ტენდერის ჩატარების წესის“ მე-2 მუხლის პირველი პუნქტის „კ“ ქვეპუნქტით გათვალისწინებული ეტაპის დაწყების შემდეგ.

2.4 ამ პუნქტის 2.1.1 და 2.1.2 ქვეპუნქტით გათვალისწინებული, ადმინისტრაციული ორგანოებიდან წარმოსადგენი საკვალიფიკაციო მონაცემების დამადასტურებელი დოკუმენტები, დედნის სახით ან ნოტარიულად დამოწმებული ასლები, წარმოდგენილ უნდა იქნეს შემსყიდველი ორგანიზაციაში მოთხოვნიდან არა უმეტეს 5 (ხუთი) სამუშაო დღეში. არარეზიდენტმა პრეტენდენტ(ებ)მა უნდა წარმოადგინონ თავიანთი ქვეყნის შესაბამისი უფლებამოსილი ორგანოების მიერ გაცემული

საკვალიფიკაციო მონაცემების დამადასტურებელი დოკუმენტები, რომლებსაც თან უნდა დაერთოს ნოტარიულად დამოწმებული თარგმანი ქართულ ენაზე.

2.5 პრეტენდენტის მიერ ადმინისტრაციული ორგანოებიდან წარმოსადგენი საკვალიფიკაციო მონაცემების წარმოდგენა შემსყიდველ ორგანიზაციაში ხორციელდება სისტემის გამოყენების გარეშე, საქართველოს კანონმდებლობით დადგენილი ფორმით. პრეტენდენტის მიერ საკვალიფიკაციო მონაცემების წარმოუდგენლობის ან/და ხარვეზის მქონე მონაცემების წარმოდგენის შემთხვევაში, სატენდერო კომისია მოახდინს ამ პრეტენდენტის დისკვალიფიკაციას.

2.6 ანგარიშსწორების პირობები:

2.6.1 სატენდერო წინადადებაში საერთო ფასი გამოსახული უნდა იყოს საქართველოს კანონმდებლობით გათვალისწინებული შესყიდვის ობიექტის მიწოდებასთან დაკავშირებული ყველა გადასახადის გათვალისწინებით.

2.6.2 ანგარიშსწორება მოხდება უნაღდო ანგარიშსწორებით ლარში, ფაქტიური მიწოდების შესაბამისად.

2.6.3 ანგარიშსწორება მოხდება მიღება-ჩაბარების აქტის გაფორმებიდან არაუგვიანეს 20 (ოცი) კალენდარული დღის განმავლობაში.

2.6.4 წინასწარი ანგარიშსწორება არ გამოიყენება.

2.7 მომსახურების გაწევის ვადები და პირობები

2.7.1. მომსახურებების გაწევა უნდა განხორციელდეს ხელშეკრულების გაფორმებიდან არაუგვიანეს 90 დღის ვადაში.

2.7.2 ტენდერში გამოიყენება გარანტირების მექანიზმის შემდეგი სახე – საბანკო გარანტია, ხელშეკრულების საერთო ღირებულების 2%-ის ოდენობით.

2.8. ინფორმაცია ტენდერში მონაწილეთათვის

2.8.1 პრეტენდენტის მიერ წარდგენილი წინადადება ძალაშია სახელმწიფო შესყიდვების სააგენტოს თავმჯდომარის 2011 წლის 07 აპრილის N9 ბრძანებით დამტკიცებული „გამარტივებული შესყიდვის, გამარტივებული ელექტრონული ტენდერისა და ელექტრონული ტენდერის ჩატარების წესის“ მე-2 მუხლის პირველი პუნქტის „ჟ“, „რ“ ან „ტ“ ქვეპუნქტებით გათვალისწინებული ეტაპის დადგომამდე.

2.8.2 ტენდერთან დაკავშირებული ყველა დოკუმენტი ან/და ინფორმაცია წარმოდგენილ უნდა იქნას ქართულ ენაზე. დოკუმენტების ან/და ინფორმაციის უცხოურ ენაზე წარდგენის შემთხვევაში მათ უნდა დაერთოს საქართველოს კანონმდებლობით დადგენილი წესით შესრულებული თარგმანი ქართულ ენაზე.

2.8.3 სახელმწიფო შესყიდვების ერთიან ელექტრონულ სისტემაში ატვირთული დოკუმენტი ან/და ინფორმაცია ხელმოწერილი ან/და ბეჭედდასმული უნდა იყოს უფლებამოსილი პირის მიერ.

2.8.4 პრეტენდენტს არა აქვს უფლება წარმოადგინოს ალტერნატიული სატენდერო წინადადება.

2.8.5 სატენდერო წინადადებაში საერთო და ერთეულის ფასი გამოსახულ უნდა იყოს საქართველოს კანონმდებლობით დადგენილი გადასახადების გათვალისწინებით.

2.8.6 სატენდერო წინადადების საერთო და თითოეული ერთეულის ფასის წარმოდგენა დასაშვებია მხოლოდ ეროვნულ ვალუტაში - ლარი.

2.9. დამატებითი ინფორმაცია შეგიძლიათ მიიღოთ შემდეგი საკონტაქტო პირისაგან:

სატენდერო კომისიის აპარატის წევრი: ქეთევან ხარაძე: ტელ: 591919090, ელ.ფოსტა: KKharadze@ssa.gov.ge

შესყიდვის ობიექტის ტექნიკური დავალება

სოციალური მომსახურების სააგენტოს მიერ გამოცხადებული ელექტრონული ტენდერის შესყიდვის ობიექტს წარმოადგენს იმერეთის რაიონის თერჯოლის სოციალური მომსახურების ცენტრის სარემონტო სამუშაოები. სამუშაოს შესრულების ადგილია თერჯოლა რუსთაველის ქუჩა N 100. სარემონტო სამუშაოების შესრულების სასურველი ვადაა ხელშეკრულების გაფორმებიდან არაუგვიანეს 90 კალენდარული დღე.

სამუშაოთა ჩამონათვალი

სამუშაოს დასახელება	განზ.	რაოდ.
დემონტაჟი		
არსებული ტიხრების დემონტაჟი	კვ.მ	122.00
ლიობების ამოღება არსებულ კედელში (115X140X40 სმ - 1ც, 0,65კუბ.მ)	კუბ.მ.	0.65
არსებული ფანჯრის დემონტაჟი	ც	9.00
არსებული კარის დემონტაჟი	ც	14.00
არსებული იატაკის დემონტაჟი	კვ.მ	240.80
არსებული კიბის ბანის მოპირკეთების დემონტაჟი	კვ.მ	5.55
სამშენებლო ნაგვის გატანა	კუბ.მ	50.00
იატაკის მოწყობა		
ქვიშა-ცემენტის ხსნარით იატაკის მოჭიმვა	კვ.მ	245.00
ჰიდროიზოლაციის მოწყობა სველ წერტილებსა და სამზარეულოში, კონტურზე 20 სმ-იანი აკეცვით	კვ.მ	30.00
ხელოვნური გრანიტის ფილების მოწყობა	კვ.მ	90.00
მეტლახის დაგება იატაკზე 10სმ-მდე იმავე ფილის პლინტუსით (მეტლახი იატაკზე - 45.00 კვ.მ, პლინტუსი -65 გრძ.მ X 0.1 მ = 6,5 კვ.მ)	კვ.მ	24.00
ლამინირებული იატაკის დაგება ლამინატის პლინტუსით	კვ.მ	126.80
კედლების მოპირკეთება		
ლიობის შევსება აგურით ან ბლოკით	კუბ.მ	3.00
ტიხრის მოწყობა ტიხრის ბლოკით /10X20X40სმ/ (სისქე 10სმ)	კვ.მ	32.00
ნესტგამძლე თაბაშირ-მუყაოს ტიხრების მონტაჟი ხმა-იზოლაციის მასალის შევსებით	კვ.მ	109.00
დაბალი თაბაშირ-მუყაოს ტიხრის მონტაჟი	კვ.მ	5.00
არსებული და საპროექტო კედლების და ტიხრების მოპირკეთება ნესტგამძლე თაბაშირ-მუყაოს ფილებით	კვ.მ	483.50
არსებული და საპროექტო კედლების შელესვა ქვიშა-ცემენტის ხსნარით	კვ.მ	170.00
კარ-ფანჯრების ფერდობების მოპირკეთება თაბაშირ-მუყაოს ფილებით	გრძ.მ	107.00
კარ-ფანჯრების ფერდობების შელესვა ცემენტის ხსნარით	კვ.მ	21.00

კერამიკული ფილის გაკვრა კედელზე	კვ.მ	40.00
ხელოვნური გრანიტის ფილების გაკვრა კედელზე	კვ.მ	41.00
დამცავი დეკორატიული ზოლის გაკვრა კედელზე (h=15სმ.)	გრძ.მ	169.00
თაბაშირ-მუყაოს ფილების ფითხით დამუშავება	კვ.მ	770.00
კედლების შეღებვა წყალ-ემულსიის საღებავით (რელიეფური ზედაპირის მიღებით)	კვ.მ	770.00
კიბის და პანდუსის მოწყობა		
ღორღის საფუძვლის მოწყობა ბაქნის და პანდუსის ქვეშ	კუბ.მ	7.00
ბაქნის და პანდუსის ბეტონის საძირკვლებისა და კედლების მოწყობა სისქით 0,2 მ.	კუბ.მ	2.80
ბეტონის საფუძველის მოწყობა ბეტონი მ150 ბეტონით	კუბ.მ	1.80
ბეტონის საფეხურების მოწყობა მ150 ბეტონისგან	კუბ.მ	0.35
კიბის და პანდუსის ბეტონის კედლების შეღესვა ცემენტის ხსნარით	კვ.მ	8.00
კიბის და პანდუსის ბეტონის კედლების შეღებვა ფასადის საღებავით	კვ.მ	8.00
პანდუსის საფარის მოწყობა ცემენტის ხელოვნური ფილებით	კვ.მ	8.50
კიბის ბაქნის საფარის მოწყობა ცემენტის ხელოვნური ფილებით	კვ.მ	4.30
კიბის საფეხურების და ქვესაფეხურების მოპირკეთება ცემენტის ხელოვნური ფილებით	კვ.მ	6.90
ლითონის მოაჯირის მონტაჟი	გრძ.მ	12.40
ლითონის მოაჯირის შეღებვა ზეთოვანი საღებავით	კვ.მ	11.20
არსებული კიბისა და ბაქნის ცემენტის ფილებით მოპირკეთება	კვ.მ	9.00
არსებული კიბის კედლების შეღესვა და შეღებვა ფასადის ფერთან შესამებით	კვ.მ	5.00
პარ-ფანჯრის მოწყობა		
მეტალო-პლასტიკის (ორმაგი მინა-პაკეტით) ფანჯრის მონტაჟი - 13 ცალი	კვ.მ	29.25
პლასტიკატის ფანჯრის რაფის მონტაჟი	გრძ.მ	17.00
თუნუქის დამცავი ზოლის მონტაჟი (ფასადის გარედან)	გრძ.მ	17.00
ფანჯრებზე გისოსების მოწყობა 9 - ცალი	კვ.მ	39.00
შიდა ალუმინის ვიტრაჟების (მინის შევსებით) მონტაჟი - 6 ც.	კვ.მ	38.26
ემდეფის კარის ბლოკის მონტაჟი (ზომები იხ. ნახაზზე) - 3 ცალი	კვ.მ	5.50
ემდეფის კარის ბლოკის მონტაჟი (მინის შევსებით), (ზომები იხ. ნახაზზე) - 7 ცალი	კვ.მ	14.14
ლითონის კარის მონტაჟი, ავტომატური დახურვის სისტემით (მინის შევსებით), (ზომები იხ. ნახაზზე) - 2 ცალი	კვ.მ	8.82
ლითონის კარების (2 ცალი) და გისოსების (9 ცალი) დამუშავება და შეღებვა	კვ.მ	55.70
ჯერის მოწყობა		
ჭერზე „არმსტრონგის“ მოწყობა	კვ.მ	212.00
პლასტიკატის შეკიდული ჭერის მონტაჟი	კვ.მ	24.00

ზასაღები		
არსებული შეღესვის მოხსნა (ნაგვის გატანა 0,8მ3)	კვ.მ	40.00
ფასადის შეღესვა ცემენტის ხსნარით	კვ.მ	69.00
გარე კარ-ფანჯრების ფერდობის ამოღესვა და შეღებვა არსებული ფასადის ფერთან შეხამებით	კვ.მ	7.50
ფასადის დამუსავება შხევით	კვ.მ	300.00
ფასადის შეღებვა ფასადის საღებავით	კვ.მ	300.00
სან-ტექნიკის სამუშაოები		
შიგა ცივი და ცხელი წყალსადენი		
პლასტმასის მილის დ=20მმ მონტაჟი	გრძ.მ	30.00
პლასტმასის მილის დ=25მმ მონტაჟი	გრძ.მ	25.00
ვენტილი ჩამკეტი დ=20მმ	ც	2.00
ვენტილი ჩამკეტი დ=15მმ	ც	7.00
წყალმზომი დ=15მმ	ც	1.00
ფილტრი მექანიკური დ=15მმ	ც	1.00
უკუსარქველი დ=15მმ	ც	1.00
გადამყვანი პლასტმასის დ=15X20მმ	ც	2.00
მილების დათბუნება დ=20-25მმ	მ	50.00
არსებულ ქსელში ჩართვა	ც	1.00
წყლის სამარაგო ავზი V=500ლ 0.5X0.5X2მ საყრდენი კონსტრუქციით	ც	1.00
მილტუზი დ=200		1.00
ტივტივა		1.00
ცხელი წყლის პლასტმასის მილი დ=20		30.00
ცხელი წყლის პლასტმასის მილი დ=25		8.00
ვენტილი ჩამკეტი დ=15		2.00
ვენტილი ჩამკეტი დ=20		1.00
შიგა კანალიზაცია		
კანალიზაციის პლასტმასის მილი დ=50მმ	გრძ.მ	15.00
კანალიზაციის პლასტმასის მილი დ=100მმ	გრძ.მ	35.00
მუხლი პლასტმასის დ=50მმ <90გრად	ც	5.00
მუხლი პლასტმასის დ=100მმ <90გრად	ც	2.00
წამგვარი პლასტმასის დ=100მმ <135გრად	ც	6.00
სამკაპი პლასტმასის დ=50X50მმ	ც	1.00
სამკაპი პლასტმასის დ=100X50მმ	ც	2.00
სამკაპი პლასტმასის დ=100X100მმ	ც	6.00
რევიზია პლასტმასის დ=100მმ	ც	1.00
გადამყვანი დ=100X50	ც	2.00
ხელსაბანი სიფონით,შემრევით	კომპლ.	3.00
უნიტაზი ჩამრეცხი ავზით	კომპლ.	3.00
ტრაპის მოწყობა	ც	3.00
ორსექციანი ჭურჭლის სარეცხის მონტაჟი კარადით	კომპლ.	1.00

სარწყავი ონკანი შლანგით L=3მ	კომპლ.	3.00
კანალიზაციის აგურის ჭის მოწყობა D=1მ, H=1მ პლასტმასის სახურავით	კომპ	1.00
არსებულ ქსელში ჩართვა დ=100X150მმ	ც	1.00
ბათბოზის სისტემის მოწყობა		
ფოლადის პანელური რადიატორები ჰაერშემკრებით H=500მმ L=700მმ ტიპი-22VK	კომპლ.	2.00
ფოლადის პანელური რადიატორები ჰაერშემკრებით H=500მმ L=900მმ ტიპი-22VK	კომპლ.	3.00
ფოლადის პანელური რადიატორები ჰაერშემკრებით H=500მმ L=1000მმ ტიპი-22VK	კომპლ.	3.00
ფოლადის პანელური რადიატორები ჰაერშემკრებით H=500მმ L=1400მმ ტიპი-22VK	კომპლ.	2.00
ფოლადის პანელური რადიატორები ჰაერშემკრებით H=500მმ L=1600მმ ტიპი-22VK	კომპლ.	1.00
პლასტმასის იზოლირებული მილი დ=20მმ	გრძ.მ	150.00
პლასტმასის იზოლირებული მილი დ=25მმ	გრძ.მ	60.00
სამკაპი პლასტმასის დ=20მმ	ც	22.00
მოხვევა პლასტმასის დ=20მმ	ც	28.00
ვენტილი დ=25მმ	ც	2.00
ვენტილი დ=20მმ	ც	14.00
ფოლადის ავტომატიზირებული წყალგამაცხელებელი ქვაბი წარმადობით 20000კკალ/სთ =23,3კვტ, ბუნებრივი აირის სანთურით	კომპლ.	1.00
საკვამლე მილი დ=127მმ H=5მ	ც	1.00
საკვამლე მილის ანტიკოროზიული ლაქით დაფარვა	მ2	8.00
საკვამლე მილის იზოლირება მინერალური ბამბის მატებით	მ3	0.40
საკვამლე მილის იზოლაციის დაფარვა ფოლგოიზოლის დამცავი ფენით	მ2	12.00
მოხვევა დ=127მმ	ც	1.00
ქოლგა	ც	1.00
ვენტილაციის სისტემა		
ღერძული ვენტილატორი BF-100 N=20ვტ	ც	1.00
ღერძული ვენტილატორი BF-100 N=25ვტ	ც	1.00
გამწოვი ცხაურა GAG200X100	ც	2.00
ლითონის ბადე 10X10	მ2	1.00
ჰაერსატარი პერიმეტრით 1000მმ	მ2	5.00
ელ-მომარაგების სამუშაოები		
ბალონანი და მანქანის ელექტრო ქსელი		
გამანაწილებელი ფარი 5 ჯგუფზე. შეყვანზე სამფაზა ავტომატური ამომრთველით 63ა, გამავალი 2 სამფაზა ავტომატი 16ა, 2 სამფაზა ავტომატი 32ა, 1 სამფაზა 40ა	ც	1.00

ძალოვანი ფარი 6 ჯგუფზე. შემყვანზე სამფაზა ავტომატური ამომრთველით 32ა, გამავალი 2 ერთფაზა ავტომატი 16ა, 4 ერთფაზა ავტომატი 20ა.	ც	1.00
ძალოვანი ფარი 9 ჯგუფზე. შემყვანზე სამფაზა ავტომატური ამომრთველით 40ა, გამავალი 1 ერთფაზა ავტომატი 16ა, 5 ერთფაზა ავტომატი 32ა.	ც	1.00
საშტეფსელო როზეტი ორპოლუსიანი და სამპოლუსიანი დამამიწებელი კონტაქტით 10ა და 16ა-ზე	ც	14.00
ორმაგი საშტეფსელო როზეტი 10ა	ც	14.00
სპილენძის ძარღვიანი სადენი კვეთით 3X4მმ2	გრძ.მ	170.00
სპილენძის ძარღვიანი სადენი კვეთით 3X2,5მმ2	გრძ.მ	190.00
სპილენძის ძარღვიანი სადენი კვეთით 4მმ2	გრძ.მ	110.00
სპილენძის ძარღვიანი სადენი კვეთით 6მმ2	გრძ.მ	110.00
პლასტმასის მილი პირობითი გამტარობით დ=20მმ	გრძ.მ	630.00
პლასტმასის მილი პირობითი გამტარობით დ=25მმ	გრძ.მ	20.00
მეორადი დამიწება		
ზოლოვანი ფოლადი 40X4მმ	გრძ.მ	12.00
კუთხოვანა 50X50X5მმ	ც	3.00
ელექტრო ბანათება		
განათების ფარი 8 ჯგუფზე, შემყვანზე სამფაზა ავტომატური ამომრთველით 20ა, გამავალი 6 ერთფაზა ავტომატი 10ა, 2 ერთფაზა ავტომატი 16ა.	ც	1.00
ლუმინესცენტური სანათი შეკიდული ჭერისათვის სიმძლავრე 4X18ვტ	ც	52.00
წერტილოვანი სანათი შეკიდული ჭერისათვის	ც	8.00
ვარვარანათურიანი კედლის სანათი, მტვერწყალგაუმტარი	ც	2.00
ლუმინესცენტური ნათურა სიმძლავრე 18ვტ	ც	204.00
ვარვარა ნათურა წერტილოვანი სანათისათვის სიმძ. 60ვტ	ც	6.00
ვარვარა ნათურა სანათისათვის სიმძ. 60ვტ	ც	2.00
გამანაწილებელი კოლოფი	ც	40.00
ერთპოლუსიანი გამომრთველი ფარული გაყვანილობისათვის	ც	13.00
იგივე გაორმაგებული	ც	5.00
სპილენძის ძარღვიანი სადენი კვეთით 3X1,5მმ2	გრძ.მ	280.00
პლასტმასის მილი პირობითი გამტარობით დ=20მმ	გრძ.მ	270.00
ინტერნეტის და ტელეფონის ქსელის მოწყობა		
ინტერნეტის წერტილის მონტაჟი ქსელის მონტაჟითურთ (ქსელი კორობში)	ც	28.00
ტელეფონის შტეფსელის მონტაჟი ქსელის მონტაჟითურთ (ქსელი კორობში)	ც	18.00
	ჯამი	

სახელმწიფო შესყიდვის შესახებ ხელშეკრულების პროექტი

ერთის მხრივ სსიპ სოციალური მომსახურების სააგენტო (შემდგომში „შემსყიდველი“) წარმოდგენილი მისი დირექტორის ————— სახით და მეორეს მხრივ, ————— (შემდგომში „მიმწოდებელი“) წარმოდგენილი მისი დირექტორის ————— სახით, სახელმწიფო შესყიდვების კანონის და პრეტენდენტის (მისი დასახელება) სატენდერო წინადადების საფუძველზე ელექტრონული ტენდერის ჩატარების შედეგად დებენ წინამდებარე სახელმწიფო შესყიდვის შესახებ ხელშეკრულებას შემდეგზე:

1. ხელშეკრულების საგანი

1.1. ხელშეკრულების საგანს წარმოადგენს „შემსყიდველის“ საჭიროებისათვის სარემონტო სამუშაოების შესყიდვა (CPV 45400000).

2. ხელშეკრულების ღირებულება.

2.1. ხელშეკრულების ღირებულება შეადგენს ————— ლარს.

2.2. ხელშეკრულების ღირებულებაში შედის საქართველოს კანონმდებლობით დადგენილი ყველა გადასახადი, რომლის გადახდა ეკისრება „მიმწოდებელს“.

3. მომსახურების განხორციელების ვადები

3.1. სამშენებლო სამუშაოები უნდა დაიწყოს ხელშეკრულების გაფორმებისთანავე და დასრულდეს ————— ————— კალენდარულ დღეში.

3.2. სამუშაოთა შესრულება ხორციელდება გეგმა-გრაფიკისა და ხარჯთაღრიცხვის შესაბამისად.

3.3. თუ აშკარაა, რომ ვადა ირღვევა, „მიმწოდებელი“ ვალდებულია მიიღოს ყველა ზომა დამატებითი ძალების მობილიზებისათვის და დარღვეული ვადის აღდგენისათვის.

3.4. „მიმწოდებელი“ ვალდებულია სარემონტო სამუშაოების მიმდინარეობის პერიოდში უზრუნველყოს მოხმარებული კომუნალური (ელექტროენერგია, გაზი და წყალი) ხარჯების ანაზღაურება.

4. შესყიდვის ობიექტის მიღება-ჩაბარების წესი

4.1. შესრულებული სამუშაოს ან მისი ნაწილის მიღება წარმოებს მიღება-ჩაბარების აქტის სახით. მიღება-ჩაბარების აქტი ფორმდება წერილობითი ფორმით, მხარეთა უფლებამოსილი წარმომადგენლის ხელის მოწერით, ინსპექტირების განმახორციელებელი ჯგუფის და/ან კოორდინატორის დადებითი დასკვნისა და „მიმწოდებლის“ მიერ წარმოდგენილი სამუშაოს ან მისი ნაწილის შესრულების დამადასტურებელი დოკუმენტის _ ფორმა #2-ის საფუძველზე.

4.2. მიღება-ჩაბარების აქტისა და ფორმა №2-ის საფუძველზე (დადასტურებული კოორდინატორის და/ან ინსპექტირების ჯგუფის მიერ) „მიმწოდებელი“ „შემსყიდველს“ წარუდგენს საგადასახადო ანგარიშ-ფაქტურას.

5. ანგარიშსწორების ფორმა და ვადები

5.1. ანგარიშსწორების ფორმა უნაღდო ანგარიშსწორება.

5.2. ანგარიშსწორება განხორციელდება შესრულებული სამუშაოზე გაფორმებული მიღება-ჩაბარების აქტის, ფორმა №2-ისა (დადასტურებული კოორდინატორის და/ან ინსპექტირების ჯგუფის მიერ) და მათ საფუძველზე გამოწერილი საგადასახადო ანგარიშ-ფაქტურის წარმოდგენიდან არაუმეტეს 20 (ოცი) კალენდარული დღის განმავლობაში.

5.3. მიღება-ჩაბარების აქტის, ფორმა №2-ისა (დადასტურებული კოორდინატორის და/ან ინსპექტირების ჯგუფის მიერ) და საგადასახადო ანგარიშ-ფაქტურის წარმოდგენის გარეშე არ მოხდება თანხის ანაზღაურება.

6. მხარეთა ვალდებულებები

6.1. „მიმწოდებელი“ ვალდებულია:

6.1.1. სამუშაოს შესრულებისას დაიცვას საქართველოს მოქმედი კანონმდებლობა;

6.1.2. დაუყოვნებლივ შეატყობინოს „შემსყიდველს“ იმ გარემოებათა შესახებ, რომლებიც აბრკოლებენ სამუშაოთა მიმდინარეობას;

6.1.3. საკუთარი ხარჯებით გამოასწოროს ნებისმიერი დეფექტი ან ნაკლი;

6.1.4. სამუშაოების შესრულებისას დაასაქმოს კვალიფიციური მუშახელი.

6.1.5. თუ აშკარაა, რომ გრაფიკი ირღვევა მიიღოს ყველა ზომა დამატებითი ძალების მობილიზებისათვის და დარღვეული ვადის აღდგენისათვის;

6.1.6. უმოკლეს ვადაში მიაწოდოს „შემსყიდველს“ ინფორმაცია მოსალოდნელ მოვლენებზე ან გარემოებებზე, რომლებსაც შეუძლია უარყოფითად იმოქმედონ ხარისხზე, შეაყოვნონ სამუშაოთა ჩატარება ან გაზარდონ სახელშეკრულებო თანხა;

6.1.7. წინამდებარე ხელშეკრულებით გათვალისწინებული სამუშაოების შესრულებასთან დაკავშირებით ქვე-კონტრაქტის გააფორმების საჭიროების არსებობის შემთხვევაში, წინასწარ წერილობით შეუთანხმოს „შემსყიდველს“. ქვე-კონტრაქტი არ ცვლის „მიმწოდებლის“ ვალდებულებებს ხელშეკრულებასთან მიმართებაში;

6.1.8. ზედმიწევნით დაიცვას წინამდებარე ხელშეკრულებით ნაკისრი სხვა ვალდებულებები;

6.1.9. დროულად განიხილოს „შემსყიდველის“ მიერ წამოჭრილი პრობლემები, რომლებიც დაკავშირებულია ხელშეკრულების შესრულებასთან.

6.2. „შემსყიდველი“ ვალდებულია:

6.2.1. უზრუნველყოს „მიმწოდებლისათვის“ თანხის გადახდა მიღება-ჩაბარების აქტის ფორმა №2-ისა (დადასტურებული კოორდინატორის და/ან ინსპექტირების ჯგუფის მიერ) საგადასახადო ანგარიშ-ფაქტურისა და საგარანტიო ფურცლის წარმოდგენიდან 20 (ოცი) კალენდარული დღის განმავლობაში.

6.2.2. დროულად განიხილოს „მიმწოდებლის“ მიერ წამოჭრილი პრობლემები, რომლებიც დაკავშირებულია ხელშეკრულების შესრულებასთან.

7. მხარეთა უფლებები

7.1. "მიმწოდებელს" უფლება აქვს:

7.1.1. ხელშეკრულების ფარგლებში მოითხოვოს დროული და სრული დაფინანსება.

7.2. "შემსყიდველს" უფლება აქვს:

7.2.1 აწარმოოს ხელშეკრულების პირობების შესრულების მონიტორინგი.

8. ფორს-მაჟორი

8.1. ხელშეკრულების პირობების ან რომელიმე მათგანის მოქმედების შეჩერება ფორს-მაჟორული გარემოებების დადგომის გამო არ იქნება განხილული როგორც ხელშეკრულების პირობების შეუსრულებლობა ან დარღვევა და არ გამოიწვევს საჯარიმო სანქციების გამოყენებას და მიმწოდებლისათვის ხელშეკრულების შესრულების გარანტიის დაუბრუნებლობას.

8.2. ამ მუხლის მიზნებისათვის „ფორს-მაჟორი“ ნიშნავს მხარეებისათვის გადაულახავ და მათი კონტროლისაგან დამოუკიდებელ გარემოებებს, რომლებიც არ არიან დაკავშირებული შემსყიდველისა და/ან მიმწოდებლის შეცდომებსა და დაუდევრობასთან და რომლებსაც გააჩნია წინასწარ გაუთვალისწინებელი ხასიათი. ასეთი გარემოება შეიძლება გამოწვეულ იქნეს საქონლის მიწოდებაზე ემბარგოს დაწესებით, საბიუჯეტო ასიგნებების მკვეთრი შემცირებით, ომით, სტიქიური მოვლენებით, ეპიდემიით, კარანტინით და სხვა.

8.3. ფორს-მაჟორული გარემოებების დადგომის შემთხვევაში ხელშეკრულების დამდებმა მხარემ, რომლისთვისაც შეუძლებელი ხდება ნაკისრი ვალდებულებების შესრულება, დაუყოვნებლივ უნდა გაუგზავნოს მეორე მხარეს წერილობითი შეტყობინება ასეთი გარემოებების და მათი გამომწვევი მიზეზების შესახებ. თუ შეტყობინების გამგზავნი მხარე არ მიიღებს მეორე მხარისაგან წერილობით პასუხს, იგი თავისი შეხედულებისამებრ, მიზანშეწონილობისა და შესაძლებლობებისა და მიხედვით აგრძელებს ხელშეკრულებით ნაკისრი ვალდებულებების შესრულებას და ცდილობს გამონახოს ვალდებულებების შესრულების ისეთი ალტერნატიული ხერხები, რომლებიც დამოუკიდებელნი იქნებიან ფორს-მაჟორული გარემოებების ზეგავლენისაგან.

9. ხელშეკრულების პირობების და ფასების გადასინჯვა

9.1 სახელმწიფო შესყიდვის შესახებ ხელშეკრულებაში ნებისმიერი ცვლილების განხორციელების შემთხვევაში, აღნიშნული ცვლილება უნდა გაფორმდეს წერილობითი ფორმით.

9.2 სახელმწიფო შესყიდვის შესახებ ხელშეკრულების პირობების შეცვლა დაუშვებელია, თუ ამ ცვლილებების შედეგად იზრდება ხელშეკრულების ჯამური ღირებულება ან უარესდება ხელშეკრულების პირობები შემსყიდველი ორგანიზაციისათვის, გარდა საქართველოს სამოქალაქო კოდექსის 398-ე მუხლით დადგენილი შემთხვევებისა.

9.3 საქართველოს სამოქალაქო კოდექსის 398-ე მუხლით გათვალისწინებული პირობების დადგომის შემთხვევაში, დაუშვებელია სახელმწიფო შესყიდვის შესახებ ხელშეკრულების ჯამური

ღირებულების 10%-ზე მეტი ოდენობით გაზრდა.

10. დავების გადაწყვეტა

10.1. მხარეთა შორის წარმოქმნილი ყველა დავა გადაწყდება ურთიერთშეთანხმების გზით.

10.2. თუ შეთანხმება ვერ მოხერხდა, დავა გადაწყდება სასამართლოს გზით. მოქმედი კანონმდებლობით დადგენილი წესით.

11. ხელშეკრულების შესრულების შეფერხება

11.1. თუ ხელშეკრულების შესრულების პროცესში მხარეები წააწყდებიან რაიმე ხელშემშლელ გარემოებებს, რომელთა გამო ფერხდება ხელშეკრულების პირობების შესრულება, დაუყოვნებლივ უნდა გაუგზავნონ ერთმანეთს წერილობითი შეტყობინება შეფერხების ფაქტის, მისი შესაძლო ხანგრძლივობის და გამომწვევი მიზეზების შესახებ. შეტყობინების მიმღებმა მხარემ ათი დღის ვადაში უნდა აცნობოს მეორე მხარეს თავისი გადაწყვეტილება აღნიშნულ გარემოებებთან დაკავშირებით. იმ შემთხვევაში, თუ ხელშეკრულების პირობების შესრულების შეფერხების გამო მხარეები შეთანხმდებიან ხელშეკრულების პირობების შესრულების ვადის გაგრძელების თაობაზე, ეს გადაწყვეტილება უნდა გაფორმდეს ხელშეკრულებაში ცვლილებების შეტანის (შეთანხმების) გზით.

12. ხელშეკრულების პირობების შეუსრულებლობა

12.1. ფორს-მაჟორული პირობების გარდა, ხელშეკრულებით ნაკისრი ვალდებულებების შეუსრულებლობისათვის ან არაჯეროვნად შესრულების შემთხვევაში ხელშეკრულების მხარეებს ეკისრებათ პირგასამტეხლო ხელშეკრულების ღირებულების 0,1 %-ის ოდენობით ყოველი ვადაგადაცილებული დღისათვის.

12.2. საჯარიმო სანქციების გადახდა არ ათავისუფლებს მხარეს ძირითადი ვალდებულებების შესრულებისაგან.

13.3. იმ შემთხვევაში, თუ ვადების გაცდენისათვის დაკისრებული პირგასამტეხლოს ჯამური თანხა გადააჭარბებს ხელშეკრულების ღირებულების 3%-ს, მხარეს უფლება აქვს შეწყვიტოს ხელშეკრულება.

13. ხელშეკრულების შეწყვეტა

13.1. ხელშეკრულება შეიძლება შეწყვეტილ იქნეს:

13.1.1. ურთიერთვალდებულებების შესრულებით;

13.1.2. მხარეთა შეთანხმებით;

13.1.3 საქართველოს მოქმედი კანონმდებლობით გათვალისწინებულ სხვა შემთხვევებში.

14. ხელშეკრულების შესრულების გარანტია

14.1 იმისათვის, რომ თავიდან იქნეს აცილებული რისკი, წარმოქმნილი მიმწოდებლის მიერ სახელმწიფო შესყიდვის შესახებ ხელშეკრულების შეუსრულებლობის გამო, ტენდერში გამოიყენება გარანტირების მექანიზმის შემდეგი სახე – საბანკო გარანტია, ხელშეკრულების საერთო ღირებულების 2%-ის ოდენობით.

14.2 მიმწოდებლის მიერ ხელშეკრულებით გათვალისწინებული ვალდებულებების დარღვევის (ხელშეკრულებით გათვალისწინებული ვალდებულებების შესრულებაზე უარის თქმა, ხელშეკრულებით გათვალისწინებული ვადების დარღვევა, ვალდებულების უხარისხოდ, არაჯეროვნად, არასრულად შესრულება და სხვა) შემთხვევაში, მიმწოდებელს საბანკო გარანტიით გათვალისწინებული თანხა არ დაუბრუნდება.

15. ინსპექტირების პირობები

15.1. „შემსყიდველი“ კოორდინატორის და/ან ინსპექტირების ჯგუფის მეშვეობით ახდენს შესრულებული სამუშაოების კონტროლს (ზედამხედველობას). ინსპექტირების ჯგუფი ან/და კოორდინატორი შეიძლება შედგებოდეს როგორც „შემსყიდველის“ თანამშრომლებით ისე „შემსყიდველის“ მიერ დაქირავებული პირებისაგან.

15.2. „მიმწოდებელი“ ვალდებულია დართოს ნება კოორდინატორსა და/ან ინსპექტირების ჯგუფს შევიდეს ობიექტზე და/ან ნებისმიერ ადგილას, სადაც ხელშეკრულების მიხედვით ხორციელდება ან უნდა განხორციელდეს სამუშაოები.

15.3. კოორდინატორისა და/ან ინსპექტირების ჯგუფის მიერ ზედამხედველობის განხორციელების მიზნით მოთხოვნილი ნებისმიერი სახის დოკუმენტი „მიმწოდებლის“ მიერ უნდა იქნეს წარმოდგენილი არაუგვიანეს 5 (ხუთი) სამუშაო დღის განმავლობაში.

15.4. „მიმწოდებელი“ ვალდებულია საკუთარი ხარჯებით უზრუნველყოს კოორდინატორისა და/ან ინსპექტირების ჯგუფის მიერ გამოვლენილი ყველა დეფექტის აღმოფხვრა გონივრულ ვადაში.

15.5. დეფექტის აღმოფხვრასთან დაკავშირებულ გონივრულ ვადას განსაზღვრავს კოორდინატორი და/ან ინსპექტირების ჯგუფი, რის თაობაზეც „შემსყიდველი“ წერილობით აცნობებს „მიმწოდებელს“. ვადაში, თავის მხრივ გავლენა არ უნდა მოახდინოს სამუშაოების შესრულების ძირითად გეგმა-გრაფიკზე.

15.6. „მიმწოდებელმა“ უნდა ითანამშრომლოს კოორდინატორთან და/ან ინსპექტირების ჯგუფთან, რათა შეიმუშაოს და გაითვალისწინოს მათ მიერ მიწოდებული ნებისმიერი წინადადება თუ ინსტრუქცია, რომელიც უზრუნველყოფს მოსალოდნელი ნეგატიური შედეგების თავიდან აცილებას.

16. დამატებითი პირობები

16.1 ხელშეკრულება ძალაშია მხარეთა მიერ მისი ხელმოწერის დღიდან და მოქმედებს ———

17. გამოყენებული სამართალი

17.1 ხელშეკრულება დადებულია საქართველოს კანონმდებლობის შესაბამისად და ინტერპრეტირებული იქნება საქართველოს კანონმდებლობის მიხედვით.

18. დასკვნითი დებულებები

18.1. თუ წინამდებარე ხელშეკრულების რომელიმე დებულება ბათილია, მიუხედავად ბათილობის საფუძვლისა, ეს არ გამოიწვევს მთელი ხელშეკრულების ბათილობას. ამ შემთხვევაში ხელშეკრულების დარჩენილი დებულებები მოქმედებს ბათილი დებულების გარეშე.

18.2. მხარეთა შორის წერილობითი შეთანხმების საფუძველზე, წინამდებარე ხელშეკრულებაში შეიძლება შეტანილ იქნეს ცვლილებები და დამატებები.

18.3. ხელშეკრულება შედგენილია —გვერდზე, — (——) ეგზემპლარად და თითოეულ მათგანს თანაბარი იურიდიული ძალა აქვს.

18.4. ხელშეკრულების ერთი ეგზემპლარი ინახება „მიმწოდებელთან“ სამი ეგზემპლარი - „შემსყიდველთან“.

შემსყიდველი: მიმწოდებელი:

1. რეკვიზიტები:

პრეტენდენტის იურიდიული ფორმა და დასახელება:

ხელმძღვანელის სახელი და გვარი:

პრეტენდენტის იურიდიული ან/და ფაქტიური მისამართი:

საიდენტიფიკაციო კოდი:

პრეტენდენტის ტელეფონის ნომერი:

ელექტრონული მისამართი:

ბანკის კოდი:

ანგარიშსწორების ანგარიში:

(თანამდებობა, სახელი, გვარი)

(ხელმოწერა)

სოციალური მომსახურების ცენტრის რეაბილიტაცია
იმერეთის რაიონი
თერჯოლა

სამუშაოს დასახელება	განზ.	რაოდ.	ღირებულება, ლარი	
			ერთ. ფასი, ლ	ჯამი, ლ
დემონტაჟი				
არსებული ტიხრების დემონტაჟი	კვ.მ	122.00	-	-
ლიობების ამოჭრა არსებულ კედელში (115X140X40 სმ - 1ც, 0,65კუბ.მ)	კუბ.მ	0.65	-	-
არსებული ფანჯრის დემონტაჟი	ც	9.00	-	-
არსებული კარის დემონტაჟი	ც	14.00	-	-
არსებული იატაკის დემონტაჟი	კვ.მ	240.80	-	-
არსებული კიბის ბანის მოპირკეთების დემონტაჟი	კვ.მ	5.55	-	-
სამშენებლო ნაგვის გატანა	კუბ.მ	50.00	-	-
იატაკის მოწყობა			-	-
ქვიშა-ცემენტის ხსნარით იატაკის მოჭიმვა	კვ.მ	245.00	-	-
ჰიდროიზოლაციის მოწყობა სველ წერტილებსა და სამზარეულოში, კონტურზე 20 სმ-იანი აკეცვით	კვ.მ	30.00	-	-
ხელოვნური გრანიტის ფილების მოწყობა	კვ.მ	90.00	-	-
მეტლახის დაგება იატაკზე 10სმ-მდე იმავე ფილის პლინტუსით (მეტლახი იატაკზე - 45.00 კვ.მ, პლინტუსი -65 გრძ.მ X 0.1 მ = 6,5 კვ.მ)	კვ.მ	24.00	-	-
ლამინირებული იატაკის დაგება ლამინატის პლინტუსით	კვ.მ	126.80	-	-
კედლების მოპირკეთება			-	-
ლიობის შევსება აგურით ან ბლოკით	კუბ.მ	3.00	-	-
ტიხრის მოწყობა ტიხრის ბლოკით /10X20X40სმ/ (სისქე 10სმ)	კვ.მ	32.00	-	-
ნესტგამძლე თაბაშირ-მუყაოს ტიხრების მონტაჟი ხმა-იზოლაციის მასალის შევსებით	კვ.მ	109.00	-	-
დაბალი თაბაშირ-მუყაოს ტიხრის მონტაჟი	კვ.მ	5.00	-	-
არსებული და საპროექტო კედლების და ტიხრების მოპირკეთება ნესტგამძლე თაბაშირ-მუყაოს ფილებით	კვ.მ	483.50	-	-
არსებული და საპროექტო კედლების შელესვა ქვიშა-ცემენტის ხსნარით	კვ.მ	170.00	-	-

კარ-ფანჯრების ფერდობების მოპირკეთება თაბაშირ-მუყაოს ფილებით	გრძ.მ	107.00	-	-
კარ-ფანჯრების ფერდობების შეღესვა ცემენტის ხსნარით	კვ.მ	21.00	-	-
კერამიკული ფილის გაკვრა კედელზე	კვ.მ	40.00	-	-
ხელოვნური გრანიტის ფილების გაკვრა კედელზე	კვ.მ	41.00	-	-
დამცავი დეკორატიული ზოლის გაკვრა კედელზე (h=15სმ.)	გრძ.მ	169.00	-	-
თაბაშირ-მუყაოს ფილების ფითხით დამუშავება	კვ.მ	770.00	-	-
კედლების შეღებვა წყალ-ემულსიის საღებავით (რელიეფური ზედაპირის მიღებით)	კვ.მ	770.00	-	-
კიბის და პანდუსის მოწყობა			-	-
ღორღის საფუძვლის მოწყობა ბაქნის და პანდუსის ქვეშ	კუბ.მ	7.00	-	-
ბაქნის და პანდუსის ბეტონის საძირკვლებისა და კედლების მოწყობა სისქით 0,2 მ.	კუბ.მ	2.80	-	-
ბეტონის საფუძველის მოწყობა ბეტონი მ150 ბეტონით	კუბ.მ	1.80	-	-
ბეტონის საფეხურების მოწყობა მ150 ბეტონისგან	კუბ.მ	0.35	-	-
კიბის და პანდუსის ბეტონის კედლების შეღესვა ცემენტის ხსნარით	კვ.მ	8.00	-	-
კიბის და პანდუსის ბეტონის კედლების შეღებვა ფასადის საღებავით	კვ.მ	8.00	-	-
პანდუსის საფარის მოწყობა ცემენტის ხელოვნური ფილებით	კვ.მ	8.50	-	-
კიბის ბაქნის საფარის მოწყობა ცემენტის ხელოვნური ფილებით	კვ.მ	4.30	-	-
კიბის საფეხურების და ქვესაფეხურების მოპირკეთება ცემენტის ხელოვნური ფილებით	კვ.მ	6.90	-	-
ლითონის მოაჯირის მონტაჟი	გრძ.მ	12.40	-	-
ლითონის მოაჯირის შეღებვა ზეთოვანი საღებავით	კვ.მ	11.20	-	-
არსებული კიბისა და ბაქნის ცემენტის ფილებით მოპირკეთება	კვ.მ	9.00	-	-
არსებული კიბის კედლების შეღესვა და შეღებვა ფასადის ფერთან შესაბამისად	კვ.მ	5.00	-	-
პარ-ფანჯრის მოწყობა			-	-
მეტალო-პლასტიკის (ორმაგი მინა-პაკეტით) ფანჯრის მონტაჟი - 13 ცალი	კვ.მ	29.25	-	-
პლასტიკატის ფანჯრის რაფის მონტაჟი	გრძ.მ	17.00	-	-
თუნუქის დამცავი ზოლის მონტაჟი (ფასადის გარედან)	გრძ.მ	17.00	-	-
ფანჯრებზე გისოსების მოწყობა 9 - ცალი	კვ.მ	39.00	-	-

შიდა ალუმინის ვიტრაჟების (მინის შევსებით) მონტაჟი - 6 ც.	კვ.მ	38.26	-	-
ემდეგვის კარის ბლოკის მონტაჟი (ზომები იხ. ნახაზზე) - 3 ცალი	კვ.მ	5.50	-	-
ემდეგვის კარის ბლოკის მონტაჟი (მინის შევსებით), (ზომები იხ. ნახაზზე) - 7 ცალი	კვ.მ	14.14	-	-
ლითონის კარის მონტაჟი, ავტომატური დახურვის სისტემით (მინის შევსებით), (ზომები იხ. ნახაზზე) - 2 ცალი	კვ.მ	8.82	-	-
ლითონის კარების (2 ცალი) და გისოსების (9 ცალი) დამუშავება და შეღებვა	კვ.მ	55.70	-	-
ჯერის მოწყობა			-	-
ჭერზე „არმსტრონგის“ მოწყობა	კვ.მ	212.00	-	-
პლასტიკატის შეკიდული ჭერის მონტაჟი	კვ.მ	24.00	-	-
ფასადები			-	-
არსებული შეღესვის მოხსნა (ნაგვის გატანა 0,8მ3)	კვ.მ	40.00	-	-
ფასადის შეღესვა ცემენტის ხსნარით	კვ.მ	69.00	-	-
გარე კარ-ფანჯრების ფერდობის ამოღესვა და შეღებვა არსებული ფასადის ფერთან შეხამებით	კვ.მ	7.50	-	-
ფასადის დამუსავება შხეფით	კვ.მ	300.00	-	-
ფასადის შეღებვა ფასადის საღებავით	კვ.მ	300.00	-	-
სან-ტექნიკის სამუშაოები			-	-
შიგა ცივი და ცხელი წყალსადენი			-	-
პლასტმასის მილის დ=20მმ მონტაჟი	გრძ.მ	30.00	-	-
პლასტმასის მილის დ=25მმ მონტაჟი	გრძ.მ	25.00	-	-
ვენტილი ჩამკეტი დ=20მმ	ც	2.00	-	-
ვენტილი ჩამკეტი დ=15მმ	ც	7.00	-	-
წყალმზომი დ=15მმ	ც	1.00	-	-
ფილტრი მექანიკური დ=15მმ	ც	1.00	-	-
უკუსარქველი დ=15მმ	ც	1.00	-	-
გადამყვანი პლასტმასის დ=15X20მმ	ც	2.00	-	-
მილების დათბუნება დ=20-25მმ	მ	50.00	-	-
არსებულ ქსელში ჩართვა	ც	1.00	-	-
წყლის სამარაგო ავზი V=500ლ 0.5X0.5X2მ საყრდენი კონსტრუქციით	ც	1.00	-	-
მილტუჩი დ=200		1.00	-	-
ტივტივა		1.00	-	-

ცხელი წყლის პლასტმასის მილი დ=20		30.00	-	-
ცხელი წყლის პლასტმასის მილი დ=25		8.00	-	-
ვენტილი ჩამკეტი დ=15		2.00	-	-
ვენტილი ჩამკეტი დ=20		1.00	-	-
შიგა კანალიზაცია			-	-
კანალიზაციის პლასტმასის მილი დ=50მმ	გრძ.მ	15.00	-	-
კანალიზაციის პლასტმასის მილი დ=100მმ	გრძ.მ	35.00	-	-
მუხლი პლასტმასის დ=50მმ <90გრად	ც	5.00	-	-
მუხლი პლასტმასის დ=100მმ <90გრად	ც	2.00	-	-
წამკვეთი პლასტმასის დ=100მმ <135გრად	ც	6.00	-	-
სამკაპი პლასტმასის დ=50X50მმ	ც	1.00	-	-
სამკაპი პლასტმასის დ=100X50მმ	ც	2.00	-	-
სამკაპი პლასტმასის დ=100X100მმ	ც	6.00	-	-
რევიზია პლასტმასის დ=100მმ	ც	1.00	-	-
გადამყვანი დ=100X50	ც	2.00	-	-
ხელსაბანი სიფონით,შემრევით	კომპლ.	3.00	-	-
უნიტაზი ჩამრეცხი ავზით	კომპლ.	3.00	-	-
ტრაპის მოწყობა	ც	3.00	-	-
ორსექციანი ჭურჭლის სარეცხის მონტაჟი კარადით	კომპლ.	1.00	-	-
სარწყავი ონკანი შლანგით L=3მ	კომპლ.	3.00	-	-
კანალიზაციის აგურის ჭის მოწყობა D=1მ, H=1მ პლასტმასის სახურავით	კომპ	1.00	-	-
არსებულ ქსელში ჩართვა დ=100X150მმ	ც	1.00	-	-
ბათბოძის სისტემის მოწყობა			-	-
ფოლადის პანელური რადიატორები ჰაერშემკრებით H=500მმ L=700მმ ტიპი-22VK	კომპლ.	2.00	-	-
ფოლადის პანელური რადიატორები ჰაერშემკრებით H=500მმ L=900მმ ტიპი-22VK	კომპლ.	3.00	-	-
ფოლადის პანელური რადიატორები ჰაერშემკრებით H=500მმ L=1000მმ ტიპი-22VK	კომპლ.	3.00	-	-
ფოლადის პანელური რადიატორები ჰაერშემკრებით H=500მმ L=1400მმ ტიპი-22VK	კომპლ.	2.00	-	-
ფოლადის პანელური რადიატორები ჰაერშემკრებით H=500მმ L=1600მმ ტიპი-22VK	კომპლ.	1.00	-	-

პლასტმასის იზოლირებული მილი დ=20მმ	გრძ.მ	150.00	-	-
პლასტმასის იზოლირებული მილი დ=25მმ	გრძ.მ	60.00	-	-
სამკაპი პლასტმასის დ=20მმ	ც	22.00	-	-
მოხვევა პლასტმასის დ=20მმ	ც	28.00	-	-
ვენტილი დ=25მმ	ც	2.00	-	-
ვენტილი დ=20მმ	ც	14.00	-	-
ფოლადის ავტომატიზირებული წყალგამაცხელებელი ქვაბი წარმადობით 20000კკალ/სთ =23,3კვტ, ბუნებრივი აირის სანთურით	კომპლ.	1.00	-	-
საკვამლე მილი დ=127მმ H=5მ	ც	1.00	-	-
საკვამლე მილის ანტიკოროზიული ლაქით დაფარვა	მ2	8.00	-	-
საკვამლე მილის იზოლირება მინერალური ბამბის მატებით	მ3	0.40	-	-
საკვამლე მილის იზოლაციის დაფარვა ფოლგოიზოლის დამცავი ფენით	მ2	12.00	-	-
მოხვევა დ=127მმ	ც	1.00	-	-
ქოლგა	ც	1.00	-	-
ვენტილაციის სისტემა			-	-
ღერძული ვენტილატორი BF-100 N=20ვტ	ც	1.00	-	-
ღერძული ვენტილატორი BF-100 N=25ვტ	ც	1.00	-	-
გამწოვი ცხაურა GAG200X100	ც	2.00	-	-
ლითონის ბადე 10X10	მ2	1.00	-	-
ჰაერსატარი პერიმეტრით 1000მმ	მ2	5.00	-	-
ელ-მომარაგების სამუშაოები			-	-
ძალღოვანი და მანქანების ელექტრო ქსელი			-	-
გამანაწილებელი ფარი 5 ჯგუფზე. შემყვანზე სამფაზა ავტომატური ამომრთველით 63ა, გამავალი 2 სამფაზა ავტომატი 16ა, 2 სამფაზა ავტომატი 32ა, 1 სამფაზა 40ა	ც	1.00	-	-
ძალღოვანი ფარი 6 ჯგუფზე. შემყვანზე სამფაზა ავტომატური ამომრთველით 32ა, გამავალი 2 ერთფაზა ავტომატი 16ა, 4 ერთფაზა ავტომატი 20ა.	ც	1.00	-	-
ძალღოვანი ფარი 9 ჯგუფზე. შემყვანზე სამფაზა ავტომატური ამომრთველით 40ა, გამავალი 1 ერთფაზა ავტომატი 16ა, 5 ერთფაზა ავტომატი 32ა.	ც	1.00	-	-
საშტეფსელო როზეტი ორპოლუსიანი და სამპოლუსიანი დამამიწებელი კონტაქტით 10ა და 16ა-ზე	ც	14.00	-	-
ორმაგი საშტეფსელო როზეტი 10ა	ც	14.00	-	-
სპილენძის ძარღვიანი სადენი კვეთით 3X4მმ2	გრძ.მ	170.00	-	-
სპილენძის ძარღვიანი სადენი კვეთით 3X2,5მმ2	გრძ.მ	190.00	-	-
სპილენძის ძარღვიანი სადენი კვეთით 4მმ2	გრძ.მ	110.00	-	-
სპილენძის ძარღვიანი სადენი კვეთით 6მმ2	გრძ.მ	110.00	-	-

პლასტმასის მილი პირობითი გამტარობით დ=20მმ	გრძ.მ	630.00	-	-
პლასტმასის მილი პირობითი გამტარობით დ=25მმ	გრძ.მ	20.00	-	-
მეორადი დამიწება			-	-
ზოლოვანი ფოლადი 40X4მმ	გრძ.მ	12.00	-	-
კუთხოვანა 50X50X5მმ	ც	3.00	-	-
ელექტრო ბანათება			-	-
განათების ფარი 8 ჯგუფზე, შემყვანზე სამფაზა ავტომატური ამომრთველით 20ა, გამავალი 6 ერთფაზა ავტომატი 10ა, 2 ერთფაზა ავტომატი 16ა.	ც	1.00	-	-
ლუმინესცენტური სანათი შეკიდული ჭერისათვის სიმძლავრე 4X18ვტ	ც	52.00	-	-
წერტილოვანი სანათი შეკიდული ჭერისათვის	ც	8.00	-	-
ვარვარანათურიანი კედლის სანათი, მტვერწყალგაუმტარი	ც	2.00	-	-
ლუმინესცენტური ნათურა სიმძლავრე 18ვტ	ც	204.00	-	-
ვარვარა ნათურა წერტილოვანი სანათისათვის სიმძ. 60ვტ	ც	6.00	-	-
ვარვარა ნათურა სანათისათვის სიმძ. 60ვტ	ც	2.00	-	-
გამანაწილებელი კოლოფი	ც	40.00	-	-
ერთპოლუსიანი გამომრთველი ფარული გაყვანილობისათვის	ც	13.00	-	-
იგივე გაორმაგებული	ც	5.00	-	-
სპილენძის ძარღვიანი სადენი კვეთით 3X1,5მმ2	გრძ.მ	280.00	-	-
პლასტმასის მილი პირობითი გამტარობით დ=20მმ	გრძ.მ	270.00	-	-
ინტერნეტის და ტელეფონის ქსელის მოწყობა			-	-
ინტერნეტის წერტილის მონტაჟი ქსელის მონტაჟითურთ (ქსელი კორობში)	ც	28.00	-	-
ტელეფონის შტეფსელის მონტაჟი ქსელის მონტაჟითურთ (ქსელი კორობში)	ც	18.00	-	-
	ჯამი			-
გაუთავალისწინებელი ხარჯები - 3%				-
	ჯამი			-

შენიშვნა:

გამარჯვებულ პირს დამატებით მოეთხოვება მის მიერ დაფიქსირებული საბოლოო ფასის (ასეთის არსებობის შემთხვევაში) შესაბამისი სატენდერო წინადადებისა და ფასების ცხრილის განფასება დანართი № 2 -ის, მოთხოვნიდან არაუმეტეს 3 სამუშაო დღის განმავლობაში. პრეტენდენტის ხელმოწერა_____

მასალის სპეციფიკაცია სოციალური მომსახურების ცენტრების

პროექტის დასახელება: რეაბილიტაცია

ქალაქი:

ორგანიზაციის
დასახელება:

Nº	დასახელება	მწარმოებელი ქვეყანა	მწარმოებელი კომპანია	ძირითადი მასხასიათებელი	დამატებითი ინფორმაცია
1					
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					

(საბანკო გარანტია)

ვის: -----

(შემსყიდველის დასახელება)

მხედველობაში ვიღებთ რა, რომ -----

(მიმწოდებლის დასახელება)

შემდგომში “მიმწოდებელმა” ----- ტენდერში წარდგენილი თავისი

(ტენდერის დასახელება)

სატენდერო წინადადების შესაბამისად იკისრა ვალდებულება წარმოადგინოს საბანკო გარანტია მასზე დაკისრებული ვალდებულებების შესრულების გარანტიის სახით ხელშეკრულებაში მითითებულ თანხაზე, ჩვენ თანახმა ვართ გავცეთ მიმწოდებლის სახელზე ზემოთ აღნიშნული გარანტია.

ამასთან დაკავშირებით, ვადასტურებთ, რომ ვართ გარანტები და პასუხისმგებლები თქვენს წინაშე მიმწოდებლის სახელით საერთო თანხაზე

----- (თანხა ციფრებით)

(თანხა სიტყვებით)

და ვკისრულობთ ზემო აღნიშნული თანხის გადახდას მიმწოდებლის მიერ ხელშეკრულების პირობების დარღვევის საფუძველზე თქვენი პირველივე მოთხოვნისთანავე.

წინამდებარე გარანტია ძალაშია მიმწოდებლის მიერ ხელშეკრულების პირობების შესრულების საბოლოოდ დამთავრებამდე.

გარანტების ხელმოწერა და ბეჭედი

(თარიღი)

(მისამართი)