

სსიპ ქ. თბილისის №123 საჯარო სკოლა

ლოკალური-რესურსული ხარჯთაღრიცხვა

საფუძველი: დეფექტური აქტი
შედგენილია 2011წ IIIკვ. დონეზე

№	საფუძველი	ს ა მ უ შ ა ო ს დასახელება	განზ.	ნორმატიული რესურსი		ხელფასი		მასალა		სამშენებლო მექანიზმები		ჯამი
				ერთეულზე	სულ	ერთ. ფასი	სულ	ერთ. ფასი	სულ	ერთ. ფასი	სულ	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		დემონტაჟის სამუშაოები										
		სპორტ-დარბაზი										
2	46-15-2.	კედლებიდან არსებული ნალესის მოხსნა (50%) შრომითი რესურსები მანქანები	100კვ.მ. კაც/სთ ლარი		0.98 18.60 0.16							
3	46-15-2.	კედლებიდან საღებავის მოხსნა (50%) შრომითი რესურსები მანქანები	100კვ.მ. კაც/სთ ლარი		0.98 11.60 0.16							
4	46-32-3	ხის კარის ბლოკის დემონტაჟი (2ც) შრომითი რესურსები მანქანები	100კვ.მ. კაც/სთ ლარი		0.042 88.70 9.84							
5	9-5-1. B3EP-88	რკინის კარის დემონტაჟი შრომითი რესურსები	კვ.მ კაც/სთ		2.20 2.24							
		I სართული										
6	46-27-6	არსებული შეკიდული ჭერის დემონტაჟი შრომითი რესურსები მანქანები	100კვ.მ. კაც/სთ ლარი		0.24 58.00 3.05							
7	46-32-3	ხის კარის ბლოკის დემონტაჟი (1ც) შრომითი რესურსები მანქანები	100კვ.მ. კაც/სთ ლარი		0.015 88.70 9.84							
		კიბის უჯრედი I										
8	46-27-6	არსებული შეკიდული ჭერის დემონტაჟი შრომითი რესურსები მანქანები	100კვ.მ. კაც/სთ ლარი		0.31 58.00 3.05							
9	46-31-2	კერამიკული ფილების დემონტაჟი ბაქანზე შრომითი რესურსები მანქანები	100კვ.მ. კაც/სთ ლარი		0.19 32.30 2.15							
10	9-5-1. B3EP-88	რკინის კარის დემონტაჟი შრომითი რესურსები	კვ.მ კაც/სთ		2.10 2.24							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
11	46-34-1	ანაკრები კიბის საფეხურების დემონტაჟი (98ცალი) შრომითი რესურსები	გრძ.მ. კაც/სთ	0.72	117.60 84.20							
12	საბაზრო	კიბის მოაჯირების დემონტაჟი შრომითი რესურსები	გრძმ კაც/სთ	1.00	21.50 21.50							
		ტუალეტი I სართული										
13	46-27-6	არსებული შეკიდული ჭერის დემონტაჟი შრომითი რესურსები მანქანები	100კვ.მ. კაც/სთ ლარი	58.00 3.05	23.7800 1.2505							
		II სართული										
14	46-30-1	ლამინირებული იატაკის დემონტაჟი შრომითი რესურსები მანქანები	100კვ.მ. კაც/სთ ლარი	20.50 7.80	2.76 56.58 21.53							
15	46-30-1	ცემენტის მოჭიმვის მოხსნა შრომითი რესურსები მანქანები	100კვ.მ. კაც/სთ ლარი	20.50 7.80	2.76 56.58 21.53							
16	46-15-2.	კედლებიდან არსებული ნაღესის მოხსნა (30%) შრომითი რესურსები მანქანები	100კვ.მ. კაც/სთ ლარი	18.60 0.16	1.0785 20.06 0.17							
17	46-15-2.	კედლებიდან საღებავის მოხსნა შრომითი რესურსები მანქანები	100კვ.მ. კაც/სთ ლარი	11.60 0.16	2.46 28.49 0.39							
18	46-32-3	ხის კარის ბლოკის დემონტაჟი (1ც) შრომითი რესურსები მანქანები	100კვ.მ. კაც/სთ ლარი	88.70 9.84	0.016 1.42 0.16							
19	საბაზრო	არსებული კარების დემონტაჟი შრომითი რესურსები	ცალი კაც/სთ	1.00	12.00 12.00							
20	46-15-2.	ჭერიდან არსებული შეთეთრების მოხსნა შრომითი რესურსები მანქანები	100კვ.მ. კაც/სთ ლარი	13.60 0.16	2.83 38.4880 0.4528							
		ტუალეტი II სართული										
21	46-27-6	არსებული შეკიდული ჭერის დემონტაჟი შრომითი რესურსები მანქანები	100კვ.მ. კაც/სთ ლარი	58.00 3.05	0.24 13.9200 0.7320							
22	46-32-3	ხის კარის ბლოკის დემონტაჟი (3ც) შრომითი რესურსები მანქანები	100კვ.მ. კაც/სთ ლარი	88.70 9.84	0.050 4.44 0.49							
		კიბის უჯრედი II										
23	46-27-6	არსებული შეკიდული ჭერის დემონტაჟი შრომითი რესურსები	100კვ.მ. კაც/სთ	58.00	0.31 17.9800							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		მანქანები	ლარი	3.05	0.9455							
23	46-31-2	კერამიკული ფილების დემონტაჟი ბაქანზე შრომითი რესურსები მანქანები	100კვ.მ. კაც/სთ ლარი	32.30 2.15	0.19 6.14 0.41							
24	საბაზრო	კიბის მოაჯირების დემონტაჟი შრომითი რესურსები	გრძმ კაც/სთ	1.00	25.00 25.00							
25	46-23-5	შენობის გასუფთავება სამშენებლო ნაგვისაგან შრომითი რესურსები	ტონა კაც/სთ	1.85	45.60 84.36							
26	46-32-3	ნაგვის დატვირთვა ავტოთვითმ. ხელით შრომითი რესურსები	კუბ.მ. კაც/სთ	0.64	24.00 15.36							
27	რ21-87	სამშენებლო ნაგვის ტრანსპორტირება 20კმ-ზე	ტონა		45.60							
		ჯამი I თავი										
		ზედნადები ხარჯები										
		ჯამი										
		მოგება										
		ჯამი										
		სამშენებლო სამუშაოები										
		სპორტ-დარბაზი										
1	ვდ15-9 15-66-9	კედლების მობათქაშება გაჯის ხსნარით შრომითი რესურსები მანქანები გაჯი წყალი სხვა ხარჯები	100კვ.მ. კაც/სთ ლარი ტონა კუბ.მ. ლარი	116.00 4.26 3.70 0.60 0.30	0.98 113.68 4.17 3.63 0.59 0.29							
2	15-568 15-159-8	კედლების შეღებვა ზეთის საღებავებით შრომითი რესურსები მანქანები ზეთის საგრუნტი ზეთის კოლორი საფითხნი ზეთოვან წებოვანი საღებავი სრესილი ოლიფა სხვა ხარჯები	100კვ.მ. კაც/სთ ლარი კბ კბ. კბ. კბ. კბ. ლარი	49.30 0.80 7.50 18.30 51.00 0.07 11.30 0.50	1.96 96.63 1.57 14.70 35.87 99.96 0.14 22.15 0.98							
3	საბაზრო	მოძრავი ხარანოების მოწყოლა	კვ.მ.		50.00							
4	10-10-3გამ.	ჭერზე "ამსტრონგი"-ს ტიპის შეკიდული ჭერის მოწყოლა შრომითი რესურსები მანქანები ამსტრონგის ფილა (კომპლექტი)	100კვ.მ. კაც/სთ ლარი კვ.მ.	71.40 1.83 105.00	1.5000 107.1000 2.7450 157.5000							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		სხვა ხარჯები	ლარი	2.69	4.0350							
5	10-105 10-20-1.	ხის კარის მოწყობა (2ცალი) შრომითი რესურსები მანქანები ხის კარის ბლოკი კარის რკინა-კავეული ფიცარი IIIხ. 25-32მმ-იანი ტოლი სხვა ხარჯები	კვ.მ. კაც/სთ ლარი კვ.მ. კომპ. კუბ.მ. კვ.მ. ლარი	 0.91 0.35 1.00 დეფ.აქტი 0.00 0.89 0.28	4.20 3.84 1.48 4.20 8.00 0.00 3.74 1.16							
6	15-585 15-160-4 ტ.ნ.ცხ.15-4	ხის კარის შედ. ზეთის საღებავებით კ=2,7 შრომითი რესურსები მანქანები ზეთის კოლორი საფითხნი ოლიფა სხვა ხარჯები	100კვ.მ. კაც/სთ ლარი კბ. კბ. კბ. ლარი	 142.00 0.10 24.60 56.00 3.00 1.80	0.11 16.10 0.01 2.79 6.35 0.34 0.20							
7	9-34. 9-5-1.	ლითონის კარის მოწყობა შრომითი რესურსები მანქანები კარის ღირებულება სხვა ხარჯები	კვ.მ. კაც/სთ ლარი კვ.მ. ლარი	 1.11 0.52 1.00 0.05	2.20 2.44 1.14 2.20 0.12							
8	15-164-8	ლითონის კარის შეღებვა შრომითი რესურსები მანქანები კოლორი ზეთის საღებავი სრესილი ოლიფა სხვა ხარჯები	100კვ.მ. კვ.მ. ლარი კბ კბ კბ ლარი	 68.00 0.030 25.100 0.200 2.700 0.190	0.0220 1.496 0.001 0.552 0.004 0.059 0.004							
9	11-63. 11-9-3. სრფ5.1-2	იატაკის კოჭების შეცვლა ნაწილობრივ შრომითი რესურსები მანქანები იატაკის კოჭი სხვა ხარჯები	100კვმ კაც/სთ ლარი კუბ.მ. ლარი	 25.50 0.99 0.61	0.50 12.75 1.09 0.30 0.67							
11	რ5-22	ხის იატაკის შეკეთება შრომითი რესურსები ფიცარი იატაკის ახალი ღურსმანი სხვა ხარჯები	100კვ.მ. კაც/სთ კუბ.მ. კბ. ლარი	 215.00 1.56 23.50 14.60	0.50 107.50 0.78 11.75 7.30							
12	11-27-7.	პარკეტის იატაკის მოწყობა არსებულ ხის იატაკზე შრომითი რესურსები	კვ.მ. კაც/სთ	 1.29	126.00 162.54							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		მანქანები წებო პარკეტი ცალობითი ხის პლინთუსი სხვა ხარჯები	ლარი კპ კვ.მ. გრძ.მ. ლარი	0.03 0.50 1.02 - 0.18	4.28 63.00 127.89 46.00 22.93							
13	რ5-50 კოდი3407	პარკეტის იატაკის მოხვეწა შრომითი რესურსები იატაკის გასაშალაშინებელი მანქანა	კვ.მ. კაც/სთ მ/სთ	 0.36 0.36	126.00 45.86 45.86							
14	15-163-2,1	პარკეტის იატაკის შეღებვა ლაქით 3-ჯერ შრომითი რესურსები 0,118+0,11= ლაქი 0,208+0,11= სხვა ხარჯები	კვ.მ. კაც/სთ კპ ლარი	 0.23 0.32 0.00	126.00 28.73 40.07 0.15							
		I სართული										
15	10-10-3გამ.	ჭერზრე თაბაშირმუყაოს გაკერა შრომითი რესურსები მანქანები თაბაშირმუყაო ნესტგამძლე (კომპლექტი) სხვა ხარჯები	100კვ.მ. კაც/სთ ლარი კვ.მ. ლარი	 71.400 1.8300 105.000 2.6900	0.240 17.136 0.439 25.200 0.646							
16	საბაზრო	პენოპლასტის კარნიზების მოწოლა შრომითი რესურსები კარნიზი კ=180სმ	გრძ.მ გრძ.მ გრძ.მ	 1.00 1.00	21.00 21.00 21.00							
17	15-665 15-168-8	ჭერის შეფითხვნა და შეღებვა წყალემულსით შრომითი რესურსები მანქანები საღებავი წყალემულსია წებოვან-ზეთოვანი საფითხნი სხვა ხარჯები	100კვ.მ. კაც/სთ ლარი კპ კპ ლარი	 85.600 1.200 63.00 92.000 1.800	0.240 20.544 0.288 15.120 22.080 0.432							
18	რ5-50 საბაზრო	ხის კიბის მოხვეწა შრომითი რესურსები იატაკის გასაშალაშინებელი მანქანა	კვ.მ კაც/სთ მ/სთ	 0.36 0.36	11.00 0.88 0.88							
19	15-584 15-560-3	ხის კიბის შეღებვა ზეთოვანი საღებავით 2-ჯერ შრომითი რესურსები მანქანები ზეთის კოლორი საფითხნი საღებავი სრესილი ოლიფა სხვა ხარჯები	100კვ.მ კაც/სთ ლარი კპ კპ კპ კპ ლარი	 74.10 0.10 24.60 56.00 0.90 3.00 0.19	0.11 1.80 0.00 0.60 1.99 0.02 0.31 0.01							
20	10-105	ხის კარის მოწოლა (1ცალი)	კვ.მ.		1.50							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	10-20-1.	შრომითი რესურსები მანქანები ხის კარის ბლოკი კარის რკინა-კავეული ფიცარი IIIხ. 25-32მმ-იანი ტოლი სხვა ხარჯები	კაც/სთ ლარი კვ.მ. კომპ. კუბ.მ. კვ.მ. ლარი	0.91 0.35 1.00 დეფ.აქტი 0.00 0.89 0.28	1.37 0.53 1.50 1.00 0.00 1.34 0.41							
21	15-585 15-160-4 ტ.ნ.ცხ.15-4	ხის კარის შედ. ზეთის სადებავებით კ=2,7 შრომითი რესურსები მანქანები ზეთის კოლორი საფითხნი ოლიფა სხვა ხარჯები	100კვ.მ. კაც/სთ ლარი კვ. კვ. კვ. ლარი	 142.00 0.10 24.60 56.00 3.00 1.80	0.04 5.75 0.00 1.00 2.27 0.12 0.07							
		კიბის უჯრედი I										
22	10-10-3გამ.	ჭერზრე თაბაშირმუყაოს გაკვრა შრომითი რესურსები მანქანები თაბაშირმუყაო ნესტგამძლე (კომპლექტი) სხვა ხარჯები	100კვ.მ. კაც/სთ ლარი კვ.მ. ლარი	 71.400 1.8300 105.000 2.6900	0.310 22.134 0.567 32.550 0.834							
23	საბაზრო	პენოპლასტის კარნიზების მოწყობა შრომითი რესურსები კარნიზი კ=180სმ	გრძ.მ გრძ.მ გრძ.მ	 1.00 1.00	25.00 25.00 25.00							
24	15-665 15-168-8	ჭერის შეფითხენა და შედგება წყალემულსით შრომითი რესურსები მანქანები სადებაგი წყალემულსია წებოვან-ზეთოვანი საფითხნი სხვა ხარჯები	100კვ.მ. კაც/სთ ლარი კვ. კვ. ლარი	 85.600 1.200 63.00 92.000 1.800	0.310 26.536 0.372 19.530 28.520 0.558							
25	11-30-7.	ბაქანზე გრანიტის ფილების დაგება შრომითი რესურსები მანქანები გრანიტის ფილა წებო-ცემენტი სხვა ხარჯები	100კვ.მ. კაც/სთ ლარი კვ.მ. კვ. ლარი	 386.00 3.60 101.00 625.00 4.30	0.1900 73.34 0.68 19.19 118.75 0.82							
26	11-36-3	გრანიტის პლინტუსების მოწყობა კიბის უჯრედში შრომითი რესურსები მანქანები გრანიტის ფილები	100გრძ.მ. კაც/სთ ლარი კვ.მ.	 26.90 1.16 16.00	0.68 18.29 0.79 10.88							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		წებო-ცემენტი	კგ	100.00	68.00							
27	საბაზრო	კიბის ანაკრები საფეხურების მოწეობა შრომითი რესურსები კიბის საფეხური	გრძ.მ გრძ.მ გრძ.მ	 1.00 1.00	98.00 98.00 98.00							
28	საბაზრო	დემონტირებული კიბის მოაჯირის მოწეობა შრომითი რესურსები	გრძ.მ გრძ.მ	 1.00	16.50 16.50							
29	7-58-1	ახალი ლითონის მოაჯირების მოწეობა შრომითი რესურსები მანქანები ლითონის მოაჯირი ცემენტი “მ300“ სხვა ხარჯები	100გრძ.მ. კაც/სთ ლარი გრძ.მ. ტონა ლარი	 183.00 3.60 100.00 0.15 43.20	0.050 9.15 0.18 5.00 0.01 2.16							
30	15-164-8	ლითონის მოაჯირების შეღებვა შრომითი რესურსები მანქანები კოლორი ზეთის საღებავი სრესილი ოლიფა სხვა ხარჯები	100კვ.მ. კვ.მ. ლარი კგ კგ კგ ლარი	 68.00 0.030 25.100 0.200 2.700 0.190	0.2150 14.620 0.006 5.397 0.043 0.581 0.041							
31	საბაზრო	კიბის მოაჯირის სახელურების შეცვლა და გალაქვა	გრძ/მ		21.50							
32	9-34. 9-5-1.	ლითონის კარის მოწეობა შრომითი რესურსები მანქანები კარის ღირებულება სხვა ხარჯები	კვ.მ. კაც/სთ ლარი კვ.მ. ლარი	 1.11 0.52 1.00 0.05	2.10 2.33 1.08 2.10 0.11							
33	15-164-8	ლითონის კარის შეღებვა შრომითი რესურსები მანქანები კოლორი ზეთის საღებავი სრესილი ოლიფა სხვა ხარჯები	100კვ.მ. კვ.მ. ლარი კგ კგ კგ ლარი	 68.00 0.030 25.100 0.200 2.700 0.190	0.0210 1.428 0.001 0.527 0.004 0.057 0.004							
		ტუალეტი I სართული										
34	10-10-3გამ.	ჭერზრე თაბაშირმუყაოს გაკვრა შრომითი რესურსები მანქანები თაბაშირმუყაო ნესტგამძლე (კომპლექტი) სხვა ხარჯები	100კვ.მ. კაც/სთ ლარი კვ.მ. ლარი	 71.400 1.8300 105.000 2.6900	0.310 22.134 0.567 32.550 0.834							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
35	15-665 15-168-8	ჭერის შეფითხენა და შეღებვა წყალემულსიით შრომითი რესურსები მანქანები საღებავი წყალემულსია წებოვან-ზეთოვანი საფითხნი სხვა ხარჯები	100 კვ.მ. კაც/სთ ლარი კვ. კვ. ლარი	 85.600 1.200 63.00 92.000 1.800	0.310 26.536 0.372 19.530 28.520 0.558							
39	10-10-3გამ.	ჭერზე "ამსტრონგი"-ს ტიპის შეკიდული ჭერის მოწყობა შრომითი რესურსები მანქანები ამსტრონგის ფილა (კომპლექტი) სხვა ხარჯები	100 კვ.მ. კაც/სთ ლარი კვ.მ. ლარი	 71.40 1.83 105.00 2.69	0.1000 7.1400 0.1830 10.5000 0.2690							
		II სართული										
37	ვდ15-9 15-66-9	კედლების მობათქაშება გაჯის ხსნარით შრომითი რესურსები მანქანები გაჯი წვალი სხვა ხარჯები	100 კვ.მ. კაც/სთ ლარი ტონა კუბ.მ. ლარი	 116.00 4.26 3.70 0.60 0.30	1.0787 125.13 4.60 3.99 0.65 0.32							
38	15-568 15-159-8	კედლების შეღებვა ზეთის საღებავებით შრომითი რესურსები მანქანები ზეთის საგრუნტი ზეთის კოლორი საფითხნი ზეთოვან წებოვანი საღებავი სრესილი ოლიფა სხვა ხარჯები	100 კვ.მ. კაც/სთ ლარი კვ. კვ. კვ. კვ. კვ. ლარი	 49.30 0.80 7.50 18.30 51.00 0.07 11.30 0.50	3.535 174.28 2.83 26.51 64.69 180.29 0.25 39.95 1.77							
39	10-10-3გამ.	ჭერზე "ამსტრონგი"-ს ტიპის შეკიდული ჭერის მოწყობა შრომითი რესურსები მანქანები ამსტრონგის ფილა (კომპლექტი) სხვა ხარჯები	100 კვ.მ. კაც/სთ ლარი კვ.მ. ლარი	 71.40 1.83 105.00 2.69	2.8300 202.0620 5.1789 297.1500 7.6127							
40	10-105 10-20-1.	ხის კარის მოწყობა (1ცალი) შრომითი რესურსები მანქანები ხის კარის ბლოკი კარის რკინა-კავეული ფიცარი IIIხ. 25-32მმ-იანი	კვ.მ. კაც/სთ ლარი კვ.მ. კომპ. კუბ.მ.	 0.91 0.35 1.00 დეფ.აქტი 0.00	1.60 1.46 0.56 1.60 1.00 0.00							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		ტოლი სხვა ხარჯები	კვ.მ. ლარი	0.89 0.28	1.42 0.44							
41	15-585 15-160-4 ტ.ნ.ც.ხ.15-4	ხის კარის შედ. ზეთის საღებავებით კ=2,7 შრომითი რესურსები მანქანები ზეთის კოლორი საფითხნი ოლიფა სხვა ხარჯები	100კვ.მ. კაც/სთ ლარი კვ. კვ. კვ. ლარი	 142.00 0.10 24.60 56.00 3.00 1.80	 6.13 0.00 1.06 2.42 0.13 0.08							
42	საბაზრო	„მ.დ.ფ.“-ის კარის მოწვეულობა შრომითი რესურსები „მ.დ.ფ.“-ის კარი	ცალი ცალი ცალი	 1.00 1.00	 12.00 12.00 12.00							
10	11-55;11-56 11-8-1;11-8-2	იატაკზე ცემენტის მოჭიმვა სისქ. 40მმ შრომითი რესურსები 18,8+0,34X4= მანქანები 0,95+0,23X4= ცემენტის ხსნარი “მ100“ 2,04+0,51X4= სხვა ხარჯები	100კვ.მ. კაც/სთ ლარი კუბ.მ. ლარი	 20.16 1.87 4.08 6.36	 2.760 55.64 5.16 11.26 17.55							
11	11-30-7.	იატაკზე ხელოვნური გრანიტის ფილების დაგება შრომითი რესურსები მანქანები ხელოვნური გრანიტის ფილა წებო-ცემენტი სხვა ხარჯები	100კვ.მ. კაც/სთ ლარი კვ.მ. კვ ლარი	 386.00 3.60 100.00 625.00 4.30	 1,065.36 9.94 276.00 1,725.00 11.87							
12	11-36-3	ხელოვნური გრანიტის პლინტუსების მოწეობა შრომითი რესურსები მანქანები ხელოვნური გრანიტის ფილები წებო-ცემენტი	100გრძ.მ. კაც/სთ ლარი კვ.მ. კვ	 26.90 1.16 16.00 100.00	 2.95 79.36 3.42 47.20 295.00							
		ტუალეტი II სართული										
45	10-10-3გამ.	ჭერზე "ამსტრონგი"-ს ტიპის შეკიდული ჭერის მოწეობა შრომითი რესურსები მანქანები ამსტრონგის ფილა (კომპლექტი) სხვა ხარჯები	100კვ.მ. კაც/სთ ლარი კვ.მ. ლარი	 71.40 1.83 105.00 2.69	 0.2400 17.1360 0.4392 25.2000 0.6456							
46	9-105გამ. 9-14-5	მეტალოპლასტიკის კარის მოწეობა შრომითი რესურსები კარის ბლოკის ღირებულება	კვ.მ. კაც/სთ კვ.მ.	 2.72 1.00	 5.00 13.60 5.00							
		კიბის უჯრედი II										
47	11-30-7.	ბაქანზე გრანიტის ფილების დაგება	100კვ.მ.		0.1900							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		შრომითი რესურსები მანქანები გრანიტის ფილა წებო-ცემენტი სხვა ხარჯები	კაც/სთ ლარი კვ.მ. კვ ლარი	386.00 3.60 101.00 625.00 4.30	73.34 0.68 19.19 118.75 0.82							
48	10-10-3გამ.	ჭერზე თაბაშირშუქალს გაკვრა შრომითი რესურსები მანქანები თაბაშირშუქალ ნესტგამძლე (კომპლექტი) სხვა ხარჯები	100კვ.მ. კაც/სთ ლარი კვ.მ. ლარი	 71.400 1.8300 105.000 2.6900	0.310 22.134 0.567 32.550 0.834							
49	15-665 15-168-8	ჭერის შეფითხენა და შეღებვა წყალუმულსით შრომითი რესურსები მანქანები საღებავი წყალუმულსია წებოვან-ზეთოვანი საფითხნი სხვა ხარჯები	100კვ.მ. კაც/სთ ლარი კვ კვ ლარი	 85.600 1.200 63.00 92.000 1.800	0.310 26.536 0.372 19.530 28.520 0.558							
50	საბაზრო	დემონტირებული კიბის მოაჯირის მოწოლა შრომითი რესურსები	გრძ.მ გრძ.მ	 1.00	20.00 20.00							
51	7-58-1	ახალი ლითონის მოაჯირების მოწოლა შრომითი რესურსები მანქანები ლითონის მოაჯირი ცემენტი “მ300“ სხვა ხარჯები	100გრძ.მ. კაც/სთ ლარი გრძ.მ. ტონა ლარი	 183.00 3.60 100.00 0.15 43.20	0.050 9.15 0.18 5.00 0.01 2.16							
52	15-164-8	ლითონის მოაჯირების შეღებვა შრომითი რესურსები მანქანები კოლორი ზეთის საღებავი სრესილი ოლიფა სხვა ხარჯები	100კვ.მ. კვ.მ. ლარი კვ კვ კვ ლარი	 68.00 0.030 25.100 0.200 2.700 0.190	0.2500 17.000 0.008 6.275 0.050 0.675 0.048							
53	საბაზრო	კიბის მოაჯირის სახელურების შეცვლა და გალაქვა	გრძ/მ		25.00							
		ჯამი										
		ზედნადები ხარჯები										
		ჯამი										
		გეგმიური მოგება										
		ჯამი										
		ელექტრობა										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	8-403-2	სადენების გაყვანა შევიღული ჭერში შრომითი რესურსები მატერიალური რესურსები მანქანები სპილენძის სადენი კვეთით 2X2,5მმ2	გრძმ კაც/სთ ლარი ლარი გრძმ	 0.18 0.02 0.00 1.00	 1,200.00 216.00 24.00 0.00 1,200.00							
2	8-612-11	ელ გამანაწილებელი ფარის მონტ. შრომითი რესურსები მატერიალური რესურსები მანქანები ელ გამანაწილებელი ფარი	100ცალი კაც/სთ ლარი ლარი ცალი	 525.00 143.00 13.00 100.00	 0.01 5.25 1.43 0.13 1.00							
3	8-591-7	საშტეპსელო როზეტი ფარული შესრ შრომითი რესურსები მატერიალური რესურსები მანქანები საშტეპსელო როზეტი ფარული	ცალი კაც/სთ ლარი ლარი ცალი	 0.22 0.08 0.00 1.00	 8.00 1.76 0.64 0.00 8.00							
4	8-591-9	ჩამრთველი ერთკლავიშიანი შრომითი რესურსები მატერიალური რესურსები მანქანები ჩამრთველი ერთკლავიშიანი	100ცალი კაც/სთ ლარი ლარი ცალი	 27.00 7.46 0.04 100.00	 0.10 2.70 0.75 0.00 10.00							
5	8-593-1	ჭერის სანათის მონტაჟი შრომითი რესურსები მატერიალური რესურსები მანქანები ჭერის სანათი დამცავი ხუფით	100ცალი კაც/სთ ლარი ლარი ცალი	 57.00 9.30 51.90 100.00	 0.22 12.54 2.05 11.42 22.00							
6	8-414-4	გამანაწილებელი კოლოფის მონტაჟი შრომითი რესურსები მატერიალური რესურსები მანქანები გამანაწილებელი კოლოფი	100ცალი კაც/სთ ლარი ლარი ცალი	 135.00 29.10 3.10 100.00	 0.12 16.20 3.49 0.37 12.00							
7	8-599-4	სანათი ლუმინესცენტური ორნათურიანი ჭერის 4X36 ვტ შრომითი რესურსები მატერიალური რესურსი მანქანები სანათი ლუმინესცენტური4X36ვტ ჭერის(ამსტრონგის)	ცალი კაც/სთ ლარი ლარი ცალი	 1.220 0.482 0.5050	 94.00 114.680 45.308 47.470 94.00							
8	საბაზრო	გამწოვი სპორტ-დარბაზის ფანჯარაში შრომითი რესურსები ელ.გამწოვი დ-350	ცალი ცალი ცალი	 1.00	 2.00 2.00 4.00							
		ჯამი										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		ზედნადები ხარჯები მონტაჟზე										
		ჯამი										
		გეგმიური მოგება										
		ჯამი										
		I. დემონტაჟის სამუშაოები										
1	27-9-4	ასფალტის საფარის აყრა 3,51 კვ.მ სისქით 5სმ	100კუბ.მ.		0.02							
		შრომითი რესურსები	კაც/სთ	160.00	2.80							
	კოდი1504	ავტოგრაფიული საშუალო ტიპის 79კვტ.	მ/სთ	1.91	0.03							
	კოდი3410	მომხმარებელი ჩაქუნები	მ/სთ	77.50	1.36							
2	9-4-6.გამ	ღობის ღლიონის ელემენტების დემონტაჟი	კვ.მ.		24.96							
	B3EP-88	შრომითი რესურსები კ=0.6	კაც/სთ	0.56	14.08							
	პ.2.9. რ)	მანქანები კ=0.7	ლარი	0.07	1.71							
		სხვა ხარჯები კ=0.5	ლარი	0.03	0.70							
2	46-23-5	ღობის კედლის და საძირკვლის დემონტაჟი	კუბ.მ.		4.60							
		შრომითი რესურსები	კაც/სთ	4.80	22.08							
		მანქანები	ლარი	1.10	5.06							
3	რ21-87	ტერიტორიის გასუფთავება სამშენებლო ნაგვისაგან	ტონა		20.63							
		შრომითი რესურსები	კაც/სთ	1.85	38.16							
4	რ1-2	ნაგვის დატვირთვა ავტოთვიტმ. ხელით	კუბ.მ.		10.86							
		შრომითი რესურსები	კაც/სთ	0.64	6.95							
5	სრფ2010-1	სამშენებლო ნაგვის ტრანსპორტირება										
	თ12.პ.20	20 კმ-ზე	ტონა		20.63							
		II. სამშენებლო სამუშაოები										
		ღობე										
7	1-961	III კატ. გრუნტის დამუშავება ხელით საძირკვლის მოსაწყობად	100კუბ.მ		0.04							
		შრომითი რესურსები	კაც/სთ	206.00	9.00							
4	სრფ20011-II	გრუნტის ტრანსპორტირება										
	თ12 პ.10	20კმ-ზე 1.92X1.90=	ტონა		3.65							
5	6-1-22.	მონ. რ/ბ ლენტური საძირკველი	კუბ.მ.		3.07							
		შრომითი რესურსები	კაც/სთ	3.78	11.60							
		მანქანები	ლარი	0.92	2.82							
		ბეტონი “ 15“	მ	1.02	3.12							
		ფალების ფარი	მ	0.70	2.16							
		ფალების ფიცარი IIIხ. 40მმ-იანი	მ	0.01	0.03							
		ა-I კლასის არმატურა	ტონა		0.11							
		ა-III კლასის არმატურა	ტონა		0.11							
		სხვა ხარჯები	ლარი	0.60	1.84							
6	6-12-7.	მონ. რ/ბეტონის სვეტი ღობისთვის (12ცალი)	კუბ.მ.		2.32							
		შრომითი რესურსები	კაც/სთ	19.50	45.22							
		მანქანები	ლარი	3.21	7.44							
		ბეტონი “ 20“	კუბ.მ.	1.02	2.35							
		ფალების ფარი	კვ.მ.	2.42	5.61							
		ფიცარი ფალების IIIხ. 40მმ-იანი	კუბ.მ.	0.06	0.13							
		ფალების ფიცარი IIIხ. 40მმ-იანი	კუბ.მ.	0.02	0.04							
		ელექტროდი	კგ	2.50	5.80							
		ა-I კლასის არმატურა	ტონა		0.26							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		ა-III კლასის არმატურა	ტონა		0.19							
		სხვა ხარჯები	ლარი	0.60	1.39							
7	8-5-2.	ღობის კედლების წყობა აგურით	კუბ.მ.		4.60							
		შრომითი რესურსები	კაც/სთ	4.23	19.46							
		მანქანები	ლარი	0.78	3.59							
		ცემენტის ხსნარი “მ50“	კუბ.მ.	0.23	1.06							
		აგური ჩვეულებრივი თიხის	1000ცალი	0.38	1.77							
		სხვა ხარჯები	ლარი	0.17	0.78							
8	9-32-12გ.მ.	ღობის და ჭიშკრის ლითონის ელემენტების დამზადება და მონტაჟი	ტონა		1.05							
		შრომითი რესურსები	კაც/სთ	53.80	56.72							
		მანქანები	ლარი	18.40	19.40							
	კოდი0471	საავტომობილო ამწე 16 ტონიანი	მ/სთ	0.35	0.37							
		მიღ-კვადრადი 393.4მ	ტონა		0.83							
		კუთხოვანა 45*45*5 67.8მ	ტონა		0.23							
		ელექტროდი	კგ	24.40	25.73							
		სხვა ხარჯები	ლარი	2.78	2.93							
9	15-164-8	ღობის და ჭიშკრის ლითონის ელემენტების შედგება	კვ.მ.		77.46							
		შრომითი რესურსები	კაც/სთ	0.68	52.67							
		მანქანები	ლარი	0.00	0.02							
		კოლორი ზეთის	კგ	0.25	19.44							
		სადებავი სრესილი	კგ	0.00	0.15							
		ოლიფა	კგ	0.03	2.09							
		სხვა ხარჯები	ლარი	0.00	0.15							
10	15-52-1.	ღობის კედლის და სვეტების ღესვა ცემენტის ხსნარით	კვ.მ.		69.60							
		შრომითი რესურსები	კაც/სთ	0.93	64.73							
		მანქანები	ლარი	0.03	1.81							
		ცემენტის ხსნარი	კუბ.მ.	0.03	1.78							
		ხსნარტუმბო	მ/სთ	0.02	1.67							
11	15-53-1	ღობის კედლის და სვეტების ფაქტურული შედგება ცემენტის ხსნარით	100კვ.მ.		0.70							
		შრომითი რესურსები	კაც/სთ	132.00	91.87							
		მანქანები	ლარი	3.80	2.64							
	კოდი1431	ხსნარტუმბო 3კუბ.მ/სთ	მ/სთ	2.40	1.67							
		ცემენტის ხსნარი	კუბ.მ.	2.20	1.53							
		დეკორატიული ხსნარი (მარმარილოს ნაფხვენით)	კუბ.მ.	0.70	0.49							
		დანარჩენი ხარჯები	ლარი	3.00	2.09							
14	8-11-1.	ჭიშკართან ზრეშის საფუძვლის მოწყობა (5სმ) 4.95კვ.მ	კუბ.მ.		0.25							
	8-3-2.	შრომითი რესურსები	კაც/სთ	0.89	0.22							
		მანქანები	ლარი	0.37	0.09							
		ზრეში	კუბ.მ.	1.15	0.28							
15	27-24.	ბეტონის დასხმა	1000კვ.მ.		0.01							
		შრომითი რესურსები	კაც/სთ	358.60	1.80							
		მანქანები	ლარი	13.50	0.07							
		ბეტონი	კუბ.მ.		0.05							
		ბიტუმი	ტონა	0.13	0.00							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		ვალიბის ფარი	კვ.მ.	5.80	0.03							
		ჯამი										
		ზედნადები ხარჯები										
		ჯამი										
		ბეჭმური მოგება										
		ჯამი										
		ჯამი I+II+III+IV										
		გაუთვალისწინებელი ხარჯები	5%									
		ჯამი										
		დღგ	18%									
		სულ										