

1^ა ² გ რ ა ნ ი ტ ი ს ქ ვ ი ს ძ ე ლ ა კ ე ბ ი ს შ ე კ ე თ ე ბ ი ს

ხარჯთაღრიცხვა

№	სამუშაოს დასახელება	განზ.	რაოდენობა	ერთ ფასი	ჯამი
1	დეფორმირებულ სავალ ნაწილზე მოკირწყლული გრანიტის ქვის ძელაკების აღება და იქვე დაწყობა	მ ²	1		
2	საფუძვლის შესწორება ქვიშით საშუალო სისქით 7 სმ და დატკეპნა ხელით	მ ³	0.07		
3	სავალი ნაწილის მოკირწყვლა გადარჩეული ძველი გრანიტის ძელაკებით	მ ²	1		
	ჯამი				
	ზედნადები ხარჯები %				
	ჯამი				
	გეგმიური დაგროვება %				
	ჯამი				
	დღგ 18%				
	ჯამი				

10² გ რ ა ნ ი ტ ი ს ფ ი ლ ი ს შ ე კ ე თ ე ბ ი ს

ხარჯთაღრიცხვა

№	სამუშაოს დასახელება	განზ.	რაოდენობა	ერთ ფასი	ჯამი
1	გრანიტის ფილის აღება სისქით 3- 5 სმ	მ ²	1		
2	საფუძვლის მოწყობა ქვიშა- ცემენტის 4%-იანი ნარევით საშუალო სისქით 5 სმ და დატკეპნა ხელით	მ ³	0.05		
3	არსებული გრანიტის ფილის დაგება ქვიშაზე	მ ²	1		
	ჯამი				
	ზედნადები ხარჯები %				
	ჯამი				
	გეგმიური დაგროვება %				
	ჯამი				
	დღგ 18%				
	ჯამი				

ქალქის ქუჩების გრანიტის ქვის ძელაკებიანი სავალი ნაწილის და ტროტუარების
დაზიანებული ადგილების შეკეთების ხარჯთაღრიცხვა

№	სამუშაოს დასახელება	განზ.	რაოდენობა	ერთ ფასი	ჯამი
1	დეფორმირებულ სავალ ნაწილზე მოკირწყლული გრანიტის ქვის ძელაკების აღება და იქვე დაწყობა	მ ²	1000		
2	საფუძვლის შესწორება ქვიშით საშუალო სისქით 7 სმ და დატკეპნა ხელით	მ ³	70		
3	სავალი ნაწილის მოკირწყვლა გადარჩეული ძველი გრანიტის ძელაკებით	მ ²	1000		
	ჯამი				
	ზედნადები ხარჯები %				
	ჯამი				
	გეგმიური დაგროვება %				
	ჯამი				
	დღგ 18%				
	ჯამი				

ქალაქის ქუჩების გრანიტის ფილიებიანი სავლი ნაწილის და ტროტუარების დაზიანებული
ადგილების შეკეთების ხარჯთაღრიცხვა

№	სამუშაოს დასახელება	განზ.	რაოდენობა	ერთ ფასი	ჯამი
1	გრანიტის ფილის აღება სისქით 3- 5 სმ	მ ²	300		
2	საფუძვლის მოწყობა ქვიშა- ცემენტის 4%-იანი ნარევით საშუალო სისქით 5 სმ და დატკეპნა ხელით	მ ³	15		
3	არსებული გრანიტის ფილის დაგება ქვიშაზე	მ ²	300		
	ჯამი				
	ზედნადები ხარჯები %				
	ჯამი				
	გეგმიური დაგროვება %				
	ჯამი				
	დღგ 18%				
	ჯამი				